



**Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky, čištění příkopů, doplnění KL a úprava GPK v TÚ Frýdlant v Čechách - Řasnice km 1,200 - 1,370**

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	51,00		
5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I sk	m3	51,00		
5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	24,00		
5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	340,00		
5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože	m3	209,27		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	t	466,91		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	209,27		
5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t	302,19		
9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	t	302,19		
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 1	kus	1,00		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,40		
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1 327 000,59		
01200-2001	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1 327 000,59		
03000-1001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	1 327 000,59		
<b>Celkem:</b>					<b>1 394 677,62</b>