

Položkový rozpočet

S:	221Z595_1	Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S-Změnové listy
O:	02	Změnové listy
R:	30	ZL 33_odvoz sutí namezideponii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				87 652,71	
1	979087313R00	Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek	t	205,42000	150,00	30 813,00	SOD
2	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	205,42000	264,00	54 230,88	RTS 23/ I
3	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	205,42000	12,70	2 608,83	RTS 23/ I
		Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm : 4,55		4,55000			
		Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm : 20,94		20,94000			
		Bourání zdiva z cihel pálených na MVC : 19,77		19,77000			
		Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 6 m, 20 kg/m : 1,04		1,04000			
		Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 : 41,46		41,46000			
		Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% : 0,12		0,12000			
		Bourání soklíků z dlažeb teracových, čedičových : 0,22		0,22000			
		Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 : 61,09		61,09000			
		Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm : 0,01		0,01000			
		Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm : 0,17		0,17000			
		Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 : 0,95		0,95000			
		Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm : 0,62		0,62000			
		Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm, MC : 0,27		0,27000			
		Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm : 0,33		0,33000			
		Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x15 cm : 0,35		0,35000			
		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % : 44,04		44,04000			
		Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 : 9,49		9,49000			

Díl: ON	Vedlejší náklady					
4	00523 R	Zkoušky a revize- rozbor sutí	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00
5	005121025R	Provoz zařízení staveniště -oplocení skládky	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Celkem	119 652,71
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání