

COP - Pracoviště sportovních masáží

STAVEKO-SERVIS s.r.o.

Vícepráce stavebních prací

	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Vícepráce COP - Pracoviště sportovních masáží				
Provedení sond kolem pilířů oken - zdivo + SDK - dem + mont	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
Předělání otvoru dveří z důvodu kolize dveří s elektro - SII. + SIB	ks	1,00	1 800,00	1 800,00
Úprava zdiva na chodbě po bourání u umyvadla - zednické začíštění nový sokl dlažby	kpl.	1,00	1 200,00	1 200,00
Výměna SDK desek stěny (2x opláštění) u bývalého umyvadla - promočené	kpl.	1,00	4 960,00	4 960,00
Z důvodu přesunu potrubí VZT na druhou stranu místnosti po provedených sondách nutnost demontáže opláštění SDK stěny (2 x opláštění) pro možnost vyvrtání otvoru pro VZT (uchycení vrtačky) + zpětné zaklopení a začištění SDK ve výšce 3m včetně pomocného lešení	kpl.	1,00	6 200,00	6 200,00
Výsekání zdiva pod umyvadlem z důvodu přepojení rozvodů ZTt - voda provedení přechodek z PZN na PVC a kanalizace z potrubí 60mm na 50mm	kpl.	1,00	500,00	500,00
Dem PZN potrubí 3/4" včetně izolace a přechod na PVC potrubí - voda 2,6m	kpl.	1,00	1 550,00	1 550,00
Úprava a přepojení kanalizačního potrubí 60 na 50mm - 1,2m	kpl.	1,00	950,00	950,00
ÚT - nutnost provedení úpravy stoupačky topení u pilíře okna pro možnost vyvrtání otvoru pro VZT	kpl.	1,00	1 800,00	1 800,00
Vypuštění a napuštění systému ÚT	kpl.	1,00	1 200,00	1 200,00
Provedení rozdělení osvětlení na dva samostatné okruhy - sekání rýk, kabeláž, zához, zednické začíštění, kompletace	kpl.	1,00	3 400,00	3 400,00
Provedení nátěru zárubní vstupních dveří	ks	2,00	800,00	1 600,00
Provedení nových maleb ve velké místnosti č.1	m2	108,00	98,00	10 584,00
Přesun hmot, odvoz a likvidace suti	kpl.	1,00	3 800,00	3 800,00
Doprava	kpl.	1,00	2 600,00	2 600,00
Zajištění statika a provedení zprávy o posouzení možnosti vrtání do pilíře okna	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem vícepráce COP - Pracoviště sportovních masáží v Kč bez DPH				51 144,00

V Táboře 19.9.2023