

POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 32/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022

(dále též jen „pokyn“)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE] ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba VO – schodiště mezi ulicemi Barrandovská / Skalní, Praha 5**

Hlubočepy“

1. Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi projekčních prací (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavební povolení apod.)
- Zajištění koordinace BOZP
- Stavební práce - popis: V rámci akce třetí strany - obnova schodiště mezi ulicemi Barrandovská / Skalní, Praha 5 Hlubočepy, dojde zároveň k výstavbě 3ks nových světelných míst včetně přírodních napájecích kabelů a uzemnění. Práce budou probíhat v koordinaci. Označení a umístění světelných míst je jednoznačně definováno v projektové dokumentaci. Stožáry (stožár ocelový, bezpaticový, výšky 4m) a svítidla budou dodány ze skladu THMP. Práce budou provedeny v rozsahu a ceně dle přiloženého výkazu výměr (příloha č. 1) tohoto pokynu.

2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 31.10.2023.

3. Cena za dílčí činnosti - souhrn:

Tento pokyn se odkazuje na výkaz výměr, který byl záměrně a vědomě navýšen s ohledem na náročný a svažité terén a tím pádem na náročnost celé stavby.

Předpokládaná cena za Dílčí činnosti:

	Celkem zhotovitel		Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek		Kč bez DPH
	Materiál THMP		Kč bez DPH
	Celkem realizace		Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP		Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):		Kč bez DPH
---------------------------------------	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	SMART technologie		Kč bez DPH
F	Ostatní		Kč bez DPH
G	Projekce a inženýring		Kč bez DPH
	Cena celkem		Kč bez DPH
	Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:	251 367,00	Kč bez DPH

4. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 5 Hlubočepy, schodiště mezi ulicemi Barrandovská / Skalní, dle PD tohoto pokynu (část mapa).

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
Akce: Název akce: Doplnění VO, Praha 5 Hlubočepy - schodiště Barrandovská/Skalní
Rozsah: Rozsah akce: Výstavba 3ks stožárů VO, 3x kabelové pole

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka RAMCOVÁ DOHODA NA VYSTAVBU A OBNOVU ZARÍZENÍ VEŘEJNEHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST 205/22

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	26 323,00 Kč
Montáž	180 092,00 Kč
- elektromontáže	29 422,00 Kč
- zemní práce	62 900,00 Kč
- ostatní práce	87 770,00 Kč
CELKEM zhotovitel	206 415,00 Kč
- materiál THMP	12 165,00 Kč
CELKEM náklady	218 580,00 Kč
CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP	251 367,00 Kč

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. 205/22, Číslo zakázky 100230114 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**
 Akce: **Název akce: Doplnění VO, Praha 5 Hlubočepy - schodiště Barrandovská/Skalní**
POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST 205/22**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do do 35 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy "Zapojení_stozarove_svorkovnice" v PD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	4,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	12,00		
5.3.11.	kabel CYKY 4x10 mm ²	m	70,00		
5.3.17.	Drát zemnicí FeZn 10	m	65,50		
5.3.21.	Chránička korugovaná dn 63	m	67,00		
5.3.22.	Chránička korugovaná dn 110	m	34,00		
5.4. Ostatní materiál					
5.4.4.	Beton C20/25 (nad rámec) (úpravy základů stožárů)	m ³	2,00		
				Celkem za Materiál	26 323,00 Kč

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
 Akce: Název akce: Doplnění VO, Praha 5 Hlubočepy - schodiště Barrandovská/Skalní

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMÉR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST 205/22

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2. Elektromontáže					
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.1.	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	3,00		
2.1.8.	Montáž svodového kabelu	m	12,00		
2.1.9.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	3,00		
2.1.13.	Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	70,00		
2.1.15.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	65,50		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.5.	Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů	ks	1,00		
2.2.8.	Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu	m	17,00		
2.2.9.	Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 do rezervní korugované chráničky	m	20,00		
2.2.10.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	1,00		
Celkem za Elektromontáže					29 422,00 Kč

3. Zemní práce					
3.1. Zemní práce - agregované položky					
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	40,00		
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	14,00		
3.1.18.	Sejmutí a položení dřnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m ²	18,00		
3.1.23.	Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m	ks	3,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	3,00		
Celkem za Zemní práce					62 900,00 Kč

4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	54,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras	km	0,070		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozsuděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	4,00		
4.8.	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	4,00		
4.9.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 8 RD	kpl	1,00		
4.16.	Sazba pro ostatní činnosti (jinde neuvedené) - práce ve složitém svažitém terénu + nátěry stožárů	h	167,00		
Celkem za Ostatní práce					87 770,00 Kč

Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. 205/22, Číslo zakázky 100230114 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**
 Akce: **Název akce: Doplnění VO, Praha 5 Hlubočepy - schodiště Barrandovská/Skalní**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VYSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2022 2.ČÁST 205/22					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál ze skladu THMP				
	Stožár výšky 4m	ks	3,00		
	Svítilno LED FT STREET II 20,1W (fakturováno v předchozím vyrovnání)	ks	3,00		
Celkem za materiál ze skladu THMP					12 165,00 Kč