

## POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 35/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022

(dále též jen „pokyn“)

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE] ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

### Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba VO, ulice Vosmíkových - Praha 8 Libeň a ulice Nad Popelářkou – Praha 8 Troja**“

#### 1. Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Zajištění koordinace BOZP
- Stavební práce - popis: Doplnění 2ks stožárů VO pro osvětlení dvou přechodů, včetně kabelových polí a uzemnění v ulici Vosmíkových a 1ks stožáru, včetně kabelového pole a uzemnění v ulici Nad Popelářkou. Stožáry (stožár ocelový, bezpaticový, výšky 6,2m a výložníky přímé délka 1m a 0,5m pro doplnění osvětlení přechodů (Vosmíkových) a stožár ocelový, bezpaticový, výšky 5m (Nad Popelářkou) a svítidla budou dodány ze skladu THMP. Práce budou provedeny v rozsahu a ceně dle přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) tohoto pokynu.

## 2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 08.12.2023

## 3. Cena za dílčí činnosti - souhrn:

Cena za Dílčí činnosti bude zhotovitelem fakturována v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy DIL/35/04/014567 podle skutečného objemu poskytnutých činností v rámci provádění Dílčích činností po jejich protokolárním předání zhotovitelem objednateli.

Cena za Dílčí činnosti (vč. odměny zhotovitele) bude stanovena na základě skutečně vysoutěžené ceny v rámci příslušné veřejné zakázky nebo v případě, že bude zhotovitele zajišťovat Dílčí činnosti svými pracovníky, bude cena stanovena na základě skutečných nákladů + realizační marže.

### **Předpokládaná cena za Dílčí činnosti:**

	Celkem zhotovitel		Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek		Kč bez DPH
	Materiál THMP		Kč bez DPH
	Celkem realizace bez zřízených povrchů		Kč bez DPH
	Povrchy		Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP		Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):		Kč bez DPH
---------------------------------------	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	SMART technologie		Kč bez DPH
F	Ostatní		Kč bez DPH
G	Projekce a inženýring		Kč bez DPH
H	Povrchy		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP		Kč bez DPH
	<b>Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:</b>	<b>909 339,79</b>	<b>Kč bez DPH</b>

## 4. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 8 Libeň – ulice Vosmíkových a Praha 8 Troja – ulice Nad Popelářkou, dle PD tohoto pokynu (část mapa).

5. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

[REDACTED]

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

Příloha:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

V Praze dne .....

\_\_\_\_\_  
**Tomáš Jílek**  
předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne .....

\_\_\_\_\_  
[REDACTED]  
ředitel odboru hospodaření s majetkem  
Magistrátu HMP

V Praze dne .....

\_\_\_\_\_  
**Ing. Tomáš Novotný**  
místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

**Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230172 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST**

Místo: **Praha** Datum: **29.08.2023**  
 Zadavatel: **THMP, a.s.**  
 Uchazeč: **Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4**  
 Akce: **Název akce: Výstavba VO, 2x přechod v ulici Vosmíkových - Praha 8 Libeň**  
 Rozsah: **Rozsah akce: 2ks stožárů VO, 2x kabelové pole včetně uzemnění**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST**

Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>49 532,49 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>448 894,08 Kč</b>
- elektromontáže	64 191,50 Kč
- zemní práce	288 137,68 Kč
- ostatní práce	96 564,90 Kč
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>498 426,57 Kč</b>
- materiál THMP	48 780,00 Kč
<b>CELKEM náklady</b>	<b>547 206,57 Kč</b>
<b>CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP</b>	<b>629 287,56 Kč</b>

**Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230172 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST**

Místo: **Praha** Datum: **29.08.2023**  
 Zadavatel: **THMP, a.s.**  
 Uchazeč: **Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4**  
 Akce: **Název akce: Výstavba VO, 1x stožár VO v ulici Nad Popelářkou - Praha 8 Libeň**  
 Rozsah: **Rozsah akce: 1ks stožáru VO, 1x kabelové pole včetně uzemnění**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST**

Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>17 379,29 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>221 794,39 Kč</b>
- elektromontáže	16 320,77 Kč
- zemní práce	113 150,54 Kč
- ostatní práce	92 323,08 Kč
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>239 173,68 Kč</b>
- materiál THMP	4 350,00 Kč
<b>CELKEM náklady</b>	<b>243 523,68 Kč</b>
<b>CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP</b>	<b>280 052,23 Kč</b>

<b>CELKEM zhotovitel za obě výstavby</b>	<b>737 600,25 Kč</b>
<b>CELKEM náklady za obě výstavby</b>	<b>790 730,25 Kč</b>
<b>CELKEM náklady za obě výstavby vč. 15% odměny THMP</b>	<b>909 339,79 Kč</b>

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 10023072 - Oceňný výkaz výměr / KVVZ ÚST

Místo: Praha  
 Zadávatel: THMP, a.s.  
 Uchazeč: Ověřovací energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
 Akce: Níže akce: Vytápění VO, 2x přechod v ulici Voseňkových - Praha 8 Libeň

29.08.2023

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Název zakázky: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VĚRNÉHO OSVĚTLĚNÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	kol	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5. Materiál (zasahující v jiných agregátech položkách)									
5.2. Státní svorkovnice (výběry)									
S.2.1.	Odběrná Dřevěná (průřez do 25 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice s jedním dráskem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky v haševem, provedení/škabka dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodě těsná svorka PE s třívou DIN, krycí IP20 bez nutnosti používání příslušenství G krycí, oddělení fázových svorek středovými přídržkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkoušky a soulad s normami EU	m							
S.2.3.	Svorkovnice pro přechodové měřičy - měřiče (oproti S.2.1.) obsahují navíc elektroměr, 2x jistič, měřič, uzemňovací	m							
5.3. Kabely, kabelové chránětky, uzemňovací materiál									
S.3.1.	Kabel CNY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m							
S.3.12.	Kabel CNY 4x10 mm <sup>2</sup>	m							
S.3.20.	Dřevěná zeminář FaDr-10	m							
S.3.24.	Chránička korogovaná dn 63	m							
S.3.26.	Chránička korogovaná dn 110	m							
									Celkem za Materiál: 49 532,49 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 10023072 - Oceňný výkaz výměr / KVVZ ÚST

Místo: Praha  
 Zadávatel: THMP, a.s.  
 Uchazeč: Ověřovací energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
 Akce: Níže akce: Vytápění VO, 1x stolař: VO v ulici Nad Popelářskou - Praha 8 Libeň

29.08.2023

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Název zakázky: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VĚRNÉHO OSVĚTLĚNÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	kol	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5. Materiál (zasahující v jiných agregátech položkách)									
5.2. Státní svorkovnice (výběry)									
S.2.1.	Odběrná Dřevěná (průřez do 25 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice s jedním dráskem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky v haševem, provedení/škabka dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodě těsná svorka PE s třívou DIN, krycí IP20 bez nutnosti používání příslušenství G krycí, oddělení fázových svorek středovými přídržkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkoušky a soulad s normami EU	m							
5.3. Kabely, kabelové chránětky, uzemňovací materiál									
S.3.1.	Kabel CNY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m							
S.3.12.	Kabel CNY 4x10 mm <sup>2</sup>	m							
S.3.20.	Dřevěná zeminář FaDr-10	m							
S.3.24.	Chránička korogovaná dn 63	m							
S.3.26.	Chránička korogovaná dn 110	m							
									Celkem za Materiál: 17 379,29 Kč

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Účastník: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
 Akce: Název akce: Výstavba VO, 2x přechod v ulici Vozmikovské - Praha 8 Úbeň

29.08.2023

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>2.1. Elektromontáže - agregované položky</b>					
2.1.13.	Montáž přechodového stožáru 6 - 8 m vč. základu	ks	2,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	21,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	2,00		
2.1.20.	Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm <sup>2</sup> v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	148,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	143,00		
<b>2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky</b>					
2.2.11.	Zatažení sílového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršřovacíh koncovek, zapojení a osazení štitků s popisem	ks	1,00		
Celkem za Elektromontáže					64 191,50 Kč

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>3. Zemní práce</b>					
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	106,00		
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	8,00		
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	27,00		
3.1.12.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	8,00		
3.1.13.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	7,00		
3.1.14.	Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm (chodník, vozovka)	m <sup>2</sup>	4,00		
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	27,00		
3.1.17.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	8,00		
3.1.18.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	7,00		
3.1.19.	Sejmutí a položení dřvu včetně zeminy a doseči travního semene-tráva (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	53,00		
3.1.20.	Profilování a zalití spáry pružnou záplavou (dle podmínek TSK)	m	35,00		
3.1.29.	Vytřhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu	m	6,00		
<b>3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky</b>					
3.2.4.	Výkop jámy pro betonový základ přechodového stožáru 6-8 m, vč. rozebrání povrchu	ks	2,00		
Celkem za Zemní práce					288 137,68 Kč

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>4. Ostatní práce</b>					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu a novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových poli, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	138,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,14		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	3,00		
4.9.	Revize na světelné místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	2,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových poli, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových poli, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
Celkem za Ostatní práce					96 564,90 Kč

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Účastník: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
 Akce: Název akce: Výstavba VO, 1x stožár VO v ulici Nad Popelářskou - Praha 8 Úbeň

29.08.2023

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>2.1. Elektromontáže - agregované položky</b>					
2.1.1.	Montáž větrného stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	1,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	5,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	1,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm <sup>2</sup> v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	37,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	35,00		
<b>2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky</b>					
2.2.11.	Zatažení sílového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršřovacíh koncovek, zapojení a osazení štitků s popisem	ks	1,00		
Celkem za Elektromontáže					16 320,77 Kč

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>3. Zemní práce</b>					
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	32,00		
3.1.12.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	7,00		
3.1.17.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	7,00		
3.1.19.	Sejmutí a položení dřvu včetně zeminy a doseči travního semene-tráva (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	12,00		
3.1.29.	Vytřhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu	m	2,00		
<b>3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky</b>					
3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	1,00		
Celkem za Zemní práce					113 150,54 Kč

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>4. Ostatní práce</b>					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu a novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových poli, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	29,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,03		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	2,00		
4.9.	Revize na světelné místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	2,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových poli, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových poli, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
Celkem za Ostatní práce					92 323,08 Kč

**Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230172 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST**

Místo: Praha 29.08.2023  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
 Akce: Název akce: Výstavba VO, 2x přechod v ulici Vosmikových - Praha 8 Libeň

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**

Veřejná zakázka: <b>RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23</b>					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>Materiál ze skladu THMP</b>				
	Stožár přechodový 159/133/114 výšky 6,2m	ks	2,00		
	Výložník přímý délka 1m		1,00		
	Výložník přímý délka 0,5m		1,00		
	svítidla led přechodová (budou dodána z nové DNS)	ks	2,00		
<b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b>					<b>48 780,00 Kč</b>

**Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100230172 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST**

Místo: Praha 29.08.2023  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
 Akce: Název akce: Výstavba VO, 1x stožár VO v ulici Nad Popelářkou - Praha 8 Libeň

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**

Veřejná zakázka: <b>RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23</b>					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>Materiál ze skladu THMP</b>				
	Stožár K5 133/89/60	ks	1,00		
	svítidlo nové led (vyfakturováno v předchozím vyrovnání)	ks	1,00		
<b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b>					<b>4 350,00 Kč</b>