

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0503-2023-106

Stavba: Oprava střechy

KSO:
Místo: DKII, Okružní 35, Jaroměř - Josefov

CC-CZ:
Datum: 7.9.2023

Zadavatel:
Ministerstvo obrany ČR

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
SHB Hovorka s.r.o.

IČ: 28076044
DIČ: CZ28076044

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 338 338,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 338 338,00	281 050,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 619 388,98**

Projektant

Zpracovatel

**František
Hovorka**

Digitálně podepsal
František Hovorka
Datum: 2023.09.07
07:55:39 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0503-2023-106

Stavba: Oprava střechy

Místo: DKII, Okružní 35, Jaroměř - Josefov

Datum: 7.9.2023

Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Uchazeč: SHB Hovorka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 338 338,00

1 619 388,98

6440-0503-
2023-106

Oprava střechy

001

Oprava hřebene

002

Oprava krovu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy

Objekt:

001 - Oprava hřebene

KSO:

Místo: DKII, Okružní 35, Jaroměř - Josefov

CC-CZ:

Datum: 7.9.2023

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

SHB Hovorka s.r.o.

IČ:

28076044

DIČ:

CZ28076044

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy

Objekt:

001 - Oprava hřebene

Místo:

DKII, Okružní 35, Jaroměř - Josefov

Datum:

7.9.2023

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Uchazeč:

SHB Hovorka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy

Objekt:

001 - Oprava hřebene

Místo: DKII, Okružní 35, Jaroměř - Josefov

Datum: 7.9.2023

Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Uchazeč: SHB Hovorka s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
2	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus			
D	762		Konstrukce tesařské				
3	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus			
	VV		"krokve" 71*8				
4	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m			
	VV		"krokve" 71*8*0,25				
5	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus			
	VV		"krokve" 71*2/100				
6	M	31121005	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	100 kus			
	VV		"krokve" 71*2/100				
7	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m	m			
	VV		"krokve" 140*3,0+2*5,0				
8	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m			
	VV		"krokve" 140*3,0+2*5,0				
9	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3			
	VV		"krokve" 140*3,0*0,12*0,04+2*5,0*0,12*0,04				
10	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2			
11	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3			
	VV		"střešní latě 60x40" 70/0,1375*0,06*0,04				
12	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2			
13	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3			
	VV		"střešní latě 60x40" 70/0,1375*0,06*0,04				
14	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%			
D	765		Krytina skládaná				
15	K	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2			
16	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2			
17	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2			
18	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m			
19	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prežů do suti za sklon přes 30°	m			
20	K	765114011	Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° na sucho	m2			
21	K	765114312	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem hliníkovým	m			
22	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
23	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m			
24	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy

Objekt:

002 - Oprava krovu

KSO:

Místo: DKII, Okružní 35, Jaroměř - Josefov

CC-CZ:

Datum: 7.9.2023

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

SHB Hovorka s.r.o.

IČ:

28076044

DIČ:

CZ28076044

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy

Objekt:

002 - Oprava krovu

Místo:

DKII, Okružní 35, Jaroměř - Josefov

Datum:

7.9.2023

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Uchazeč:

SHB Hovorka s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

TZ - Technické zhodnocení

762 - Konstrukce tesařské



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy

Objekt: 002 - Oprava krovu

Místo: DKII, Okružní 35, Jaroměř - Josefov

Datum: 7.9.2023

Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Uchazeč: SHB Hovorka s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	762		Konstrukce tesařské				
1	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m			
	vv		"pásek 180x120" 1,0*2				
	vv		"stojka 180x120" 3,0*1				
	vv		Součet				
2	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m	m			
	vv		"krokev 180x120" 6,0*1				
	vv		"kleština 160x120" 4,0*1				
	vv		Součet				
3	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m			
	vv		"krokev 180x120" 8,0*1				
4	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m			
	vv		"vzpěra 180x160" 2,0*2				
5	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m			
	vv		"stojka 200x200" 3,0*2				
	vv		"stojka 200x200" 2,0*2				
	vv		"vaznice 220x200" 3,0*1				
	vv		Součet				
6	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m			
	vv		"stropní vaznice 200x200" 5,0*2				
	vv		"vaznice 220x200" 4,0*1+5,0*1				
	vv		"vaznice 200x200" 4,0*1+5,0*1				
	vv		Součet				
7	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m			
	vv		"stropní vaznice 200x200" 6,0*1				
	vv		"krokev 200x160" 8,0*2				
	vv		"pozednice 220x200" 6,0*4				
	vv		"vaznice 220x200" 6,0*2				
	vv		Součet				
8	K	762331944	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 8 m	m			
	vv		"krokev 200x160" 11,0*2				
9	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m			
	vv		"námětky 240x220" 2,0*11				
10	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m			
	vv		"kleština 160x120" 4,0*1				
	vv		"krokev 180x120" 6,0*1+8,0*1				
	vv		"pásek 180x120" 1,0*2				
	vv		"stojka 180x120" 3,0*1				
	vv		Součet				
11	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3			
	vv		"kleština 160x120" 0,16*0,12*4,0*1				
	vv		"krokev 180x120" 0,18*0,12*8,0*1				
	vv		"krokev 180x120" 0,18*0,12*6,0*1				
	vv		"pásek 180x120" 0,18*0,12*1,0*2				
	vv		"stojka 180x120" 0,18*0,12*3,0*1				
	vv		Součet				
12	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m			
	vv		"vzpěra 180x160" 2,0*2				
13	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vzpěra 180x160" 0,18*0,16*2,0*2				
14	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m			
			"krokev 200x160" 8,0*2+11,0*2				
			"stojka 200x200" 2,0*2+3,0*2				
			"stropní vaznice 200x200" 5,0*2+6,0*1				
			"vaznice 200x200" 4,0*1+5,0*1				
			"pozednice 220x200" 6,0*4				
			"vaznice 220x200" 3,0*1+4,0*1+5,0*1+6,0*2				
			Součet				
15	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3			
			"krokev 200x160" 0,20*0,16*8,0*2				
			"krokev 200x160" 0,20*0,16*11,0*2				
			"stojka 200x200" 0,20*0,20*3,0*2				
			"stojka 200x200" 0,20*0,20*2,0*2				
			"stropní vaznice 200x200" 0,20*0,20*5,0*2				
			"stropní vaznice 200x200" 0,20*0,20*6,0*1				
			"vaznice 200x200" 0,20*0,20*5,0*1				
			"vaznice 200x200" 0,20*0,20*4,0*1				
			"pozednice 220x200" 0,22*0,20*6,0*4				
			"vaznice 220x200" 0,22*0,20*6,0*2				
			"vaznice 220x200" 0,22*0,20*5,0*1				
			"vaznice 220x200" 0,22*0,20*3,0*1				
			"vaznice 220x200" 0,22*0,20*4,0*1				
			Součet				
16	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m			
			"námětky 240x220" 2,0*11				
17	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3			
			"námětky 240x220" 0,24*0,22*2,0*11				
18	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2			
			10,0*6,0*3				
			10,0*3,0*1				
			"výměna latí 50% plochy" 10,0*52,0*0,5				
			Součet				
19	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3			
			10,0*6,0*3*0,06*0,04/0,1375				
			10,0*3,0*0,06*0,04/0,1375				
			10,0*52,0*0,06*0,04/0,1375/2				
			Součet				
20	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2			
			10,0*6,0*3				
			10,0*3,0*1				
			"výměna latí 50% plochy" 10,0*52,0*0,5				
			Součet				
21	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3			
			0,116+0,469+0,115+4,728+1,162+8,204				
22	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%			
	D	764	Konstrukce klempířské				
23	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m			
			11,0				
24	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m			
			65,0+5,0				
25	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m			
			11,0*4				
26	K	764212404	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m			
			11,0				
27	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 280 mm	m			
			"výtahová šachta" 5,0				
28	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m			
			65,0				
29	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m			
			"výtahová šachta" 11,0				
30	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m			
			11,0*3				
31	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	765	Krytina skládaná				
32	K	765111101	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí	m2			
	vv		10,0*6,0*3				
	vv		"40% plochy" 10,0*52,0*0,4				
	vv		Součet				
33	K	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2			
	vv		10,0*6,0*3				
	vv		"40% plochy" 10,0*52,0*0,4				
	vv		Součet				
34	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2			
	vv		10,0*6,0*3				
	vv		"40% plochy" 10,0*52,0*0,4				
	vv		Součet				
35	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2			
	vv		10,0*6,0*3				
	vv		"40% plochy" 10,0*52,0*0,4				
	vv		Součet				
36	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%			
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
37	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m			
	vv		4*11,0				
38	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m			
	vv		4*11,0				
	D	TZ	Technické zhodnocení				
	D	762	Konstrukce tesařské				
39	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus			
	vv		"příložka 120x40" 3,0*4*3*0,3				
	vv		"příložka 120x40" 6,0*2*3*0,3				
	vv		"ostatní trámy" 55*0,3				
	vv		Součet				
40	M	31197006	<i>tyč závitová Pz 4.6 M16</i>	m			
	vv		"příložka 120x40" 3,0*4*3*0,3				
	vv		"příložka 120x40" 6,0*2*3*0,3				
	vv		"ostatní trámy" 55*0,3				
	vv		Součet				
41	M	54825509	<i>buldok 75x23x1,30mm oboustr.</i>	kus			
	vv		"příložka 120x40" 3,0*4*3				
	vv		"příložka 120x40" 6,0*2*3				
	vv		"ostatní trámy" 55				
	vv		Součet				
42	M	31111008	<i>matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16</i>	100 kus			
	vv		"příložka 120x40" 3,0*4*3/100				
	vv		"příložka 120x40" 6,0*2*3/100				
	vv		"ostatní trámy" 55/100				
	vv		Součet				
43	M	31121005	<i>podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm</i>	100 kus			
	vv		"příložka 120x40" 3,0*4*3/100				
	vv		"příložka 120x40" 6,0*2*3/100				
	vv		"ostatní trámy" 55/100				
	vv		Součet				
44	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m			
	vv		"příložka 120x40" 3,0*4				
	vv		"příložka 120x40" 6,0*2				
	vv		Součet				
45	M	60512125	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>	m3			
	vv		"příložka 120x40" 0,12*0,04*3,0*4				
	vv		"příložka 120x40" 0,12*0,04*6,0*2				
	vv		Součet				