

Položkový rozpočet

Zakázka: **oprava vodovodní přípojky pro Mú Lovosice**

Misto **Lovosice**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Seis, s.r.o.** IČ: **02088029**
Vodní 1002/6 DIČ: **CZ02088029**
41002 Lovosice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	113 875,00 CZK
Základní DPH	21 %	23 913,75 CZK

Zaokrouhlení 0,48 CZK

Cena celkem s DPH 137 789,23 CZK

v _____ dne **25.09.2023** _____


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
712	Bourací a zemní práce	PSV			
713	Pomocné práce	PSV			
721	Vnitřní připojení topného systému	PSV			
762	Instalaterské práce	PSV			
783	Přípojky	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			
ON	Ostatní náklady	ON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Oprava vodovodní přípojky Mú Lovosice
O:	Cena celkem bez DPH 

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		Bourací a výkopové práce				
1		Řez ponornou pilou asfalt-beton	sb	1,00000		
2		Bourací práce asfalt-beton	bm	2,00000		
3		Demontáž zámkové dlažby, očištění a rovnání na palety	m2	5,00000		
4		Bourání prostupů zdivem do objektu	ks	1,00000		
5		Výkopové práce pro pokládku do hl.2000mm-ručně	bm	5,00000		
7		provizorní pokládka zámkové dlažby před pokládkou živice	sb	1,00000		
8		Zához výkopu zhutnění	m3	5,00000		
9		Oprava živičného povrchu - silnice				
10		Provizorní lávky pro přechod přejezd	sb	1,00000		
11		Pískový podsyp pod a nad potrubí vč. bezpečnostního pásu	t	1,00000		
12		Zpětná pokládka zámkové dlažby vč.zapískování	bm	5,00000		
13		Likvidace a uskladnění odpadu	%	1,50000		
Díl:		Pomocné práce				
14		Pokládka zámkové dlažby včetně lože kamenné 2/5 chodník	m2	5,00000		
15		Zazdění prostupů včetně izolace proti vlhkosti	sb	1,00000		
Díl:		Vnitřní a venkovní práce				
16		Montáže - vysek na vodovodním potrubí 80mm	sb	1,00000		
17		T-kus 80mm,zaseky na litinové vodovodní potrubí 80mm	ks	3,00000		
18		Šoupě vč.příslušenství příruba,šrouby těsnění ventil před vodoměr,prodloužení uzávěru uni.	sb	1,00000		
19		Trubka 80mm přechod na vodoměr	m	4,00000		
20		Přesun hmot - výšky do 24 m	%	0,00000		
Díl:		Instalaterské práce				
21		Propojení nového potrubí do hlavního vodovodního řádu	sb	1,00000		
22		Připojení vodoměru vč.příslušenství -ventilů 1"	ks	1,00000		
Díl:		Vytyčení sítí	sb			
23		Vytyčení sítí včetně	sb	1,00000		
Díl:		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
24			t	0,00000		
Díl:		Ostatní náklady				
25		Prostupy ve sklepě	h	5,00000		
26		Zazdění prostupů v suterénu	h	10,00000		
Díl:		Vedlejší náklady				
28						
29		Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
30		Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		