

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně**

Objekt:

SO 07 - Elektroinstalace - méněpráce

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum:

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

247 468,26

D1 - elektrotechnika

D2 - Rozvaděče

D5 - Instalační materiál - materiál

D6 - Instalační materiál - montáž

D7 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **3.ZŠ Poděbradova 18, stavební úpravy školní kuchyně**

Objekt:

SO 07 - Elektroinstalace - méněpráce

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum:

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D1		elektrotechnika				
D	D2		Rozvaděče				
1	K	Pol22	Úprava stávajícího rozvaděče R1.2, dle výkresové části - materiál	ks	1,000		
2	K	Pol23	Úprava stávajícího rozvaděče R1.2 - montáž	ks	1,000		
D	D5		Instalační materiál - materiál				
39	K	Pol60	Svítilno"N1" Nouzové svítidlo s piktogramem, baterie 1h, 3W	ks	5,000		
45	K	Pol66	Spínač otočný, v provedení na povrch, 63A/400V, plastové provedení. 0-1. komplet. krytí IP44	ks	2,000		
47	K	Pol68	Spínač otočný, v provedení na povrch, 32A/400V, plastové provedení. 0-1. komplet. krytí IP44	ks	1,000		
48	K	Pol69	Spínač otočný, v provedení na povrch, 25A/400V, plastové provedení. 0-1. komplet. krytí IP44	ks	1,000		
51	K	Pol72	Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, plný, s víkem 400x60mm (vč. přípevňovacích, prodlužovacích a ukončovacích prvků)	m	17,000		
53	K	Pol74	Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, plný, s víkem 100x60mm (vč. přípevňovacích, prodlužovacích a ukončovacích prvků)	m	5,000		
54	K	Pol75	Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, drátěný 100x60mm (vč. přípevňovacích, prodlužovacích a ukončovacích prvků)	m	10,000		
55	K	Pol76	Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, drátěný 60x60mm (vč. přípevňovacích, prodlužovacích a ukončovacích prvků)	m	72,000		
56	K	Pol77	Konstrukce elektroinstalačního kanálu, ocelová, žárově zinek, vynesení pro otočné spínače vč. kabelového vedení, délka 1m (vč. přípevňovacích, prodlužovacích a ukončovacích prvků)	ks	3,000		
D	D6		Instalační materiál - montáž				
59	K	Pol80	Svítilno"N1" Nouzové svítidlo s piktogramem, baterie 1h, 3W	ks	5,000		
65	K	Pol86	Spínač otočný, v provedení na povrch, 63A/400V, plastové provedení. 0-1. komplet. krytí IP44	ks	2,000		
67	K	Pol88	Spínač otočný, v provedení na povrch, 32A/400V, plastové provedení. 0-1. komplet. krytí IP44	ks	1,000		
68	K	Pol89	Spínač otočný, v provedení na povrch, 25A/400V, plastové provedení. 0-1. komplet. krytí IP44	ks	1,000		
71	K	Pol92	Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, plný, s víkem 400x60mm (vč. přípevňovacích, prodlužovacích a ukončovacích prvků)	m	17,000		
73	K	Pol94	Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, plný, s víkem 100x60mm (vč. přípevňovacích, prodlužovacích a ukončovacích prvků)	m	5,000		
74	K	Pol95	Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, drátěný 100x60mm (vč. přípevňovacích, prodlužovacích a ukončovacích prvků)	m	10,000		
75	K	Pol96	Elektroinstalační kanál, plechový, žárově zinkovaný, drátěný 60x60mm (vč. přípevňovacích, prodlužovacích a ukončovacích prvků)	m	72,000		
76	K	Pol97	Konstrukce elektroinstalačního kanálu, ocelová, žárově zinek, vynesení pro otočné spínače vč. kabelového vedení, délka 1m (vč. přípevňovacích, prodlužovacích a ukončovacích prvků)	ks	3,000		
D	D7		Ostatní				
79	K	Pol100	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		
80	K	Pol101	Dodavatelská projektová dokumentace	kpl	1,000		
81	K	Pol102	Doprava a přesun materiálu	kpl	1,000		
82	K	Pol103	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 30mm šíře 30mm	m	45,000		
85	K	Pol106	Revize a měření	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	Pol107	Likvidace odpadu	kpl	1,000		
87	K	Pol108	Podružný materiál	kpl	1,000		
88	K	Pol109	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000		