

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město  
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: [podatelna.stred@brno.cz](mailto:podatelna.stred@brno.cz) (dále jen „TDS“)

**Zhotovitel :** GEDASS, s.r.o.  
Příkop 4, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 58850  
Zastoupený: Ing. Soňou Adamovou, jednatelkou  
IČO: 28290101  
DIČ: CZ28290101  
Bankovní spojení: FIO Banka, a.s.  
Číslo účtu: 2500382438/2010  
Tel. kontakt: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
ID datové schránky: hqcm9b

## 2. Rozsah předmětu smlouvy

### 2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

**„Oprava bytů – Lidická 8 byt č. 15, Lidická 32, byt č. 3, Moravské nám. 12 byt č. 35 a Smetanova 30 byt č. 6“**

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 25.07.2023 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
  - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
  - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
  - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní listky, daňové doklady)
  - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
  - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou \*.DWG, tak i \*. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel) objednatelem. U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí úseček (ve formátu dwg) pro každý druh plochy v samostatné vrstvě.
  - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
  - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště,**
  - 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

- 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
- 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
- 2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) – byt bude ke dni předání stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.  
Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.  
**Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450**  
**Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505**  
**Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.**  
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
- 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

### 3. Termíny a místo plnění

#### 3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

#### 3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 18 týdnů od předání staveniště.**

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
- b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací.

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.

Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení prací.

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušení po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

### 3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je:

- Brno, bytový dům Lidická 1859/8, parc.č. 3643/1 k.ú. Černá Pole
- Brno, bytový dům Lidická 1871/32, parc.č. 3684 k.ú. Černá Pole
- Brno, bytový dům Moravské nám. 753/12, parc.č. 1514/1 k.ú. Veveří
- Brno, bytový dům Smetanova 631/30, parc.č. 1213 k.ú. Veveří

### 4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

#### **Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:**

a) Lidická 8 byt č. 15	1.005.801,70 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) Lidická 32, byt č. 3	1.470.492,85 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) Moravské n. 12 byt č. 35	826.057,46 Kč bez DPH (první snížená sazba)
d) Smetanova 30 byt č. 6	1.678.500,78 Kč bez DPH (první snížená sazba)

<b>Celková cena díla bez DPH:</b>	<b>4.980.852,79 Kč</b>
<b>Výše DPH (první snížená sazba, 15%):</b>	<b>747.127,92 Kč</b>
<b>Celková cena díla:</b>	<b>5.727.980,71 Kč</b>

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla

a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

- 4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

#### 4.2. Podmínky pro změnu ceny

- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce.
- 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list samostatně.

Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu \*.rts nebo \*.xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení soupisu prací a ZL.

Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).

Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu Změnového listu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je

nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

## 5. Platební podmínky

### 5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

### 5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedené v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
- b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Dominikánská 264/2

601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

### 5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

- 5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.
- 5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.
- 5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.
- 5.4. Lhůty splatnosti
- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 5.5. Přenesení daňové povinnosti
- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům
- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

## 6. Staveniště

- 6.1. Předání a převzetí staveniště
- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na

adrese Lidická 8, Brno v 10:00 hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

## 6.2. Vyklizení staveniště

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

## 6.3. Prohlídky bytů

6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

## 7. Stavební deník

### 7.1. Povinnost vést stavební deník

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě) stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.

7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.1.8. Objednatel nepřipouští vést elektronický stavební deník.

7.1.9. Pro každou bytovou jednotku bude veden samostatný stavební deník.

### 7.2. Kontrolní dny

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.

7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí přípojovací spáry u oken.

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.

7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.

- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
- 7.3. Dozor na stavbě
- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
- 7.3.3. **Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě [REDAKCE] číslo autorizace stavbyvedoucího [REDAKCE]** V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.
- 7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

## 8. Provádění díla a bezpečnost práce

- 8.1. Pokyny objednatele
- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: [e-mail: podatelna.stred@brno.cz](mailto:podatelna.stred@brno.cz). V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po

- písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:
1. odklizení hrubých nečistot
  2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
  3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.
- 8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.
- 8.3. Řízení stavby
1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
  2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
  3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
  4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
  5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
  6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o

provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

#### 8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

#### 8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

### 9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.
- 9.2. Protokol o předání a převzetí díla  
O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.
  - 9.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:
    - fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
    - zápis o spotřebovaných energiích,
    - doklady o montáži vodoměru, plynoměru a elektroměru,
    - revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE
    - revize spalinové cesty
    - revize plynu vč. tlakové zkoušky
    - doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
    - zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění
    - protokol o topné zkoušce
    - doklad o protiskluznosti podlah
    - návod k údržbě a obsluze bytové jednotky

- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- originál stavebního deníku
- klíče od bytu – 3ks
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle
- návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, ventilátor, požární hlásič.

### **Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.**

Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat všechny výše uvedené položky.

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, Zhotovitele.

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.

- 9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.3. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

## **10. Záruka za jakost díla**

### 10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupně spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

### 10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady

- nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
  - 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
  - 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
  - 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

## 11. Smluvní pokuty

- 11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
  - 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  - 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  - 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
  - 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
  - 11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
  - 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen zaplatit pokud ve výši 20.000,- Kč.
  - 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
  - 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
  - 11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
  - 11.1.10 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
  - 11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
  - 11.1.12. Smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení za nepředložení změnového listu a soupisu prací zhotovitelem dle čl. 4.2.3. této smlouvy.
  - 11.1.13. Smluvní pokutu 1.000,- Kč za jednotlivá nedodržení pokynů odsouhlasených TDS na stavbě zhotovitelem (za odsouhlasený pokyn se považuje takový, který je zapsán ve stavebním deníku, stavbyvedoucí zhotovitele jej podepíše bez

opodstatněných výhrad; pokyny TDS nemohou být v rozporu se zákonem, smlouvou o dílo nebo projektovou dokumentací).

#### 11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

#### 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

#### 11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností

11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelům nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.

#### 11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti

V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.

#### 11.6. Další ujednání

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.

11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

## 12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

### 12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

### 12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

### **13. Pojištění díla**

#### 13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

### **14. Vyšší moc**

#### 14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:
  - a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
  - b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
  - c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
  - d. nečinnost státních orgánů,
  - e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

#### 14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### **15. Odstoupení od smlouvy**

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

### **16. Změna smlouvy**

#### 16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

### **17. Zpracování osobních údajů**

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: [advokat@kklegal.cz](mailto:advokat@kklegal.cz).

- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochozí rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracování z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

## **18. Závěrečná ujednání**

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).
- 18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.
- 18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

## **19. Doložka schválení**

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 11.09.2023, usnesením RMČ/2023/37/32.

V Brně dne 26.09.2023

V Brně dne 18.09.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:				
Objekt:				
Objednatel:				
Zhotovitel:				
TDI:				
Projektant:				
Popis změny:				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	0,00 Kč		
	Výše DPH sazba: 15%	0,00 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	0,00 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)			
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	0,00 Kč		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH			
	Vícepráce celkem bez DPH			
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	0,00 Kč		
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2023/033/1 Lidická 8 byt 15

Zadavatel Statutární město Brno - MČ Brno-střed  
Dominikánská 2  
60169 Brno

IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: GEDASS, s.r.o.

IČO: 28290101  
DIČ: CZ28290101

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			327 218,30
PSV			573 728,90
MON			89 854,50
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
<b>Celkem</b>			<b>1 005 801,70</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 005 801,70 CZK
Snížená DPH	15 %	150 870,26 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 156 671,96 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>1</b>
00	Ostatní a vedlejší náklady	15 000,00	0,00	2 250,00	17 250,00	1
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>Lidická 8 - byt 15 - 3.NP</b>	<b>990 801,70</b>	<b>0,00</b>	<b>148 620,26</b>	<b>1 139 421,96</b>	<b>99</b>
1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	636 092,42	0,00	95 413,86	731 506,28	63
2	Zdravotně technické instalace	88 981,43	0,00	13 347,21	102 328,64	9
3	Vytápění	193 930,35	0,00	29 089,55	223 019,90	19
4	Elektroinstalace	71 797,50	0,00	10 769,63	82 567,13	7
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 005 801,70</b>	<b>0,00</b>	<b>150 870,26</b>	<b>1 156 671,96</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 2023/033/1 - Lidická 8 byt 15

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 01 - Lidická 8 - byt 15 - 3.NP

Popis objektu: 01 - Lidická 8 - byt 15 - 3.NP

Popis rozpočtu: 1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Popis objektu: 01 - Lidická 8 - byt 15 - 3.NP

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotně technické instalace

Popis objektu: 01 - Lidická 8 - byt 15 - 3.NP

Popis rozpočtu: 3 - Vytápění

Popis objektu: 01 - Lidická 8 - byt 15 - 3.NP

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Popis objektu: 01 - Lidická 8 - byt 15 - 3.NP

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 114,65	1,4
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			28 263,93	2,8
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			41 555,33	4,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 291,48	0,2
61	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			71 749,76	7,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 275,00	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			25 709,54	2,6
64	Výplně otvorů	HSV			3 747,70	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 258,58	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			35 728,47	3,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			41 786,65	4,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 685,70	1,3
700B	Demontáže	PSV			3 698,00	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			17 148,45	1,7
713	Izolace tepelné	PSV			30 558,75	3,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 925,66	1,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			14 894,99	1,5
723	Vnitřní plynovod	PSV			13 229,32	1,3
724	Strojní vybavení	PSV			1 810,50	0,2

725	Zařizovací předměty	PSV			19 883,84	2,0
726	Předstěnové systémy	PSV			7 921,60	0,8
728	Vzduchotechnika	PSV			7 444,57	0,7
731	Kotelny	PSV			64 102,15	6,4
733	Rozvod potrubí	PSV			39 606,64	3,9
734	Armatury	PSV			15 536,66	1,5
735	Otopná tělesa	PSV			52 447,40	5,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			51 945,60	5,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			51 067,07	5,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			26 439,16	2,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			71 790,18	7,1
776	Podlahy povlakové	PSV			941,54	0,1
781	Obklady keramické	PSV			47 282,32	4,7
783	Nátěry	PSV			977,20	0,1
784	Malby	PSV			20 142,30	2,0
799	Ostatní	PSV			935,00	0,1
M21	Elektromontáže	MON			2 752,40	0,3
M21.1	Sílnoproud	MON			49 273,70	4,9
M21.2	Rozvodnice RB	MON			15 385,20	1,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			11 971,40	1,2
M23	Montáže potrubí	MON			10 471,80	1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			41 051,51	4,1

VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0,5
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1,0
Cena celkem					1 005 801,70	100,0













































### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>5 000,00</b>		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>10 000,00</b>		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 23/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 23/ I
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.								

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.  
Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

<b>Celkem</b>	<b>15 000,00</b>
---------------	------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>				<b>0,00</b>		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
  - b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
  - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
  - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
  - e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla. včetně ztraceného a profezů :
  - f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
  - g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
  - h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
  - h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
- Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :
- Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :
- V případě zjištěných :
- rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :							
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>14 114,65</b>		
2	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.4 : PO ODBOURÁNÍ GALERIE : 12	kus	12,00000	258,00	3 096,00	801-4	RTS 23/ I	
					12,00000				
3	310237291RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 900 do 1050 mm včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.4 : po waf : 3	kus	3,00000	2 112,30	6 336,90	801-4	RTS 23/ I	
					3,00000				
4	340238212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.4 : vč. provázání se stávajícím zdivem : m.č.3.01-původní stav : 0,652*0,6 m.č.3.02-původní stav : 0,6*1,2	m2	1,11120	1 248,70	1 387,56	801-4	RTS 23/ I	
					0,39000				
					0,72000				
5	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.4 : pro dveře 8/L15 a 9/L20 : 0,2*3,3*2	m2	1,32000	1 547,00	2 042,04	801-4	RTS 23/ I	
					1,32000				
6	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m.č.3.05 : 1,2*0,9	m2	1,08000	1 159,40	1 252,15	801-1	RTS 23/ I	
					1,08000				
<b>Díl: 342</b>		<b>Stěny a příčky montované lehké</b>					<b>28 263,93</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	342261112RS3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. <a href="#">mezi m.č.3.05 a m.č.3.02 : 1,4*3,31</a>	m2	4,63400	1 218,90	5 648,38	801-1	RTS 23/ I
					4,63000			
8	342261113RS3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. <a href="#">mezi m.č.3.02 a m.č.3.01 : 2,54*3,31</a>	m2	8,40740	1 318,40	11 084,32	801-1	RTS 23/ I
					8,41000			
9	342262633RT3	Příčky ze systémových cement.desek potažené tkaninou ze skel.vláken příčka se smíšeným opláštěním tloušťky 125 mm, 1x opláštěné, SDK deskami tl. 12,5 mm a cementovými deskami tl. 12,5 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, o objemové hmotnosti 40 kg/m3 <a href="#">minerální izolací tl. 80 mm, o objemové hmotnosti 40 kg/m3</a> <a href="#">sprchový kout - m.č.3.02 : 1,0*3,31</a>	m2	3,31000	2 044,30	6 766,63	801-1	RTS 23/ I
					3,31000			
10	342090122R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 2 x opláštěné <a href="#">křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 2 x opláštěné</a> <a href="#">5/L10 - nové vnitřní dveře 700/1970mm : 1</a> <a href="#">6/P10 - nové vnitřní dveře 700/1970mm : 1</a>	kus	2,00000	946,90	1 893,80	801-1	RTS 23/ I
					1,00000			
					1,00000			
11	342091082R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2 <a href="#">mezi m.č.3.05 a m.č.3.02 : 1,4*3,31</a> <a href="#">mezi m.č.3.05 a m.č.3.02 : 1,0*3,31</a>	m2	7,94400	99,90	793,61	801-1	RTS 23/ I
					4,63000			
					3,31000			
12	342263995R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci tl. nad 50 do 80 mm <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,40740</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,63400</a> <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,31000</a>	m2	16,35140	78,50	1 283,58	801-1	RTS 23/ I
					8,41000			
					4,63000			
					3,31000			
13	342263998RT2	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2 <a href="#">mezi m.č.3.05 a m.č.3.02 : 1,4*3,31</a>	m2	7,94400	99,90	793,61	801-1	RTS 23/ I
					4,63000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sprchový kout - m.č.3.02 : 1,0*3,31		3,31000				
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>				<b>41 555,33</b>		
14	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	42,00000	778,60	32 701,20	801-1	RTS 23/ I
		m.č.3.01 : 6,2		6,20000				
		m.č.3.03 : 22,45		22,45000				
		m.č.3.04 : 13,35		13,35000				
15	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	6,65000	827,90	5 505,54	801-1	RTS 23/ I
		m.č.3.02 : 5,3		5,30000				
		m.č.3.05 : 1,35		1,35000				
16	342264098RT1	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,35000	268,60	362,61	801-1	RTS 23/ I
		m.č.3.05 : 1,35		1,35000				
17	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	11,50000	129,60	1 490,40	801-1	RTS 23/ I
		m.č.3.02 : 5,3		5,30000				
		m.č.3.01 : 6,2		6,20000				
18	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd....	m2	48,65000	25,50	1 240,58		Vlastní
		m.č.3.01 : 6,2		6,20000				
		m.č.3.02 : 5,3		5,30000				
		m.č.3.03 : 22,45		22,45000				
		m.č.3.04 : 13,35		13,35000				
		m.č.3.05 : 1,35		1,35000				
19	3429_03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení mobiliáře atd..	m	3,00000	85,00	255,00		Vlastní
		D.1.1.4 :						
		3,0		3,00000				
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>71 749,76</b>		
20	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	24,75500	48,00	1 188,24	801-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, m.č.3.01 : 1,1*2,0+0,9*2,15+0,7*1,97*2+0,8*1,97 m.č.3.02 : 0,7*1,97 m.č.3.03 : 0,8*1,97+1,1*2,0*2+0,8*1,97 m.č.3.04 : 0,8*1,97+1,1*2,0*2 m.č.3.05 : 0,7*1,97						
21	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. m.č.3.01 : (2,26*2+2,54)*3,31-0,9*2,15-1,1*2,0-0,8*1,97+0,7*2,0*2+0,7*1,1 m.č.3.03 : (4,98+4,375)*2*3,287-0,8*1,97*2-1,1*2,0*2+0,7*2,0*2*2+0,7*1,1*2 m.č.3.04 : (4,98+2,58)*2*3,292-0,8*1,97-1,1*2,0*2+0,7*2,0*2*2+0,7*1,1*2	m2	133,25441	124,50	16 590,17	801-4	RTS 23/ I
22	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. m.č.3.02 : (1,075+2,54+2,6)*(3,31-2,1)	m2	7,52015	187,90	1 413,04	801-4	RTS 23/ I
23	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklad na cihlu : m.č.3.02 : (2,6+1,075+2,54)*2,1 m.č.3.05 : 1,4*1,6 na cihlu -30% : m.č.3.01 : ((2,26*2+2,54)*3,31-0,9*2,15-0,8*1,97-1,1*2,0+0,7*2,0*2+0,7*1,1)*0,30 m.č.3.03 : ((4,98+4,375)*2*3,287-0,8*1,97*2--2,0-1,1*2,0*2+0,7*2,0*2*2+0,7*1,1*2)*0,30 m.č.3.04 : ((4,98+2,58)*2*3,292-0,8*1,97-1,1*2,0*2+0,7*2,0*2*2+0,7*1,1*2)*0,30 na cihlu 50% : m.č.3.02 : ((1,075+2,54+2,6)*(3,31-2,1))*0,50	m2	59,62790	313,70	18 705,27	801-1	RTS 23/ I
24	602011141R00	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	160,11006	120,70	19 325,28	801-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách						
		m.č.3.01 : (2,26*2+2,54)*3,31-0,9*2,15-1,1*2,0-0,8*1,97+0,7*2,0*2+0,7*1,1		21,23000				
		m.č.3.02 : (1,075+2,54+2,6)*3,31		20,57000				
		m.č.3.03 : (4,98+4,375)*2*3,287-0,8*1,97-0,95*2,0-1,1*2,0*2+0,7*2,0*2*2+0,7*1,1*2		60,76000				
		m.č.3.04 : (4,98+2,58)*2*3,292-0,8*1,97-1,1*2,0*2+0,7*2,0*2*2+0,7*1,1*2		50,94000				
		m.č.3.05 : (1,4+0,96)*2*(3,0-1,6)		6,61000				
25	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu na cca 10-ti% plochy : 160,11006*0,10	m2	16,01101	241,00	3 858,65	801-1	RTS 23/ I
26	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 194,76350 Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 8,07120	m2	202,83470	52,60	10 669,11	801-1	RTS 23/ I
				194,76000				
				8,07000				
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>1 275,00</b>		
27	622401291R00	Omítka malých ploch vnějších stěn do 0,25 m2, v souladu se stávající fasádou D.1.1.4 : po výduchu waf : 3	kus	3,00000	425,00	1 275,00		Vlastní
				3,00000				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>25 709,54</b>		
28	632411150RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením m.č.3.01 : 6,2 m.č.3.02 : 5,3 m.č.3.03 : 1,35	m2	12,85000	780,30	10 026,86	801-1	RTS 23/ I
				6,20000				
				5,30000				
				1,35000				
29	631591125R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu m.č.3.03 - kuchyně s obytným prostorem : 22,45*0,10 m.č.3.04 - ložnice : 13,55*0,10	m3	3,60000	4 356,30	15 682,68	801-1	RTS 23/ I
				2,25000				
				1,36000				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>3 747,70</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlivkou a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. <i>pro nové vstupní dveře 7/L15 -m.č.3.01 : 1</i>	kus	1,00000	1 584,40	1 584,40	801-1	RTS 23/ I
31	5533301336R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 <i>dle výběru investora</i> <i>m.č.3.01 -pro nové vstupní dveře - rozměr dveří 900/2150mm : 1</i>	kus	1,00000	2 163,30	2 163,30	SPCM	RTS 23/ I
<b>Díl: 94</b>			<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>7 258,58</b>		
32	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m <i>m.č.3.01 : 6,2</i> <i>m.č.3.02 : 5,3</i> <i>m.č.3.03 : 22,45</i> <i>m.č.3.04 : 13,35</i> <i>m.č.3.05 : 1,35</i>	m2	48,65000	149,20	7 258,58	800-3	RTS 23/ I
<b>Díl: 95</b>			<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>			<b>35 728,47</b>		
33	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří <i>Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání. Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, chodeb a schodišť, v nichž se adaptační práce neprováděly, ale dopravoval se jimi materiál.</i> <i>Závěrečný úklid bytu : 6,2+5,3+22,45+13,35+1,35</i> <i>Závěrečný úklid společných prostor- včetně dvora : 7,5+10,2+7,7+10,2+7,3+9,9+35,0+192,5</i>	m2	328,95000	48,60	15 986,97	801-4	RTS 23/ I
34	952902110R00	Čištění budov zmetáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě <i>Průběžný úklid bytu - předpoklad 20 úkonů : 48,65*20</i> <i>Průběžný úklid společných prostor (mimo dvůr) : 87,8*20</i> <i>Průběžný úklid dvora : 192,5*3</i>	m2	3 306,50000	5,00	16 532,50	801-4	RTS 23/ I
35	954 R12	D+M Opláštění SDK plynového kotle - zakastlování s dvířky pro údržbu	kus	1,00000	2 125,00	2 125,00		Vlastní
36	950 R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	5,00000	80,80	404,00		Vlastní
37	950 R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	4,00000	170,00	680,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>28 906,05</b>		
38	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1.2 : bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : m.č.3.02 : 2,18*0,85	m2	1,85300	120,70	223,66	801-3	RTS 23/ I
					1,85000			
39	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1.2 : bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : m.č.3.02 - původní : 2,59*3,31 -0,6*1,97	m2	7,39090	112,20	829,26	801-3	RTS 23/ I
					8,57000			
					-1,18000			
40	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár m.č.3.02 : 3,8	m2	3,80000	64,40	244,72	801-3	RTS 23/ I
					3,80000			
41	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m.č.3.02 : 5,3 m.č.3.05 - část plochy : 0,41*1,0	m2	5,71000	306,00	1 747,26	801-3	RTS 23/ I
					5,30000			
					0,41000			
42	965200021RAA	Odstranění násypů pod podlahami a ochranného na střeších na střeších, tloušťka 10 cm Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km. m.č.3.01-původní stav : 9,15*0,10 m.č.3.03 -původní stav : 22,5*0,10 m.č.3.04 -původní stav : 13,25*0,10	m3	4,49000	2 129,30	9 560,56	AP-HSV	RTS 23/ I
					0,91500			
					2,25000			
					1,32500			
43	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm vč. zapravení : D.1.1.4 :	m	1,47500	2 184,50	3 222,14	801-3	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nucené větrání - nosná zeď - m.č.3.02 : 0,425*2			0,85000			
		nucené větrání - příčka - m.č.3.02 : 0,125			0,13000			
		digestoř - m.č.3.03 : 0,25			0,25000			
		kotel - m.č.3.02 : 0,25			0,25000			
44	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn. v rozsahu do 30 %	m2	137,49171	26,70	3 671,03	801-3	RTS 23/ I
		m.č.3.01-chodba původní stav : (3,4*2+2,59)*3,31-1,0*2,1-1,1*2,0-0,95*2,04+0,32*2,0*2+0,32*1,1			26,47000			
		m.č.3.03 : (4,98+4,375)*2*3,287-0,95*2,04-0,95*2,0-1,1*2,0*2+0,7*2,0*2*2+0,7*1,1*2			60,40000			
		m.č.3.04 : (4,98+2,58)*2*3,292-0,95*2,0-1,1*2,0*2+0,7*2,0*2*2+0,7*1,1*2			50,62000			
45	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn. v rozsahu do 50 %	m2	8,39560	43,40	364,37	801-3	RTS 23/ I
		m.č.3.02 -koupelna-původní stav : (1,485*2+2,59)*(3,31-1,8)			8,40000			
46	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn. v rozsahu do 100 %	m2	10,00800	86,70	867,69	801-3	RTS 23/ I
		m.č.3.02 -původní : (1,485*2+2,59)*1,8			10,01000			
47	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	13,13490	175,50	2 305,17	801-3	RTS 23/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		m.č.3.02 -původní : (1,485*2+2,59)*1,8			10,01000			
		m.č.6.01 -původní : 2,2335*1,4			3,13000			
48	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	48,70000	56,60	2 756,42	801-3	RTS 23/ I
		48,7			48,70000			
49	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	16,70	50,10	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		dveře 2/P17 - 600/1970mm : 1			1,00000			
		dveře 4/L20 - 600+350/2000mm : 1			1,00000			
		dveře 1b/P17 - 1000/2100mm : 1			1,00000			
50	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	30,00	30,00	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře 1a/P17 - stávající vstupní - 600+400/2100mm : 1		1,00000				
51	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,23875	376,60	1 219,71	801-3	RTS 23/ I
		dveře 2/P17 - 600/1970mm : 0,6*1,97		1,18000				
		dveře 4/L20 - 600+350/2000mm : 0,95*2,165		2,06000				
52	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	8,11250	223,60	1 813,96	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		dveře 4/L20 - 600+350/2000mm : 1,2*2,125		2,55000				
		dveře 1a/P17 -stávající vstupní -600+400/2100 : 1,25*2,225		2,78000				
		dveře 1b/P17 - vnitřní křídlo vstupních dveří : 1,25*2,225		2,78000				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>12 361,36</b>		
53	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškv do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	11,23862	1 099,90	12 361,36	801-4	RTS 23/ I
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>17 148,45</b>		
54	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	32,38000	529,60	17 148,45	AP-PSV	RTS 23/ I
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.						
		m.č.3.02 - koupelna : 5,30+(2,6+2,54)*2*2,1-0,7*1,97		25,51000				
		m.č.3.05-wc : 1,35+(1,4+0,9)*2*1,5-0,7*1,97		6,87000				
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>30 558,75</b>		
55	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	48,65000	83,30	4 052,55	800-713	RTS 23/ I
		m.č.3.01 : 6,2		6,20000				
		m.č.3.02 : 5,3		5,30000				
		m.č.3.03 : 22,45		22,45000				
		m.č.3.04 : 13,35		13,35000				
		m.č.3.05 : 1,35		1,35000				
56	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	48,65000	162,80	7 920,22	800-713	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
		m.č.3.01 : 6,2			6,20000			
		m.č.3.02 : 5,3			5,30000			
		m.č.3.03 : 22,45			22,45000			
		m.č.3.04 : 13,35			13,35000			
		m.č.3.05 : 1,35			1,35000			
57	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie mezi OSB a dřevoláknité desky :	m2	35,80000	41,40	1 482,12	800-713	RTS 23/ I
		m.č.3.03 : 22,45			22,45000			
		m.č.3.04 : 13,35			13,35000			
58	63151371.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); Rf: A1 ztratné 2% : 48,65*1,02	m2	49,62300	113,50	5 632,21	SPCM	RTS 23/ I
59	63151374.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); Rf: A1 ztratné 2% : 48,65*1,02	m2	49,62300	226,10	11 219,76	SPCM	RTS 23/ I
60	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,23388	1 077,00	251,89	800-713	RTS 23/ I
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>635,50</b>		
61	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	113,50	113,50	800-721	RTS 23/ I
62	725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních	soubor	2,00000	261,00	522,00	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>205,70</b>		
63	735411812R00	Demontáž konvektorů stavební délky přes 700 do1600 mm demontáž elektr.přímotopu v m.č.3.01 : 1	kus	1,00000	205,70	205,70	800-731	RTS 23/ I
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>7 444,57</b>		
64	728112111R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm potrubí bude vedeno v SDK podhledu	m	8,00000	140,30	1 122,40	800-728	RTS 23/ I
65	42981789R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C	kus	4,32000	46,20	199,58	SPCM	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,0*1,08		4,32000				
66	42981181R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	4,32000	212,10	916,27	SPCM	RTS 23/ I
		4,0*1,08		4,32000				
67	42320401R124	Uchycení VZT potrubí, nerezová	soubor	3,00000	425,00	1 275,00		Vlastní
68	429144952	Montážní a těsnící materiál	soubor	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
69	429853255R	spojky k potrubí z plastu; velmi těsná zpětná klapka pr.100mm; určená do potrubí o pr.100 mm, zamezuje vniku nežádoucího studeného kouře do 210°C	kus	3,00000	633,30	1 899,90	SPCM	RTS 23/ I
70	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,	kus	4,00000	318,80	1 275,20	800-728	RTS 23/ I
71	429176648	Dveřní mřížka 600x80 mm, osadit do spodní části dveří do koupelny a WC	kus	4,00000	140,30	561,20		Vlastní
72	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,00691	3 621,00	25,02	800-728	RTS 23/ I
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>51 945,60</b>		
73	762 R01	Demontáž dřevěné galerie včetně vybourání trámů ze zdiva	m2	13,91000	68,00	945,88		Vlastní
		m.č.3.03 : 4,375*2,0		8,75000				
		m.č.3.04 : 2,58*2,0		5,16000				
74	762212811R00	Demontáž schodiště včetně zábradlí bez podstupnic, šířky do 1,5 m zábradlí galerie :	m	4,32300	219,30	948,03	800-762	RTS 23/ I
		m.č.3.03 + m.č.3.04 : 1,65*1,31*2		4,32000				
75	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	44,90000	87,60	3 933,24	800-762	RTS 23/ I
		m.č.3.01-původní stav : 9,15		9,15000				
		m.č.3.03 -původní stav : 22,5		22,50000				
		m.č.3.04 -původní stav : 13,25		13,25000				
76	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřířkových na pero a drážku	m2	44,90000	151,70	6 811,33	800-762	RTS 23/ I
		Položení podlahových desek (OSB, Cetris...) spojovaných na pero a drážku se slepením spoje, na rovinný únosný podklad. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %.						
		položení dřevovláknité desky tl.12mm :						
		m.č.3.03 : 22,45		22,45000				
		m.č.3.04 : 13,35		13,35000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.01+část 3.05 a 3.02 : 9,1			9,10000			
77	60715352R	deska dřevovláknitá izolační; měkká; podlahová, stěnová, stropní; tl = 12,0 mm; š = 1 200 mm; l = 2 500 mm; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0.048 W/mK; R = 0.25 m2K/W ztratné 8% :	m2	48,49200	82,80	4 015,14	SPCM	RTS 23/ I
		m.č.3.03 : 22,45*1,08			24,25000			
		m.č.3.04 : 13,35*1,08			14,42000			
		m.č.3.01+část 3.05 a 3.02 : 9,1*1,08			9,83000			
78	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním <i>Položení podlahových desek (OSB, Cetris) ve dvou vrstvách na rovinný únosný podklad. První vrstva položena volně, druhá přišroubována k první. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %.</i> položení OSB desek tl.15mm (2x15mm) :	m2	44,90000	260,50	11 696,45	800-762	RTS 23/ I
		m.č.3.03 : 22,45			22,45000			
		m.č.3.04 : 13,35			13,35000			
		m.č.3.01+část 3.05 a 3.02 : 9,1			9,10000			
79	60725033R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D položení OSB desek tl.15mm (2x15mm) :	m2	86,42800	251,60	21 745,28	SPCM	RTS 23/ I
		m.č.3.03 : 22,45*2*1,08			48,49000			
		m.č.3.04 : 13,35*2*1,08			28,84000			
		m.č.3.01+část 3.05 a 3.02 : 9,1			9,10000			
80	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace 44,9*(0,012+0,015*2)	m3	1,88580	274,10	516,90	800-762	RTS 23/ I
					1,89000			
81	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,85482	1 559,80	1 333,35	800-762	RTS 23/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>51 067,07</b>		
82	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového 5/L10 - nové vnitřní dveře 700/1970mm : 1 6/P10 - nové vnitřní dveře 700/1970mm : 1 8/L15 - nové vnitřní dveře 800/1970mm : 1	kus	4,00000	1 865,80	7 463,20	800-766	RTS 23/ I
					1,00000			
					1,00000			
					1,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9/L20 - nové vnitřní dveře 800/1970mm : 1		1,00000				
83	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křídél: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	2,00000	3 693,30	7 386,60	SPCM	RTS 23/ I
		5/L10 - nové vnitřní dveře 700/1970mm : 1		1,00000				
		6/P10 - nové vnitřní dveře 700/1970mm : 1		1,00000				
84	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídél: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	2,00000	3 693,30	7 386,60	SPCM	RTS 23/ I
		8/L15 - nové vnitřní dveře 800/1970mm : 1		1,00000				
		9/L20 - nové vnitřní dveře 800/1970mm : 1		1,00000				
85	766 R01	5/L10 -Dodávka vnitřních dveří 700/1970 plné vč kování, levé, kompletně dle výkresu D.1.1.6 nové dveře vnitřní plné bez prahu, provedení odlehčená dřevotřískas povrchovou úpravou CPL, do obložkové zárubně. Kování: nerezové, klika a rozeta -WC zámek Barva: bílá klasik včetně staveništního přesunu hmot m.č.3.05 : 1	ks	1,00000	1 776,50	1 776,50		Vlastní
				1,00000				
86	766 R02	6/P10 -Dodávka vnitřních dveří 700/1970 plné vč.kování, levé, kompletně dle výkresu D.1.1.6 nové dveře vnitřní plné bez prahu, provedení odlehčená dřevotřískas povrchovou úpravou CPL, do obložkové zárubně. Kování: nerezové, klika a rozeta -WC zámek Barva: bílá klasik včetně staveništního přesunu hmot m.č.3.02 : 1	ks	1,00000	1 776,50	1 776,50		Vlastní
				1,00000				
87	766 R03	8/L15 - Dodávka nových vnitřních dveří 800/1970 plné vč.kování, kompletně dle výkresu D.1.1.6 nové dveře vnitřní proklené ze 2/3, provedení odlehčená dřevotřískas s povrchovou úpravou CPL, do obložkové zárubně. Kování: nerezové, klika a rozeta SKlo: pískované Barva: bílá, klasik včetně staveništního přesunu hmot m.č.3.03 : 1	ks	1,00000	1 776,50	1 776,50		Vlastní
				1,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	766 R04	9/L20 - Dodávka nových vnitřních dveří 800/1970 plné vč.kování, kompletně dle výkresu D.1.1.6 nové dveře vnitřní proklené ze 2/3, provedení odlehčená dřevotřísková s povrchovou úpravou CPL, do obložkové zárubně. Kování: nerezové, klika a rozeta SKlo: pískované Barva: bílá, klasik včetně staveništního přesunu hmot m.č.3.04 : 1	ks	1,00000	1 776,50	1 776,50		Vlastní
				1,00000				
89	766 R05	7/L15 - Dodávka nových vstupních dveří 900/2150 plné, vč.kování, vč.D+M prahu masiv, kompletně dle výkresu D.1.1.6 Nové vstupní dveře plné, D+M prahu, do obložkové zárubně s těsněním v drážce, zvuková neprůzvučnost min.32dB, požární odolnost EI1 DP3 Dveře budou opatřeny kukátkem a označením čísla bytu a štítkem na jméno - součást dodávky dveří. Kování: bezpečnostní s překrytím vložky třída4 Barva: bílá klasik m.č.3.01 : 1	ks	1,00000	11 900,00	11 900,00		Vlastní
				1,00000				
90	766 R06	T/1 -Repase stávajících dřevěných EURO oken 1100/1300+700mm, kompletně dle výkresu D.1.1.6 Okno jednokřídlové s nadsvětlíkem, okno otevíravé, nadsvětlík sklápěcí. REPASE: doplnění chybějících krytek na okenní panty v barvě rámu - hnědá, 1okno=4kusy - celkem 20kusů krytek Okno očistit a seřdit m.č.3.01 : 1 m.č.3.03 : 2 m.č.3.04 : 2	ks	5,00000	1 700,00	8 500,00		Vlastní
				1,00000				
				2,00000				
				2,00000				
91	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm D.1.1.2 : 1	kus	1,00000	403,80	403,80	800-766	RTS 23/ I
				1,00000				
92	766_R001	Demontáž a odvoz polic a kuchyňského stolu	soubor	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
93	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,06408	1 105,90	70,87	800-766	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>26 439,16</b>		
94	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 12,85000</a>	m2	12,85000	6,60	84,81	800-771	RTS 23/ I
					12,85000			
95	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm <a href="#">m.č.3.01 : 6,2</a> <a href="#">m.č.3.02 : 5,3</a> <a href="#">m.č.3.05 : 1,35</a>	m2	12,85000	157,70	2 026,45	800-771	RTS 23/ I
					6,20000			
					5,30000			
					1,35000			
96	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 12,85000</a>	m2	12,85000	44,50	571,83	800-771	RTS 23/ I
					12,85000			
97	771445014R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele <a href="#">m.č.3.01-chodba : (2,26+2,54)*2-0,7*2-0,8-0,9</a>	m	6,50000	122,00	793,00	800-771	RTS 23/ I
					6,50000			
98	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 6,50000</a>	m	6,50000	86,70	563,55	800-771	RTS 23/ I
					6,50000			
99	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele <a href="#">m.č.3.01 : 6,2</a> <a href="#">m.č.3.02 : 5,3</a> <a href="#">m.č.3.05 : 1,35</a>	m2	12,85000	587,40	7 548,09	800-771	RTS 23/ I
					6,20000			
					5,30000			
					1,35000			
100	24551240.AR	lepidlo cementové; emulze; na obklady, na dlažbu, sklo, na keramiku; podklad beton, kámen, asfaltové pásy; vodotěsné; elastické; pro interiér i exteriér, pro mokré prostředí <a href="#">spotřeba 1-2kg/m2 : 12,85*2</a>	kg	25,70000	155,10	3 986,07	SPCM	RTS 23/ I
					25,70000			
101	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem <a href="#">vč. dodávky a montáže silikonu.</a> <a href="#">m.č.3.01 : (2,54+2,26)*2</a> <a href="#">m.č.3.02 : (2,6+2,54)*2</a> <a href="#">m.č.3.05 : (1,4+0,9)*2</a>	m	24,48000	72,30	1 769,90	800-771	RTS 23/ I
					9,60000			
					10,28000			
					4,60000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě <i>m.č.3.05 : 1,35</i>	m2	1,35000	13,90	18,77	800-771	RTS 23/ I
					1,35000			
103	24551554R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 1,0 až 30,0 mm; pod dlažby, pod PVC, pod parkety, nášlapná vrstva; barva šedá <i>Spotřeba 1,5 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 12,85*1,5*3</i>	kg	57,82500	39,90	2 307,22	SPCM	RTS 23/ I
					57,83000			
104	597623250	Dlažba keramická 250/250 - dle PD výběr dle investora <i>dlažba 250x250 mm, rozměr blížíci se rozměrům historické dlažby, v tradiční barevnosti historických dlažeb, se zvýšeným stupněm oteruvzdornosti (stupeň PEI 2) a protiskluznosti „R9“. Odstín spárovací hmoty bude spíše tmavší barvy, aby vlivem znečištění nebyly patrné zásadní změny odstínu. ztratné 10% : dlažba podlaha celkem : 12,85*1,10 sokl - m.č.3.01-chodba : 6,5*0,10*1,10 Požadavek investora: uchování dlažby pro případ budoucí opravy stupaček - nutnost stejné šarže : 2,0*1,10 : 2,0*1,10</i>	m2	17,05000	382,50	6 521,63		Vlastní
					14,13000			
					0,72000			
					2,20000			
105	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,39616	625,60	247,84	800-771	RTS 23/ I
<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>71 790,18</b>		
106	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt <i>m.č.3.01-původní stav : 9,15 m.č.3.03 -původní stav : 22,5 m.č.3.04 -původní stav : 13,25</i>	m2	44,90000	73,10	3 282,19	800-775	RTS 23/ I
					9,15000			
					22,50000			
					13,25000			
107	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem <i>Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 36,00000</i>	m2	36,00000	6,60	237,60	800-775	RTS 23/ I
					36,00000			
108	775510010RA0	Podlahy vlysové do tmele vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost lepené rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou. <i>m.č.3.03 - kuchyně s obytným prostorem : 22,45 m.č.3.04 -ložnice : 13,55</i>	m2	36,00000	1 887,00	67 932,00	AP-PSV	RTS 23/ I
					22,45000			
					13,55000			
109	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,80000	422,50	338,00	800-775	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p style="color: green; font-size: small;">Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o stejné výšce např. dlažba/lamino, vlysy/dlažba atd. Včetně dodávky lišty. pro dveře 8/L15 - 800/1970mm : 0,8 <span style="float: right;">0,80000</span></p>								
110	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,00035	1 111,00	0,39	800-775	RTS 23/ I
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>	<b>941,54</b>					
111	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m.č.3.01 -původní stav : 9,15 <span style="float: right;">9,15000</span>	m2	9,15000	102,90	941,54	800-775	RTS 23/ I
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>	<b>47 282,32</b>					
112	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 26,19000 <span style="float: right;">26,19000</span>	m2	26,19000	44,50	1 165,46	800-771	RTS 23/ I
113	781475116RU2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele rozměr 200/400mm : m.č.3.02 : (2,6+2,54)*2*2,1-0,7*1,97 <span style="float: right;">20,21000</span> m.č.3.05 : (1,4+0,9)*2*1,6-0,7*1,97 <span style="float: right;">5,98000</span>	m2	26,19000	698,70	18 298,95	800-771	RTS 23/ I
114	597 R01	Dodávka obklad 200x400mm, dle výběru investora Keramické obklady budou dodavatelem oceněny v takové cenové relaci, aby byl schopen nabídnout výběr alespoň z 10-ti různých vzorků - viz TZ ztratné 10% : 26,19*1,10 <span style="float: right;">28,81000</span> "Požadavek investora: uchování obkladu pro případ budoucí opravy stupaček - nutnost stejné šarže : 2,0*1,10 <span style="float: right;">2,20000</span>	m2	31,00900	425,00	13 178,83		Vlastní
115	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, m.č.3.02 : 6*2,1 <span style="float: right;">12,60000</span> m.č.3.05 : 4*1,6 <span style="float: right;">6,40000</span>	m	19,00000	755,70	14 358,30	800-771	RTS 23/ I
116	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,44881	625,60	280,78	800-771	RTS 23/ I
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>	<b>20 142,30</b>					
117	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	202,83470	3,20	649,07	800-784	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 194,76350				194,76000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 8,07120				8,07000		
118	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	101,07376	34,50	3 487,04	800-784	RTS 23/ I
		m.č.3.01-škrabat 70% plochy : $((2,26*2+2,54)*3,31-0,9*2,15-1,1*2,0-0,8*1,97+0,7*2,0*2+0,7*1,1)*0,70$				14,86000		
		m.č.3.02 -škrabat 50% plochy : $((1,075+2,54+2,6)*(3,31-2,1))*0,50$				3,76000		
		m.č.3.03 -škrabat 70% plochy : $((4,98+4,375)*2*3,287-0,8*1,97*2-1,1*2,0*2+0,7*2,0*2*2+0,7*1,1*2)*0,70$				42,76000		
		m.č.3.04-škrabat 70% plochy : $((4,98+2,58)*2*3,292-0,8*1,97-1,1*2,0*2+0,7*2,0*2*2+0,7*1,1*2)*0,70$				35,66000		
		m.č.3.05-škrabat 50% plochy : $((1,4+0,96)*2*(3,31-1,6))*0,50$				4,04000		
119	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	194,76350	79,00	15 386,32	AP-PSV	RTS 23/ I
		stropy :						
		m.č.3.01 : 6,2				6,20000		
		m.č.3.02 : 5,3				5,30000		
		m.č.3.03 : 22,45				22,45000		
		m.č.3.04 : 13,35				13,35000		
		m.č.3.05 : 1,35				1,35000		
		Mezisoučet				48,65000		
		stěny :						
		m.č.3.01 : $(2,26*2+2,54)*3,0+0,7*2,0*2+0,7*1,1$				24,75000		
		m.č.3.02 : $(1,075+2,54+2,6)*(3,0-2,1)$				5,59000		
		m.č.3.03 : $(4,98+4,375)*2*3,0+0,7*2,0*2*2+0,7*1,1*2$				63,27000		
		m.č.3.04 : $(4,98+2,58)*2*3,0+0,7*2,0*2*2+0,7*1,1*2$				52,50000		
		Mezisoučet				146,11000		
120	784441010R00	Malby latexové v místnostech výšky do 3,8m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	8,07120	76,80	619,87	800-784	RTS 23/ I
		m.č.3.05 : $(1,4+0,96)*2*(3,31-1,6)$				8,07000		
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>2 752,40</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnaní řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm <sup>2</sup> , do 1,5 kW	kus	2,00000	101,20	202,40	M21	RTS 23/ I
		<a href="#">m.č.3.02 koupelna : 1</a>		1,00000				
		<a href="#">m.č.3.05 wc : 1</a>		1,00000				
122	429R14	Ventilátor do koupelny tichý, časový doběh + hydrostat vyvedení do komínu	kus	2,00000	1 275,00	2 550,00		Vlastní
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 2,00000</a>		2,00000				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>37 068,51</b>		
123	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	9,21758	669,80	6 173,94	801-3	RTS 23/ I
124	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	18,43516	319,60	5 891,88	801-3	RTS 23/ I
125	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,21758	224,40	2 068,42	801-3	RTS 23/ I
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>						
126	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	175,13404	21,30	3 730,36	801-3	RTS 23/ I
127	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,21758	314,10	2 895,24	801-3	RTS 23/ I
128	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	27,65274	35,00	967,85	801-3	RTS 23/ I
129	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,21758	1 664,30	15 340,82	801-3	RTS 23/ I

<b>Celkem</b>	<b>636 092,42</b>
---------------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>2 291,48</b>		
1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, 0,07*36,0 0,10*10,0 0,15*3,0	m2	3,97000	577,20	2 291,48	801-4	RTS 23/ I
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>5 827,00</b>		
2	973031344R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Nová nika : 1	kus	1,00000	296,20	296,20	801-3	RTS 23/ I
3	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Vodovod : 22,0 Plynovod : 14,0	m	36,00000	97,80	3 520,80	801-3	RTS 23/ I
4	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 10,0	m	10,00000	129,60	1 296,00	801-3	RTS 23/ I
5	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 3,0	m	3,00000	238,00	714,00	801-3	RTS 23/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>324,34</b>		
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,29488	1 099,90	324,34	801-4	RTS 23/ I
<b>Díl: 700B</b>		<b>Demontáže</b>				<b>3 698,00</b>		
7	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	10,00000	11,40	114,00	800-721	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	3,00000	30,40	91,20	800-721	RTS 23/ I
9	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 DN15-20 : 18,0	m	18,00000	63,20	1 137,60	800-721	RTS 23/ I
10	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	18,00000	26,40	475,20	800-721	RTS 23/ I
11	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	1,00000	22,70	22,70	800-721	RTS 23/ I
12	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000	22,70	22,70	800-721	RTS 23/ I
13	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	10,00000	40,50	405,00	800-721	RTS 23/ I
14	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	215,90	215,90	800-721	RTS 23/ I
15	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	139,80	139,80	800-721	RTS 23/ I
16	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	253,30	253,30	800-721	RTS 23/ I
17	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	140,30	140,30	800-721	RTS 23/ I
18	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	132,60	132,60	800-721	RTS 23/ I
19	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00000	306,00	306,00	800-721	RTS 23/ I
20	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	79,30	79,30	800-721	RTS 23/ I
21	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000	81,20	162,40	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>13 925,66</b>		
22	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	390,60	390,60	800-721	RTS 23/ I
23	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000	276,30	276,30	800-721	RTS 23/ I
24	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	366,40	2 198,40	800-721	RTS 23/ I
25	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	875,50	2 626,50	800-721	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
26	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	72,70	218,10	800-721	RTS 23/ I
27	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	80,60	161,20	800-721	RTS 23/ I
28	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	119,90	119,90	800-721	RTS 23/ I
29	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	10,00000	22,90	229,00	800-721	RTS 23/ I
				1+6+3				
				10,00000				
30	721213215R00	Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění ke zdi , rošt pro dlažbu, délka 900 mm, včetně dodávky materiálu včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu	kus	1,00000	7 471,50	7 471,50	800-721	RTS 22/ I
31	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka	kus	2,00000	81,50	163,00	SPCM	RTS 23/ I
				pro pračku/myčku : 2				
				Myčka a pračka není součástí dodávky :				
32	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,09600	741,20	71,16	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>14 894,99</b>		
33	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	1,00000	441,20	441,20	800-721	RTS 23/ I
34	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	17,00000	220,20	3 743,40	800-721	RTS 23/ I
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
				SV : 9,0				
				TV : 8,0				
				9,00000				
				8,00000				
35	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	5,00000	277,10	1 385,50	800-721	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 4,0 TV : 1,0			4,00000			
								1,00000
36	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	9,00000	78,20	703,80	800-721	RTS 23/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
37	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	4,00000	80,80	323,20	800-721	RTS 23/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
38	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	8,00000	92,70	741,60	800-721	RTS 23/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
39	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	1,00000	97,30	97,30	800-721	RTS 23/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
40	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	209,50	1 885,50	800-721	RTS 23/ I
41	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	76,40	152,80	800-721	RTS 23/ I
		včetně vypuštění a napuštění,						
42	722237643R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, , mosaz	kus	1,00000	2 456,50	2 456,50	800-721	RTS 23/ I
43	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	409,30	1 227,90	800-721	RTS 23/ I
44	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	420,80	420,80	800-721	RTS 23/ I
45	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	1,00000	334,90	334,90	800-721	RTS 23/ I
		zpětná montáž vodoměru : 1		1,00000				
46	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	22,00000	13,70	301,40	800-721	RTS 23/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		17,0+5,0		22,00000				
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,00000	30,40	668,80	800-721	RTS 23/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,01579	657,90	10,39	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 723 Vnitřní plynovod</b>						<b>13 229,32</b>		
49	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	14,00000	533,80	7 473,20	800-721	RTS 23/ I
50	723160204R00	Přípojky k plynoměru G 1", bez ochozu včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu, Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.	soubor	1,00000	1 776,50	1 776,50	800-721	RTS 23/ I
51	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	427,60	427,60	800-721	RTS 23/ I
52	723185114R00	Potrubí ohebné vlnovcové nerezové, DN 20, spojované šroubením se svěracím kroužkem včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	0,50000	1 010,70	505,35	800-721	RTS 23/ I
53	723190203R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	soubor	1,00000	1 518,10	1 518,10	800-721	RTS 23/ I
54	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	32,40	64,80	800-721	RTS 23/ I
55	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	14,00000	28,70	401,80	800-721	RTS 23/ I
56	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	244,00	244,00	800-721	RTS 23/ I
57	723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,00000	242,70	242,70	800-721	RTS 23/ I
58	723237214R00	Kohout kulový, mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	459,00	459,00	800-721	RTS 23/ I
59	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,18310	635,00	116,27	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 724 Strojní vybavení</b>						<b>1 810,50</b>		
60	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřící manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	1 810,50	1 810,50	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>19 248,34</b>		
61	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	736,10	736,10	800-721	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
62	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	2,00000	146,20	292,40	800-721	RTS 23/ I	
					2,00000				
<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000</a>									
63	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	822,00	822,00	800-721	RTS 23/ I	
64	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 425,50	1 425,50	800-721	RTS 23/ I	
<a href="#">montáž skleněné zástěny a dveří : 1</a>					1,00000				
65	725530152R00	Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	869,60	869,60	800-721	RTS 23/ I	
66	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	265,20	1 060,80	800-721	RTS 23/ I	
67	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	261,80	523,60	800-721	RTS 23/ I	
<a href="#">pračka/myčka : 1+1</a>					2,00000				
<a href="#">Myčka a pračka není součástí dodávky. :</a>									
68	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	213,80	213,80	800-721	RTS 23/ I	
69	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	379,10	379,10	800-721	RTS 23/ I	
70	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	101,20	101,20	800-721	RTS 23/ I	
71	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	290,70	581,40	800-721	RTS 23/ I	
72	55145001R	Baterie mechanická směšovací použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	933,30	933,30	SPCM	RTS 23/ I	
73	551450090R	Baterie mechanická směšovací použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 142,40	1 142,40	SPCM	RTS 23/ I	
74	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	387,20	387,20	SPCM	RTS 23/ I	
75	551674068R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	1,00000	723,40	723,40	SPCM	RTS 23/ I	
76	55484451100	Sprchové dvoukřídlé dveře 100x190 cm, čiré sklo 5 mm	kus	1,00000	5 686,50	5 686,50		Vlastní	
77	64214330R	Umyvadlo typ: jednoduchý; materiál: keramika; šířka = 550,0 mm; hl. = 450 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed; barva: bílá	kus	1,00000	1 159,40	1 159,40	SPCM	RTS 23/ I	
78	64240062R	Mísa záchodová se samostatným příívodem vody; materiál: keramika; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; barva: bílá	kus	1,00000	2 171,80	2 171,80	SPCM	RTS 23/ I	
79	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,04977	780,30	38,84	800-721	RTS 23/ I	
<a href="#">vodorovně do 50 m</a>									
<b>Díl: 726</b>						<b>Předstěnové systémy</b>			<b>7 921,60</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
80	726211123R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokkými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.	soubor	1,00000	6 897,80	6 897,80	800-721	RTS 23/ I	
81	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 017,50	1 017,50	SPCM	RTS 23/ I	
82	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,00740	850,90	6,30	800-721	RTS 23/ I	
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>						<b>977,20</b>	
83	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	14,00000	69,80	977,20	800-783	RTS 23/ I	
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>3 983,00</b>	
84	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,09658	669,80	734,49	801-3	RTS 23/ I	
85	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím 1,09658*2	t	2,19316	319,60	700,93	801-3	RTS 23/ I	
					2,19000				
86	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,09658	224,40	246,07	801-3	RTS 23/ I	
87	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 1,09658*19	t	20,83502	21,30	443,79	801-3	RTS 23/ I	
					20,84000				
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,09658	314,10	344,44	801-3	RTS 23/ I	
89	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 1,09658*3	t	3,28974	35,00	115,14	801-3	RTS 23/ I	
					3,29000				
90	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,09658	1 275,00	1 398,14	801-3	RTS 23/ I	
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>						<b>850,00</b>	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	850,00	850,00		RTS 23/ I

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

<b>Celkem</b>	<b>88 981,43</b>
---------------	------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>	<b>64 102,15</b>						
1	731249322R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkouření	soubor	1,00000	4 777,00	4 777,00	800-731	RTS 23/ I	
2	731-001	Kotel kondenzační Protherm Tiger Condens Flamefit 20/26 KKZ21-CS/1	soubor	1,00000	43 171,50	43 171,50		Vlastní	
3	731-002	Sestava koaxiálního odkouření stávajícím komínovým tělesem, revizní koleno vč. montáže	soubor	1,00000	11 900,00	11 900,00		Vlastní	
4	731-101	Revize spalinové cesty	soubor	1,00000	2 550,00	2 550,00		Vlastní	
5	731-102	Autorizované spuštění	soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní	
6	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00074	4 934,30	3,65	800-731	RTS 23/ I	
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>	<b>39 606,64</b>						
7	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	46,00000	371,00	17 066,00	800-731	RTS 23/ I	
8	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	33,00000	436,90	14 417,70	800-731	RTS 23/ I	
9	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	14,00000	504,90	7 068,60	800-731	RTS 23/ I	
10	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	93,00000	10,20	948,60	800-731	RTS 23/ I	
11	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,07814	1 353,20	105,74	800-731	RTS 23/ I	
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>	<b>15 536,66</b>						
12	734209102RT2	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	198,90	397,80	800-731	RTS 23/ I	
13	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závitů, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	6,00000	99,90	599,40	800-731	RTS 23/ I	
14	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	404,60	1 618,40	800-731	RTS 23/ I	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	737,80	3 689,00	800-731	RTS 23/ I
16	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 508,80	1 508,80	800-731	RTS 23/ I
17	551100151R	kohout kulový s filtrem, vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	1 077,00	1 077,00	SPCM	RTS 23/ I
18	55113536.AR	kohout kulový nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání vrtulka	kus	4,00000	314,90	1 259,60	SPCM	RTS 23/ I
19	5512001874R	filtr magnetický, černý, s cyklónovou vložkou; PN 3; provozní teplota 0 až 90 °C; 3/4" F x 3/4" F; max. průtok 2,13 m3/hod	kus	1,00000	5 380,50	5 380,50	SPCM	RTS 23/ I
20	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00603	1 020,90	6,16	800-731	RTS 23/ I
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>52 241,70</b>		
21	735157463R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 549,30	6 549,30	800-731	RTS 23/ I
		včetně dodávky materiálu						
		včetně dodávky materiálu						
22	735157664R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	8 542,50	25 627,50	800-731	RTS 23/ I
		včetně dodávky materiálu						
		včetně dodávky materiálu						
23	735157667R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	9 919,50	9 919,50	800-731	RTS 23/ I
		včetně dodávky materiálu						
		včetně dodávky materiálu						
24	735159220R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu	kus	5,00000	396,50	1 982,50	800-731	RTS 23/ I
25	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000	111,80	111,80	800-731	RTS 23/ I
26	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	370,60	370,60	800-731	RTS 23/ I
27	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvětrání otopných těles	kus	6,00000	26,40	158,40	800-731	RTS 23/ I
28	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	69,00000	13,20	910,80	800-731	RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	735-001	KORALUX RONDO MAX - M 1810/745 (White RAL 9016) KRMM-182075-0--00M10 10	kus	1,00000	3 315,00	3 315,00		Vlastní
30	735-005	Elektrické topné těleso EL.07 s integrovaným regulátorem teploty, 400W	kus	1,00000	3 060,00	3 060,00		Vlastní
31	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,20471	1 154,30	236,30	800-731	RTS 23/ I
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						<b>11 971,40</b>		
32	222611112R00	Montáž termostatu prostorového včetně zapojení	kus	1,00000	487,90	487,90		RTS 23/ I
33	222619131R00	Topná zkouška (72 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy	kus	1,00000	9 103,50	9 103,50		RTS 23/ I
34	M22-001	Set Thermolink P/2 a kabelového venkovního čidla	soubor	1,00000	2 380,00	2 380,00		Vlastní
<b>Díl: M23 Montáže potrubí</b>						<b>10 471,80</b>		
35	230120041R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	93,00000	38,00	3 534,00		RTS 23/ I
36	230330091R00	Izolace potrubí D do 76 mm	m	93,00000	74,60	6 937,80		RTS 22/ I
<b>Celkem</b>						<b>193 930,35</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>7 053,60</b>		
1	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	kus	38,00000	53,60	2 036,80	801-3	RTS 23/ I
2	974051212R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	70,00000	56,80	3 976,00	801-3	RTS 23/ I
3	974052513R00	Frézování drážek pro instalace ve stropu betonovém hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	8,00000	130,10	1 040,80	801-3	RTS 23/ I
<b>Díl: M21.1 Silnoproud</b>						<b>49 273,70</b>		
4	210-001	Zapojení dig., ventilátoru, el.žebříku, indukční desky, el.kotle	kus	3,00000	425,00	1 275,00		Vlastní
5	210-002	Autonomní detektor kouře	kus	1,00000	280,50	280,50		Vlastní
6	210-003	Pokojový termostat	kus	1,00000	637,50	637,50		Vlastní
7	210010311R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení, <i>32+2</i>	kus	34,00000	64,90	2 206,60	M21	RTS 23/ I
				<i>34,00000</i>				
8	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, se zapojením,	kus	4,00000	179,40	717,60	M21	RTS 23/ I
9	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	30,00000	23,30	699,00	M21	RTS 23/ I
10	210110041RT7	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu bez rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	230,40	460,80	M21	RTS 23/ I
11	210110043RT7	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu bez rámečku, sériového, , řazení 5	kus	2,00000	326,40	652,80	M21	RTS 23/ I
12	210110045R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, střídavého, , řazení 6	kus	4,00000	77,60	310,40	M21	RTS 23/ I
13	210111011RT7	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní <i>jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC bez dodávky rámečku, , provedení 2P+PE,</i>	kus	14,00000	266,50	3 731,00	M21	RTS 23/ I
14	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	8,00000	358,30	2 866,40	M21	RTS 23/ I
15	210201518R00	Montáž svítidla LED podlinkového, , s vestavěným LED modulem	kus	1,00000	174,70	174,70	M21	RTS 23/ I
16	210220321R00	Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus	4,00000	121,60	486,40	M21	RTS 23/ I
17	210290522R00	Výměna výměna části svítidel s připojením a přezkoušením nahrazených materiálů, objímek žárovkových, E 27 bakelit, keramické, iluminační	kus	6,00000	92,20	553,20	M21	RTS 23/ I
18	210292019R00	Zjištění údajů přezkoušení stoupacích hlavních vedení s prozvoněním a označením barvou v jedné rozvodné skříni, ,	kus	20,00000	151,70	3 034,00	M21	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	210800021RT4	Montáž vodiče CYBY (CYKYLO, CYKYLS), 2x1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče	m	10,00000	41,40	414,00	M21	RTS 23/ I
20	210800023RT4	Montáž vodiče CYBY (CYKYLO, CYKYLS), 3x1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče	m	18,00000	46,50	837,00	M21	RTS 23/ I
21	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	10,00000	54,40	544,00	M21	RTS 23/ I
22	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	16,00000	28,50	456,00		RTS 23/ I
23	22232330K	Domácí telefon, včetně dodávky telefonu	kus	1,00000	595,00	595,00		Vlastní
24	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00000	93,10	93,10		RTS 23/ I
25	460680022R00	Průraz zdímem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	7,00000	504,10	3 528,70		RTS 23/ I
26	650010623R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 25 mm, ,	m	15,00000	37,80	567,00	M65	RTS 23/ I
27	650031621R00	Montáž rozváděče , do hmotnosti 25 kg	kus	1,00000	459,90	459,90	M65	RTS 23/ I
28	650124641RT2	Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	90,00000	46,90	4 221,00	M65	RTS 23/ I
29	650124643RT2	Uložení Cu kabelu 3 x 2,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	180,00000	58,10	10 458,00	M65	RTS 23/ I
30	650124701RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 1,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	10,00000	70,20	702,00	M65	RTS 23/ I
		termostat : 10		10,00000				
31	650124703RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 2,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	12,00000	89,30	1 071,60	M65	RTS 23/ I
32	HZS-001	Demontážní práce	hod	12,00000	170,00	2 040,00		Vlastní
33	HZS-002	Revize el.zařízení	hod	12,00000	255,00	3 060,00		Vlastní
34	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	16,00000	16,00	256,00	SPCM	RTS 23/ I
35	34195K	Práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál)	soubor	1,00000	85,00	85,00		Vlastní
36	34536514R	kryt zásuvky; anténní s vylamovacím otvorem; pro přístroj anténní zásuvky řazení TV+R, TV+R+SAT	kus	1,00000	49,10	49,10	SPCM	RTS 23/ I
37	34536515R	přístroj anténní zásuvky řazení TV+R+SAT	kus	1,00000	278,40	278,40	SPCM	RTS 23/ I
38	34536700R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	13,00000	29,80	387,40	SPCM	RTS 23/ I
39	34536705R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); dvojnásobný	kus	3,00000	53,30	159,90	SPCM	RTS 23/ I
40	34536710R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); trojnásobný	kus	1,00000	76,30	76,30	SPCM	RTS 23/ I
41	34571051R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	15,00000	20,80	312,00	SPCM	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku						
		hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku						
		hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku						
42	345715165R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 73, 66 mm	kus	2,00000	29,20	58,40	SPCM	RTS 23/ I
43	34571518R	krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm	kus	32,00000	7,80	249,60	SPCM	RTS 23/ I
44	34571521R	krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr hloubka pr.73x42 mm	kus	4,00000	57,10	228,40	SPCM	RTS 23/ I

hloubka pr.73x42 mm

hloubka pr.73x42 mm

hloubka pr.73x42 mm

Díl: M21.2	Rozvodnice RB							
						<b>15 385,20</b>		
45	65004112K	Montáž svorkovnice KLM, včetně dodávky svorkovnice	kus	0,50000	1 287,80	643,90		Vlastní
46	650061611R00	Montáž jističe modulárního, jednopólového, do 25 A	kus	9,00000	156,40	1 407,60	M65	RTS 23/ I
47	650063611R00	Montáž proudového chrániče dvupólového, do 25 A	kus	5,00000	161,10	805,50	M65	RTS 23/ I
				<b>2+2+1</b>	<b>5,00000</b>			
48	34195K2	Pom.materiál	kpl	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
49	357-RB	Rozvaděč provedení do zdi 36 modulů	kus	1,00000	5 525,00	5 525,00		Vlastní
50	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	9,00000	153,00	1 377,00	SPCM	RTS 23/ I
51	35889150N1	Proudový chránič 16/1N/0,03	kus	2,00000	1 198,50	2 397,00		Vlastní
52	35889150N2	Proudový chránič 10/1N/0,03	kus	2,00000	1 258,00	2 516,00		Vlastní
53	35889150N3	Proudový chránič 25/2/0,03	kus	1,00000	543,20	543,20		Vlastní
						<b>85,00</b>		
						<b>Díl: 799</b>		
54	9790K	Přesun hmot, doprava	kpl	1,00000	85,00	85,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/1	Lidická 8 byt 15
O:	01	Lidická 8 - byt 15 - 3.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>71 797,50</b>		

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2023/033/2 Lidická 32 byt 3

Zadavatel Statutární město Brno - MČ Brno-střed  
Dominikánská 2  
60169 Brno

IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: GEDASS, s.r.o.

IČO: 28290101  
DIČ: CZ28290101

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			531 301,78
PSV			813 912,67
MON			110 278,40
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
<b>Celkem</b>			<b>1 470 492,85</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 470 492,85 CZK
Snížená DPH	15 %	220 573,93 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 691 066,78 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>1</b>
00	Ostatní a vedlejší náklady	15 000,00	0,00	2 250,00	17 250,00	1
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>Lidická 32 - byt 3 - 3.NP</b>	<b>1 455 492,85</b>	<b>0,00</b>	<b>218 323,93</b>	<b>1 673 816,78</b>	<b>99</b>
1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1 062 938,42	0,00	159 440,76	1 222 379,18	72
2	Zdravotně technické instalace	98 377,40	0,00	14 756,61	113 134,01	7
3	Vytápění	192 186,04	0,00	28 827,91	221 013,95	13
4	Elektroinstalace	101 990,99	0,00	15 298,65	117 289,64	7
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 470 492,85</b>	<b>0,00</b>	<b>220 573,93</b>	<b>1 691 066,78</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 2023/033/2 - Lidická 32 byt 3

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 01 - Lidická 32 - byt 3 - 3.NP

Popis objektu: 01 - Lidická 32 - byt 3 - 3.NP

Popis rozpočtu: 1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Popis objektu: 01 - Lidická 32 - byt 3 - 3.NP

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotně technické instalace

Popis objektu: 01 - Lidická 32 - byt 3 - 3.NP

Popis rozpočtu: 3 - Vytápění

Popis objektu: 01 - Lidická 32 - byt 3 - 3.NP

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Popis objektu: 01 - Lidická 32 - byt 3 - 3.NP

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 319,28	1,4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			82 699,57	5,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			180 801,59	12,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			53 013,18	3,6
64	Výplně otvorů	HSV			3 747,70	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 845,40	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			44 679,40	3,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			58 223,01	4,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 600,37	1,1
700B	Demontáže	PSV			3 714,30	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			26 994,82	1,8
713	Izolace tepelné	PSV			59 416,57	4,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 659,26	0,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			24 417,05	1,7
723	Vnitřní plynovod	PSV			13 229,32	0,9
725	Zařizovací předměty	PSV			23 714,70	1,6
726	Předstěnové systémy	PSV			7 921,35	0,5
728	Vzduchotechnika	PSV			6 003,31	0,4
731	Kotelny	PSV			64 836,74	4,4

733	Rozvod potrubí	PSV			37 038,39	2,5
734	Armatury	PSV			14 733,95	1,0
735	Otopná tělesa	PSV			53 125,99	3,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			84 853,42	5,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			89 371,43	6,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			56 220,70	3,8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			142 503,69	9,7
776	Podlahy povlakové	PSV			1 075,29	0,1
781	Obklady keramické	PSV			54 571,12	3,7
783	Nátěry	PSV			977,20	0,1
784	Malby	PSV			39 964,57	2,7
799	Ostatní	PSV			569,50	0,0
M21	Elektromontáže	MON			2 752,40	0,2
M21.1	Silnoproud	MON			68 022,20	4,6
M21.2	Rozvodnice RB	MON			16 240,40	1,1
M21.3	Různé	MON			595,00	0,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			11 971,40	0,8
M23	Montáže potrubí	MON			10 697,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			56 372,28	3,8
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	0,7
Cena celkem					1 470 492,85	100,0





































### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>5 000,00</b>		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>10 000,00</b>		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 23/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 23/ I
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.								

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.  
Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

<b>Celkem</b>	<b>15 000,00</b>
---------------	------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>				<b>0,00</b>		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
  - b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
  - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
  - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
  - e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla. včetně ztratného a profezů :
  - f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
  - g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
  - h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
  - h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
- Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :
- Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :
- V případě zjištěných :
- rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :								
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>20 319,28</b>					
2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, D.1.1.4 : 2*0,14*0,14*1,4*1,15 L 50/50/5 : 0,05*(0,70*(0,17+0,10)+0,80*(0,18+0,19+0,21+0,10+0,50))	m3	0,11976	8 500,00	1 017,96	801-4	RTS 23/ I
3	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. D.1.1.4 : 6	kus	6,00000	165,30	991,80	801-4	RTS 23/ I
4	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, D.1.1.4 : 3*1,4*14,4/1000	t	0,06048	51 178,50	3 095,28	801-4	RTS 23/ I
5	340238211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.4 : vč. provázání se stávajícím zdivem : po luxferech - mezi m.č.3.05 a m.č.3.06 : 1,0*0,7	m2	0,70000	778,60	545,02	801-4	RTS 23/ I
6	342256362R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení m.č.3.05 -koupelna -sprchový kout : 0,9*2,0	m2	1,80000	631,60	1 136,88	801-1	RTS 23/ I
7	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. m.č.3.05 -koupelna -sprchový kout : 0,9*2,0	m	1,80000	127,90	230,22	801-1	RTS 23/ I
8	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,45080	1 094,80	493,54	801-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jakýmikoliv cihlami, D.1.1.4 : 2*0,14*1,4*1,15		0,45000				
9	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pleťvem ve stěnách nebo před stěnami, pleťvem rabcovým plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakékoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pleťva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, D.1.1.4 : (2*0,14+0,54)*1,4*1,15	m2	1,32020	437,80	577,98	801-1	RTS 23/ I
10	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m.č.3.05 : 1,47*1,2 m.č.3.07 : 1,2*0,68	m2	2,58000	1 159,40	2 991,25	801-1	RTS 23/ I
11	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, pro dveře 2/L10 : 0,10*2,10 pro dveře 6/L10 : 0,20*2,05	m2	0,62000	1 547,00	959,14	801-4	RTS 23/ I
12	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, pro dveře 1/L17 : 0,10*2,05 pro dveře 3/L18, 4/L19, 5/L21 a 7/L21 : 0,20*2,05*3+0,20*2,05*2	m2	2,25500	2 388,50	5 386,07	801-4	RTS 23/ I
13	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, Výšková úprava nadpraží po vybourání vnitřních dveří. L 50/50/5 : (1,00*4+1,10*10)*3,77/1000	t	0,05655	51 178,50	2 894,14	801-4	RTS 23/ I
<b>Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké</b>						<b>82 699,57</b>		
14	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard. bez izolace stropy :	m2	92,30000	778,60	71 864,78	801-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		m.č.3.01 : 11,20		11,20000					
		m.č.3.02 : 24,9		24,90000					
		m.č.3.03 : 18,95		18,95000					
		m.č.3.04 : 27,6		27,60000					
		m.č.3.06 : 9,65		9,65000					
15	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	7,20000	827,90	5 960,88	801-1	RTS 23/ I	
		m.č.3.05 : 6,1		6,10000					
		m.č.3.07 : 1,10		1,10000					
16	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,10000	268,60	295,46	801-1	RTS 23/ I	
		m.č.3.07 : 1,10		1,10000					
17	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	15,75000	129,60	2 041,20	801-1	RTS 23/ I	
		m.č.3.06 : 9,65		9,65000					
		m.č.3.05 : 6,1		6,10000					
18	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dveří atd....	m2	99,50000	25,50	2 537,25		Vlastní	
		D.1.1.4 :							
		11,2+24,9+18,95+27,6+9,65+1,1		93,40000					
		6,1		6,10000					
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>166 165,74</b>			
19	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	38,63440	48,00	1 854,45	801-1	RTS 23/ I	
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,							
		m.č.3.01 : 0,9*2,05+0,7*2,1+0,94*2,05+0,7*2,05+0,9+(2,05+0,65)+0,94*2,05		12,20000					
		m.č.3.02 : 0,9*2,05+0,94*2,05+2,0*2,0		7,77000					
		m.č.3.03 : 0,94*2,05+0,9*2,05+1,05*2,0		5,87000					
		m.č.3.04 : 1,2+0,9*2,05+0,94*2,05		4,97000					
		m.č.3.05 : 0,7*2,1		1,47000					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.06 : 0,94*2,05+1,26*2,0			4,45000			
		m.č.3.07 : 0,7*2,05+0,68*0,68			1,90000			
20	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 298,39601	m2	298,39601	67,20	20 052,21	801-1	RTS 23/ I
					298,40000			
21	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých viz TZ : m.č.3.01 - chodba : (6,411+1,79)*2*3,16-0,9*2,05-0,7*2,1-0,94*2,05-0,7*2,05-0,9*2,1-0,94*2,05+0,325*2,05*2+1,12*0,325	m2	43,03282	38,10	1 639,55	801-4	RTS 23/ I
					43,03000			
22	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz TZ : m.č.3.04 - obytná místnost : (4,92+5,51)*2*3,155-1,05*2,0*2-0,9*2,05-0,94*2,05+0,44*2,0*2*2+1,05*0,44*2 m.č.3.06 - kuchyně : (4,085+2,55)*2*3,16-0,94*2,05-1,0*0,7-1,26*2,0+0,45*2,0*2+0,45*1,26	m2	101,43850	124,50	12 629,09	801-4	RTS 23/ I
					62,29000			
					39,15000			
23	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz TZ : m.č.3.02 - ložnice : (6,271+3,802)*2*3,16-2,0*2,0-0,94*2,05-0,9*2,05+0,45*2,0*2+2,0*0,45 m.č.3.03 - ložnice : (5,501+3,44)*2*3,155-0,9*2,05-0,94*2,05-1,05*2,0+0,44*2,0*2+1,05*0,44 m.č.3.05 - koupelna : (2,42+2,57)*2*3,1-0,7*2,1 m.č.3.07 - wc : (0,8+1,493)*2*3,07-0,7*2,05-0,68*0,68+0,45*0,68*2+0,68*0,45	m2	153,92469	187,90	28 922,45	801-4	RTS 23/ I
					58,59000			
					52,77000			
					29,47000			
					13,10000			
24	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklad : Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 30,48310	m2	150,78684	313,70	47 301,83	801-1	RTS 23/ I
					30,48000			
					12,91000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.02 - ložnice 50% : $((6,271+3,802)*2*3,16-2,0*2,0-0,94*2,05-0,9*2,05+0,45*2,0*2+2,0*0,45)*0,50$				29,29000		
		m.č.3.03 - ložnice 50% : $((5,501+3,44)*2*3,155-0,9*2,05-0,94*2,05-1,05*2,0+0,44*2,0*2+1,05*0,44)*0,50$				26,38000		
		m.č.3.04 - obytná místnost 30% : $((4,92+5,51)*2*3,155-1,05*2,0*2-0,9*2,05-0,94*2,05+0,44*2,0*2*2+1,05*0,44*2)*0,30$				18,69000		
		m.č.3.05 - koupelna 50% : $((2,42+2,57)*2*3,1-0,7*2,1)*0,50$				14,73000		
		m.č.3.06 - kuchyně 30% : $((4,085+2,55)*2*3,16-0,94*2,05-1,0*0,7-1,26*2,0+0,45*2,0*2+0,45*1,26)*0,30$				11,75000		
		m.č.3.07 - wc 50% : $((0,8+1,493)*2*3,07-0,7*2,05-0,68*0,68+0,45*0,68*2+0,68*0,45)*0,50$				6,55000		
25	602011141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	298,39601	120,70	36 016,40	801-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 43,03282				43,03000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 101,43850				101,44000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 153,92469				153,92000		
26	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu na cca 10-ti% plochy : $(43,03282+101,4385+153,92469)*0,10$	m2	29,83960	241,00	7 191,34	801-1	RTS 23/ I
						29,84000		
27	610212111R00	Penetrace podkladu nátěrem po oškrabání maleb	m2	408,03731	21,30	8 691,19		Vlastní
		stropy :						
		m.č.3.01 : 11,20				11,20000		
		m.č.3.02 : 24,9				24,90000		
		m.č.3.03 : 18,95				18,95000		
		m.č.3.04 : 27,6				27,60000		
		m.č.3.05 : 6,1				6,10000		
		m.č.3.06 : 9,65				9,65000		
		m.č.3.07 : 1,10				1,10000		
		<b>Mezisoučet</b>				<b>99,50000</b>		
		stěny :						
		m.č.3.01 - chodba : $(6,411+1,79)*2*3,16+0,325*2,05*2+1,12*0,325$				53,53000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.02 - ložnice : (6,271+3,802)*2*3,16+0,45*2,0*2+2,0*0,45		66,36000				
		m.č.3.03 - ložnice : (5,501+3,44)*2*3,155+0,44*2,0*2+1,05*0,44		58,64000				
		m.č.3.04 - obytná místnost : (4,92+5,51)*2*3,155+0,44*2,0*2+1,05*0,44*2		70,26000				
		m.č.3.05 - koupelna : (2,42+2,57)*2*3,1		30,94000				
		odpočet obklady : -23,3055		-23,31000				
		m.č.3.06 - kuchyně : (4,085+2,55)*2*3,16+0,45*2,0*2+0,45*1,26		44,30000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>300,72000</b>				
		m.č.3.07 - wc : (0,8+1,493)*2*3,07+0,45*0,68*2+0,68*0,45		15,00000				
		odpočet obklady : -7,1776		-7,18000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>7,82000</b>				
28	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství	m2	3,45400	540,60	1 867,23	801-1	RTS 23/ I
		ostění otvoru pro dveře T/1c - m.č.3.01 : 0,54*(2,1*2+0,9)		2,75000				
		po luxferech - mezi m.č.3.05 a m.č.3.06 : 1,0*0,7		0,70000				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>1 584,40</b>		
29	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	1,00000	1 584,40	1 584,40	801-1	RTS 23/ I
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		pro nové vstupní dveře 7/L15 -m.č.3.01 : 1		1,00000				
		rozměr dveří 900/2050mm + nadsvětlík 900/650mm :						
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>6 936,00</b>		
30	612100030RAA	Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, otlučení a zřízení ze 100%, malba	m2	10,00000	693,60	6 936,00	AP-HSV	RTS 23/ I
		otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobně s broušením a přesádrováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.						
		m.č.3.00 : 10,0		10,00000				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>53 013,18</b>		
31	632411150RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	28,05000	780,30	21 887,42	801-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a uhlazením 11,2+6,1+9,65+1,1				28,05000		
32	631591125R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu m.č.3.02 - ložnice : 24,90*0,10 m.č.3.03 - ložnice : 18,95*0,10 m.č.3.04 - obývací pokoj : 27,60*0,10	m3	7,14500	4 356,30	31 125,76	801-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>2 163,30</b>		
33	5533301336R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; profil: hranatý; typ závěsů: stavitelné; počet závěsů = 3 dle výběru investora pro nové vstupní dveře 7/L15 -m.č.3.01 : 1 rozměr dveří 900/2050mm :	kus	1,00000	2 163,30	2 163,30	SPCM	RTS 23/ I
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>14 845,40</b>		
34	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m.č.3.01 : 11,20 m.č.3.02 : 24,9 m.č.3.03 : 18,95 m.č.3.04 : 27,6 m.č.3.05 : 6,1 m.č.3.06 : 9,65 m.č.3.07 : 1,10	m2	99,50000	149,20	14 845,40	800-3	RTS 23/ I
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>44 679,40</b>		
35	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání. Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, chodeb a schodišť, v nichž se adaptační práce neprováděly, ale dopravoval se jimi materiál. 'Závěrečný úklid bytu : 99,50 'Závěrečný úklid společných prostor : 19,6+9,9+10,1+10,0+37,9+21,0	m2	208,00000	48,60	10 108,80	801-4	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	952902110R00	Čištění budov zmetáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě <i>*Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů čištění : 99,5*30 Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 30 úkonů čištění : 108,5*30</i>	m2	6 240,00000 <i>2 985,00000 3 255,00000</i>	5,00	31 200,00	801-4	RTS 23/ I
37	954 R12	D+M Opláštění SDK plynového kotle - zakastlování s dvířky pro údržbu <i>'rozměry dle kotle se zásobníkem TUV : 1</i>	kus	1,00000 <i>1,00000</i>	2 125,00	2 125,00		Vlastní
38	950 R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	7,00000	80,80	565,60		Vlastní
39	950 R11	Utěsnění prostupů, zapravení	kus	4,00000	170,00	680,00		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>39 012,61</b>		
40	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), <i>D.1.1.2 : m.č.3.04 - zděná polopříčka : 1,533*1,02</i>	m2	1,56366 <i>1,56000</i>	161,10	251,91	801-3	RTS 23/ I
41	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), <i>mezi m.č.3.05 a 3.06 : 1,0*0,7</i>	m2	0,70000 <i>0,70000</i>	158,50	110,95	801-3	RTS 23/ I
42	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár <i>m.č.3.05 : 6,0 m.č.3.07 : 1,1</i>	m2	7,10000 <i>6,00000 1,10000</i>	64,40	457,24	801-3	RTS 23/ I
43	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% <i>Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 7,10000</i>	m2	7,10000 <i>7,10000</i>	39,60	281,16	801-3	RTS 23/ I
44	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár <i>m.č.3.07-wc : (0,78+1,493)*2-0,7</i>	m	3,84600 <i>3,85000</i>	25,60	98,46	801-3	RTS 23/ I
45	965200021RAA	Odstranění násypů pod podlahami a ochranného na střeších na střeších, tloušťka 10 cm Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. <i>m.č.3.02 - původní stav : 24,90*0,10</i>	m3	7,62750 <i>2,49000</i>	2 129,30	16 241,24	AP-HSV	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.03 - původní stav : 18,95*0,10			1,89500			
		m.č.3.04 - původní stav : 27,60*0,10			2,76000			
		m.č.3.06 - původní stav : 9,65*0,05			0,48250			
46	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1.4 : zvětšení výšky otvoru pro nové vstupní dveře - m.č.3.01 : 0,54*0,945*2	m2	1,02060	142,00	144,93	801-3	RTS 23/ I
47	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Původní zárubeň dveří T/1a : 0,9*2,1 Původní zárubeň dveří T/1b : 0,9*2,1	m2	3,78000	376,60	1 423,55	801-3	RTS 23/ I
48	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, T/1a - 900/2100mm : 1 T/1b - 900/2100mm : 1 1/L17 - 700/2050mm : 1 2/L10 - 700/2100mm : 1 3/L18 - 940/2050mm : 1 4/L19 - 900/2050mm : 1 5/L21 - 940/2050mm : 1 6/L10 - 940/2050mm : 1 7/L21 - 900/2050mm : 1	kus	9,00000	16,70	150,30	801-3	RTS 23/ I
49	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1/L17 - 700/2050mm : 0,70*2,05 2/L10 - 700/2100mm : 0,70*2,10 3/L18 - 940/2050mm : 0,94*2,05	m2	12,37600	236,70	2 929,40	801-3	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4/L19 - 900/2050mm : 0,90*2,05			1,84500			
		5/L21 - 940/2050mm : 0,94*2,05			1,92700			
		6/L10 - 940/2050mm : 0,94*2,05			1,92700			
		7/L21 - 900/2050mm : 0,90*2,05			1,84500			
50	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.4 : 0,54*0,945*0,6*1,15	m3	0,35211	2 171,80	764,71	801-3	RTS 23/ I
					0,35000			
51	970041100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm 0,20*2	m	0,40000	2 256,80	902,72	801-3	RTS 23/ I
					0,40000			
52	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažení nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm D.1.1.4 : 1,4*3*1,15	m	4,83000	238,40	1 151,47	801-3	RTS 23/ I
					4,83000			
53	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % viz TZ : m.č.3.01 - chodba : (6,411+1,79)*2*3,16-0,9*2,05-0,7*2,1-0,94*2,05-0,7*2,05-0,9*2,1-0,94*2,05+0,325*2,05*2+1,12*0,325	m2	43,03282	10,00	430,33	801-3	RTS 23/ I
					43,03000			
54	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % viz TZ : m.č.3.04 - obytná místnost : (4,92+5,51)*2*3,155-1,05*2,0*2-0,9*2,05-0,94*2,05+0,44*2,0*2*2+1,05*0,44*2 m.č.3.06 - kuchyně : (4,085+2,55)*2*3,16-0,94*2,05-1,0*0,7-1,26*2,0+0,45*2,0*2+0,45*1,26	m2	101,43850	26,70	2 708,41	801-3	RTS 23/ I
					62,29000			
					39,15000			
55	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % m.č.3.02 - ložnice : (6,271+3,802)*2*3,16-2,0*2,0-0,94*2,05-0,9*2,05+0,45*2,0*2+2,0*0,45 m.č.3.03 - ložnice : (5,501+3,44)*2*3,155-0,9*2,05-0,94*2,05-1,05*2,0+0,44*2,0*2+1,05*0,44	m2	153,92469	43,40	6 680,33	801-3	RTS 23/ I
					58,59000			
					52,77000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.05 - koupelna : (2,42+2,57)*2*3,1-0,7*2,1			29,47000			
		m.č.3.07 - wc : (0,8+1,493)*2*3,07-0,7*2,05-0,68*0,68+0,45*0,68*2+0,68*0,45			13,10000			
56	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % ostění otvoru pro dveře T/1c : 0,54*(2,1*2+0,9)	m2	2,75400	86,70	238,77	801-3	RTS 23/ I
					2,75000			
57	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, m.č.3.06 : 0,8*2,935 m.č.3.07 : (0,8+1,793)*2*1,0-0,7*1,0 m.č.3.05 : (2,092+1,2+0,5+1,47+2,42+2,57)*1,6-0,7*1,6+0,6*0,8	m2	22,59720	109,70	2 478,91	801-3	RTS 23/ I
					15,76000			
58	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% D.1.1.2 : 10,95+6,0+9,65+1,1	m2	27,70000	56,60	1 567,82	801-3	RTS 23/ I
					27,70000			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>16 309,95</b>		
59	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	22,26007	732,70	16 309,95	801-4	RTS 23/ I
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>26 994,82</b>		
60	71121002ORA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. podlahy : m.č.3.05 : 6,1 m.č.3.06 : 9,65 m.č.3.07 : 1,10 stěny : m.č.3.05 : 23,3055 m.č.3.06 : (1,15+2,55+4,085+2,135+1,465+0,415+0,33)*0,30	m2	50,97210	529,60	26 994,82	AP-PSV	RTS 23/ I
					6,10000			
					9,65000			
					1,10000			
					23,30550			
					3,63900			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.07 : 7,1776		7,17760				
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>59 416,57</b>		
61	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá <span style="color: blue;">m.č.3.01 : 11,20</span> <span style="color: blue;">m.č.3.02 : 24,9</span> <span style="color: blue;">m.č.3.03 : 18,95</span> <span style="color: blue;">m.č.3.04 : 27,6</span> <span style="color: blue;">m.č.3.05 : 6,1</span> <span style="color: blue;">m.č.3.06 : 9,65</span> <span style="color: blue;">m.č.3.07 : 1,10</span>	m2	99,50000	83,30	8 288,35	800-713	RTS 23/ I
62	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie <span style="color: green;">včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.</span> <span style="color: blue;">Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 99,50000</span>	m2	99,50000	162,80	16 198,60	800-713	RTS 23/ I
63	63151371.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1 <span style="color: blue;">ztratné 2% : 99,5*1,02</span>	m2	101,49000	113,50	11 519,12	SPCM	RTS 23/ I
64	63151374.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1 <span style="color: blue;">ztratné 2% : 99,5*1,02</span>	m2	101,49000	226,10	22 946,89	SPCM	RTS 23/ I
65	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,47760	970,70	463,61	800-713	RTS 23/ I
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>113,50</b>		
66	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	113,50	113,50	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>6 003,31</b>		
67	728112111R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm <span style="color: green;">potrubí bude vedeno v SDK podhledu</span>	m	6,00000	140,30	841,80	800-728	RTS 23/ I
68	42981181R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	4,32000	212,10	916,27	SPCM	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,0*1,08		4,32000				
69	42981789R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C	kus	2,16000	46,20	99,79	SPCM	RTS 23/ I
		2,0*1,08		2,16000				
70	429853255R	spojky k potrubí z plastu; velmi těsná zpětná klapka pr.100mm; určená do potrubí o pr.100 mm, zamezuje vniku nežádoucího studeného kouře do 210°C	kus	2,00000	633,30	1 266,60	SPCM	RTS 23/ I
71	42320401R124	Uchycení VZT potrubí, nerezová	soubor	2,00000	425,00	850,00		Vlastní
72	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,	kus	4,00000	318,80	1 275,20	800-728	RTS 23/ I
73	429176648	Dveřní mřížka 600x80 mm, osadit do spodní části dveří do koupelny a WC	kus	4,00000	140,30	561,20		Vlastní
74	429144952	Montážní a těsnící materiál	soubor	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
75	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,00620	3 621,00	22,45	800-728	RTS 23/ I
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>217,43</b>		
76	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových 1,3*1,2*2+1,1*1,3+0,8*1,2+0,6*1,2	m2	6,23000	34,90	217,43	800-731	RTS 23/ I
				6,23000				
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>84 853,42</b>		
77	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm m.č.3.02 : 24,90 m.č.3.03 : 18,95 m.č.3.04 : 27,60 m.č.3.06 : 9,65	m2	81,10000	87,60	7 104,36	800-762	RTS 23/ I
				24,90000				
				18,95000				
				27,60000				
				9,65000				
78	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku Položení podlahových desek (OSB, Cetrís...) spojovaných na pero a drážku se slepením spoje, na rovinný únosný podklad. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %. položení dřevovláknité desky tl.12mm :	m2	71,45000	151,70	10 838,97	800-762	RTS 23/ I
				24,90000				
				18,95000				
				27,60000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	60715352R	deska dřevovláknitá izolační; měkká; podlahová, stěnová, stropní; tl = 12,0 mm; š = 1 200 mm; l = 2 500 mm; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,048 W/mK; R = 0,25 m <sup>2</sup> K/W	m2	77,40600	82,80	6 409,22	SPCM	RTS 23/ I
		m.č.3.02 : 24,90		24,90000				
		m.č.3.03 : 18,95		18,95000				
		m.č.3.04 : 27,60		27,60000				
		Mezisoučet		71,45000				
		ztratné 8% : 74,45*0,08		5,95600				
80	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřířkových ve dvou vrstvách šroubovaním	m2	71,45000	260,50	18 612,73	800-762	RTS 23/ I
		m.č.3.02 : 24,90		24,90000				
		m.č.3.03 : 18,95		18,95000				
		m.č.3.04 : 27,60		27,60000				
81	60725033R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D	m2	154,33200	251,60	38 829,93	SPCM	RTS 23/ I
		m.č.3.02 : 24,90*2		49,80000				
		m.č.3.03 : 18,95*2		37,90000				
		m.č.3.04 : 27,60*2		55,20000				
		Mezisoučet		142,90000				
		ztratné 8% : 142,90*0,08		11,43200				
82	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	3,00090	274,10	822,55	800-762	RTS 23/ I
		71,45*(0,012+0,015*2)		3,00090				
83	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,49954	1 490,90	2 235,66	800-762	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>89 371,43</b>		
84	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	6,79000	171,30	1 163,13	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.2 :						
		m.č.3.06 : 1,4*(1,15*2+2,55)		6,79000				
85	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	6,79000	30,60	207,77	800-766	RTS 23/ I
		D.1.1.2 :						
		m.č.3.06 : 1,4*(1,15*2+2,55)		6,79000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	403,80	403,80	800-766	RTS 23/ I
87	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	7,00000	1 865,80	13 060,60	800-766	RTS 23/ I
		1/L17 - 700/1970/170/ L : 1		1,00000				
		2/L10 - 700/1970/100/L : 1		1,00000				
		3/L18 - 800/1970/180/L : 1		1,00000				
		4/L19 - 800/1970/190/L : 1		1,00000				
		5/L21 - 800/1970/210/L : 1		1,00000				
		6/L10 - 800/1970/100/L : 1		1,00000				
		7/L21 - 800/1970/500/L : 1		1,00000				
88	611601202R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	2,00000	1 776,00	3 552,00	SPCM	RTS 23/ I
		1/L17 - 700/1970/170/ L : 1		1,00000				
		2/L10 - 700/1970/100/L : 1		1,00000				
89	61160623R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku	kus	5,00000	1 776,00	8 880,00	SPCM	RTS 23/ I
		3/L18 - 800/1970/180/L : 1		1,00000				
		4/L19 - 800/1970/190/L : 1		1,00000				
		5/L21 - 800/1970/210/L : 1		1,00000				
		6/L10 - 800/1970/100/L : 1		1,00000				
		7/L21 - 800/1970/500/L : 1		1,00000				
90	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	2,00000	3 693,30	7 386,60	SPCM	RTS 23/ I
		1/L17 - 700/1970/170/ L : 1		1,00000				
		2/L10 - 700/1970/100/L : 1		1,00000				
91	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 693,30	3 693,30	SPCM	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6/L10 - 800/1970/100/L : 1		1,00000				
92	61181522R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídél: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	3,00000	3 837,80	11 513,40	SPCM	RTS 23/ I
		3/L18 - 800/1970/180/L : 1		1,00000				
		4/L19 - 800/1970/190/L : 1		1,00000				
		5/L21 - 800/1970/210/L : 1		1,00000				
93	61181537R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídél: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	5 095,80	5 095,80	SPCM	RTS 23/ I
		7/L21 - 800/1970/500/L : 1		1,00000				
94	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídých, šířky do 100 mm	kus	1,00000	115,20	115,20	800-766	RTS 23/ I
		2/L10 - 700/1970/100/L : 1		1,00000				
95	61187136R	práh dub; š = 100 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	112,20	112,20	SPCM	RTS 23/ I
		2/L10 - 700/1970/100/L : 1		1,00000				
96	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	123,70	123,70	800-766	RTS 23/ I
		1/L17 - 700/1970/170/ L : 1		1,00000				
97	61187141R	práh dub; š = 150 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	204,00	204,00	SPCM	RTS 23/ I
		1/L17 - 700/1970/170/ L : 1		1,00000				
98	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00000	358,70	2 510,90	800-766	RTS 23/ I
99	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	463,30	926,60	SPCM	RTS 23/ I
		WC + koupelna : 2		2,00000				
100	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	5,00000	408,40	2 042,00	SPCM	RTS 23/ I
101	611 R08	M + D NOVÉ vstupní plastové dveře s nadsvětlíkem 900/2050+650mm vč. kování, kompletně dle výkresu D.1.1.7	ks	1,00000	17 000,00	17 000,00		Vlastní
		MONTÁŽ + DODÁVKA NOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM						
		NOVÝ bezpečnostní zámek D+M - včetně						
		NOVÝ dřevěný práh D+M - včetně						
		včetně přesunu hmot						
		T/1c - nové vstupní dveře s nadsvětlíkem - m.č.3.01 : 1		1,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
viz TZ - str.6 - typ těchto dveří už je v domě použit (viz.obr č.5-Fotodokumentace) :								
102	766 R09	Repase stávajícího plastového okna T/02 - rozměru 2000/1400+600mm, kompletně dle výkresu D.1.1.7 Doplňit chybějící krytky na okenní panty - celkem 24kusů Okno očistit a seřídít. včetně přesunu hmot m.č.3.02 - okno dvoukřídlové, s nadsvětlíkem, otevíravé, nadsvětlík sklápěcí a otevíravý : 1	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní
103	766 R10	Repase stávajícího plastového okna T/03 - rozměru 1260/1400+600mm, kompletně dle výkresu D.1.1.7 Doplňit chybějící krytky na okenní panty - celkem 24kusů Okno očistit a seřídít. včetně přesunu hmot m.č.3.06 - okno dvoukřídlové, s nadsvětlíkem, otevíravé, nadsvětlík sklápěcí a otevíravý : 1	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní
104	766 R11	Repase stávajícího plastového okna T/04 - rozměru 1050/1400+600mm, kompletně dle výkresu D.1.1.7 Doplňit chybějící krytky na okenní panty - celkem 24kusů Okno očistit a seřídít. včetně přesunu hmot m.č.3.03 + 3.04 - okno dvoukřídle s nadsvětlíkem, otevíravé, nadsvětlík sklápěcí : 3	ks	3,00000	1 700,00	5 100,00		Vlastní
105	766 R12	Repase stávajícího plastového okna T/05 - rozměru 957/1300+600mm, kompletně dle výkresu D.1.1.7 Doplňit chybějící krytky na okenní panty - celkem 4kusy Okno očistit a seřídít. včetně přesunu hmot m.č.3.07 - okno jednokřídle s nadsvětlíkem, otevíravé, nadsvětlík sklápěcí : 3	ks	3,00000	850,00	2 550,00		Vlastní
106	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,30276	1 091,40	330,43	800-766	RTS 23/ I
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>56 220,70</b>		
107	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	28,05000	6,60	185,13	800-771	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 28,05000</a>						
					28,05000			
108	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm	m2	28,05000	157,70	4 423,49	800-771	RTS 23/ I
		m.č.3.01 : 11,2			11,20000			
		m.č.3.05 : 6,1			6,10000			
		m.č.3.06 : 9,65			9,65000			
		m.č.3.07 : 1,1			1,10000			
109	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	28,05000	44,50	1 248,23	800-771	RTS 23/ I
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 28,05000</a>						
					28,05000			
110	771445014R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	23,72350	122,00	2 894,27	800-771	RTS 23/ I
		m.č.3.01 - chodba : (6,411+1,79+0,325)*2-0,9*2-0,7*2-0,94*2			11,97000			
		m.č.3.06 - kuchyně : 2,55+4,085+2,135+1,4165+0,415+1,15			11,75000			
111	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	23,72350	86,70	2 056,83	800-771	RTS 23/ I
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 23,72350</a>						
					23,72000			
112	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	28,05000	587,40	16 476,57	800-771	RTS 23/ I
		m.č.3.01 : 11,2			11,20000			
		m.č.3.05 : 6,1			6,10000			
		m.č.3.06 : 9,65			9,65000			
		m.č.3.07 : 1,1			1,10000			
113	24551240.AR	lepidlo cementové; emulze; na obklady, na dlažbu, sklo, na keramiku; podklad beton, kámen, asfaltové pásy; vodotěsné; elastické; pro interiér i exteriér. pro mokré prostředí	kg	56,10000	155,10	8 701,11	SPCM	RTS 23/ I
		<a href="#">spotřeba: 1 - 2 kg/ m2 : 28,05*2</a>						
					56,10000			
114	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	1,10000	13,90	15,29	800-771	RTS 23/ I
		m.č.3.07 : 1,1			1,10000			
115	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	14,32600	72,30	1 035,77	800-771	RTS 23/ I
		<a href="#">vč. dodávky a montáže silikonu.</a>						
		m.č.3.05 : (2,42+2,57)*2			9,98000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.07 : (0,68+1,493)*2				4,35000		
116	24551554R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 1,0 až 30,0 mm; pod dlažby, pod PVC, pod parkety, nášlapná vrstva; barva šedá Spotřeba 1,5 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 28,05*1,5*3	kg	126,22500	39,90	5 036,38	SPCM	RTS 23/ I
						126,22000		
117	597623250	Dlažba keramická 250/250 - dle PD, výběr dle investora dlažba 250x250 mm, rozměr blíží se rozměrům historické dlažby, v tradiční barevnosti historických dlažeb, se zvýšeným stupněm ořezuvzdornosti (stupeň PEI 2) a protiskluznosti „R9“. Odstín spárovací hmoty bude spíše tmavší barvy, aby vlivem znečištění nebyly patrné zásadní změny odstínu. ztratné 10% : dlažba - podlaha celkem : 28,05*1,10 sokl : m.č.3.01 : 11,972*0,10*1,10 m.č.3.06 : 11,7515*0,10*1,10 Požadavek investora: uchování dlažby pro případ budoucí opravy stupaček - nutnost stejné šarže : 2,0*1,10	m2	35,66459	382,50	13 641,71		Vlastní
						30,86000		
						1,32000		
						1,29000		
						2,20000		
118	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,84419	599,30	505,92	800-771	RTS 23/ I
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>142 503,69</b>		
119	775561805R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. včetně soklových lišt a podkladní podložky. m.č.3.06 : 9,65	m2	9,65000	54,80	528,82	800-775	RTS 23/ I
						9,65000		
120	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m.č.3.02 : 24,90	m2	24,90000	73,10	1 820,19	800-775	RTS 23/ I
						24,90000		
121	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady m.č.3.03 : 18,95 m.č.3.04 : 27,60	m2	46,55000	84,10	3 914,86	800-775	RTS 23/ I
						18,95000		
						27,60000		
122	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených m.č.3.01 : (6,411+1,79+0,325)*2-1,12-0,7*2-0,94*2-0,9 m.č.3.06 : (4,085+2,55)*2-0,90	m	24,12200	11,00	265,34	800-775	RTS 23/ I
						11,75200		
						12,37000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vsavačem	m2	71,45000	6,60	471,57	800-775	RTS 23/ I
		m.č.3.02 : 24,90		24,90000				
		m.č.3.03 : 18,95		18,95000				
		m.č.3.04 : 27,60		27,60000				
124	775510010RA0	Podlahy vlysové do tmele vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	71,45000	1 887,00	134 826,15	AP-PSV	RTS 23/ I
		lepené rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou.						
		m.č.3.02 : 24,90		24,90000				
		m.č.3.03 : 18,95		18,95000				
		m.č.3.04 : 27,60		27,60000				
125	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	1,60000	422,50	676,00	800-775	RTS 23/ I
		Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o stejné výšce např. dlažba/lamino, vlysy/dlažba atd.						
		Včetně dodávky lišty.						
		parkety/dlažba : 0,80*2		1,60000				
126	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,00070	1 085,50	0,76	800-775	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>1 075,29</b>		
127	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	10,95000	98,20	1 075,29	800-775	RTS 23/ I
		D.1.1.2 :						
		m.č.3.01 : 10,95		10,95000				
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>54 571,12</b>		
128	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	30,48310	44,50	1 356,50	800-771	RTS 23/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		m.č.3.05 : (2,57+2,42)*2*2,1-0,7*2,1+0,9*2,0*2+0,075*2,0+0,9*0,075		23,31000				
		m.č.3.07 : (0,8+1,793)*2*1,6-0,7*1,6		7,18000				
129	781475116RU2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	30,48310	698,70	21 298,54	800-771	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozměr 200/400mm :						
		m.č.3.05 : (2,57+2,42)*2*2,1-0,7*2,1+0,9*2,0*2+0,075*2,0+0,9*0,075			23,31000			
		m.č.3.07 : (0,8+1,793)*2*1,6-0,7*1,6			7,18000			
130	597 R01	Dodávka obklad 200x400mm, dle výběru investora	m2	36,83141	425,00	15 653,35		Vlastní
		<i>Keramické obklady budou dodavatelem oceněny v takové cenové relaci, aby byl schopen nabídnout výběr alespoň z 10-ti různých vzorků - viz TZ</i>						
		ztratné 10% :						
		m.č.3.05 : 23,3055*1,10			25,64000			
		m.č.3.07 : 7,1776*1,10			7,90000			
		*Požadavek investora: uchování obkladu pro případ budoucí opravy stupaček - nutnost stejné šarže : 3,0 : 3,0*1,10			3,30000			
131	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	21,10000	755,70	15 945,27	800-771	RTS 23/ I
		m.č.3.05 : 7*2,1			14,70000			
		m.č.3.07 : 4*1,6			6,40000			
132	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,52972	599,30	317,46	800-771	RTS 23/ I
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>39 964,57</b>		
133	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	408,03731	3,20	1 305,72	800-784	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 400,21789			400,22000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 7,81942			7,82000			
134	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	186,69883	34,50	6 441,11	800-784	RTS 23/ I
		viz TZ :						
		m.č.3.01 - chodba - škrabat 90% plochy : ((6,411+1,79)*2*3,16-0,9*2,05-0,7*2,1-0,94*2,05-0,7*2,05-0,9*2,1-0,94*2,05+0,325*2,05*2+1,12*0,325)*0,9			38,73000			
		m.č.3.02 - ložnice - škrabat 50% plochy : ((6,271+3,802)*2*3,16-2,0*2,0-0,94*2,05-0,9*2,05+0,45*2,0*2+2,0*0,45)*0,50			29,29000			
		m.č.3.03 - ložnice - škrabat 50% plochy : ((5,501+3,44)*2*3,155-0,9*2,05-0,94*2,05-1,05*2,0+0,44*2,0*2+1,05*0,44)*0,50			26,38000			
		m.č.3.04 - obytná místnost - škrabat 70% plochy : ((4,92+5,51)*2*3,155-1,05*2,0*2-0,9*2,05-0,94*2,05+0,44*2,0*2+1,05*0,44)*0,70			43,60000			
		m.č.3.05 - koupelna - škrabat 50% plochy : ((2,42+2,57)*2*3,1-0,7*2,1)*0,50			14,73000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.06 - kuchyně- škrabat 70% plochy : $((4,085+2,55)*2*3,16-0,94*2,05-1,0*0,7-1,26*2,0+0,45*2,0*2+0,45*1,26)*0,70$		27,41000				
		m.č.3.07 - wc - škrabat 50% plochy : $((0,8+1,493)*2*3,07-0,7*2,05-0,68*0,68+0,45*0,68*2+0,68*0,45)*0,50$		6,55000				
135	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá stropy :	m2	400,21789	79,00	31 617,21	AP-PSV	RTS 23/ I
		m.č.3.01 : 11,20		11,20000				
		m.č.3.02 : 24,9		24,90000				
		m.č.3.03 : 18,95		18,95000				
		m.č.3.04 : 27,6		27,60000				
		m.č.3.05 : 6,1		6,10000				
		m.č.3.06 : 9,65		9,65000				
		m.č.3.07 : 1,10		1,10000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>99,50000</b>				
		viz TZ :						
		m.č.3.01 - chodba : $(6,411+1,79)*2*3,16+0,325*2,05*2+1,12*0,325$		53,53000				
		m.č.3.02 - ložnice : $(6,271+3,802)*2*3,16+0,45*2,0*2+2,0*0,45$		66,36000				
		m.č.3.03 - ložnice : $(5,501+3,44)*2*3,155+0,44*2,0*2+1,05*0,44$		58,64000				
		m.č.3.04 - obytná místnost : $(4,92+5,51)*2*3,155+0,44*2,0*2+1,05*0,44*2$		70,26000				
		m.č.3.05 - koupelna : $(2,42+2,57)*2*3,1$		30,94000				
		odpočet obklady : -23,3055		-23,31000				
		m.č.3.06 - kuchyně : $(4,085+2,55)*2*3,16+0,45*2,0*2+0,45*1,26$		44,30000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>300,72000</b>				
136	784441010R00	Malby latexové v místnostech výšky do 3,8m, jednobarevné, dvojnásobné m.č.3.07 - wc : $(0,8+1,493)*2*3,07+0,45*0,68*2+0,68*0,45$ odpočet obklady : -7,1776	m2	7,81942	76,80	600,53	800-784	RTS 23/ I
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 752,40</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnaní řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm <sup>2</sup> , do 1,5 kW	kus	2,00000	101,20	202,40	M21	RTS 23/ I
138	429R14	Ventilátor do koupelny tichý, časový doběh + hydrostat vyvedení do komínu	kus	2,00000	1 275,00	2 550,00		Vlastní
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>51 151,34</b>		
139	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	12,71947	669,80	8 519,50	801-3	RTS 23/ I
140	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	25,43893	319,60	8 130,28	801-3	RTS 23/ I
141	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,71947	224,40	2 854,25	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
142	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	241,66988	21,30	5 147,57	801-3	RTS 23/ I
143	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,71947	314,10	3 995,19	801-3	RTS 23/ I
144	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	38,15840	35,00	1 335,54	801-3	RTS 23/ I
145	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	12,71947	1 664,30	21 169,01	801-3	RTS 23/ I
<b>Celkem</b>						<b>1 062 938,42</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>3 082,25</b>		
1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, 0,07*47,0 0,10*16,0 0,15*3,0	m2	5,34000	577,20	3 082,25	801-4	RTS 23/ I
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>7 680,40</b>		
2	973031344R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Nová nika : 1	kus	1,00000	296,20	296,20	801-3	RTS 23/ I
3	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Vodovod : 33,0 Plynovod : 14,0	m	47,00000	97,80	4 596,60	801-3	RTS 23/ I
4	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 16,0	m	16,00000	129,60	2 073,60	801-3	RTS 23/ I
5	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 3,0	m	3,00000	238,00	714,00	801-3	RTS 23/ I
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>290,42</b>		
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,39637	732,70	290,42	801-4	RTS 23/ I
<b>Díl: 700B Demontáže</b>						<b>3 714,30</b>		
7	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	6,00000	11,40	68,40	800-721	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	3,00000	30,40	91,20	800-721	RTS 23/ I
9	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 DN15-20 : 20,0	m	20,00000 20,00000	63,20	1 264,00	800-721	RTS 23/ I
10	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	20,00000	26,40	528,00	800-721	RTS 23/ I
11	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	1,00000	22,70	22,70	800-721	RTS 23/ I
12	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000	22,70	22,70	800-721	RTS 23/ I
13	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	14,00000	40,50	567,00	800-721	RTS 23/ I
14	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	215,90	215,90	800-721	RTS 23/ I
15	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	139,80	139,80	800-721	RTS 23/ I
16	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	132,60	132,60	800-721	RTS 23/ I
17	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	420,30	420,30	800-721	RTS 23/ I
18	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	79,30	79,30	800-721	RTS 23/ I
19	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000	81,20	162,40	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>8 659,26</b>		
20	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	3,00000	390,60	1 171,80	800-721	RTS 23/ I
21	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	18,00000	276,30	4 973,40	800-721	RTS 23/ I
22	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000	875,50	875,50	800-721	RTS 23/ I
23	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	72,70	218,10	800-721	RTS 23/ I
24	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	80,60	241,80	800-721	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
25	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	119,90	119,90	800-721	RTS 23/ I	
26	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 18,0+1,0	m	19,00000	22,90	435,10	800-721	RTS 23/ I	
27	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	3,00000	146,20	438,60	800-721	RTS 23/ I	
28	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka pro pračku/myčku : 2 Myčka a pračka není součástí dodávky :	kus	2,00000	81,50	163,00	SPCM	RTS 23/ I	
29	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,03101	711,50	22,06	800-721	RTS 23/ I	
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>24 417,05</b>			
30	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	2,00000	441,20	882,40	800-721	RTS 23/ I	
31	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 16,0 TV : 9,0+3,5	m	28,50000	220,20	6 275,70	800-721	RTS 23/ I	
32	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 3,5 TV : 1,0	m	4,50000	277,10	1 246,95	800-721	RTS 23/ I	
33	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	16,00000	78,20	1 251,20	800-721	RTS 23/ I	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	3,50000	80,80	282,80	800-721	RTS 23/ I
35	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	12,50000	92,70	1 158,75	800-721	RTS 23/ I
		<i>9,0+3,5</i>		<i>12,50000</i>				
36	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	1,00000	97,30	97,30	800-721	RTS 23/ I
37	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,00000	209,50	2 095,00	800-721	RTS 23/ I
38	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	76,40	152,80	800-721	RTS 23/ I
39	722237643R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, , mosaz	kus	1,00000	2 456,50	2 456,50	800-721	RTS 23/ I
40	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	409,30	3 274,40	800-721	RTS 23/ I
41	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	420,80	420,80	800-721	RTS 23/ I
42	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2" <i>Vodoměry zajišťuje externí firma investora.</i>	kus	2,00000	334,90	669,80	800-721	RTS 23/ I
43	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	33,00000	13,70	452,10	800-721	RTS 23/ I
		<i>28,5+4,5</i>		<i>33,00000</i>				
44	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m	33,00000	30,40	1 003,20	800-721	RTS 23/ I
45	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřící manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	1 810,50	1 810,50	800-721	RTS 23/ I
46	725530152R00	Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	869,60	869,60	800-721	RTS 23/ I
47	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,02727	632,40	17,25	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 723 Vnitřní plynovod</b>						<b>13 229,32</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	14,00000	533,80	7 473,20	800-721	RTS 23/ I
49	723160204R00	Přípojky k plynoměru G 1", bez ochozu včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu, Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.	soubor	1,00000	1 776,50	1 776,50	800-721	RTS 23/ I
50	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	427,60	427,60	800-721	RTS 23/ I
51	723185114R00	Potrubí ohebné vlnovcové nerezové, DN 20, spojované šroubením se svěracím kroužkem včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	0,50000	1 010,70	505,35	800-721	RTS 23/ I
52	723190203R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	soubor	1,00000	1 518,10	1 518,10	800-721	RTS 23/ I
53	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	32,40	64,80	800-721	RTS 23/ I
54	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	14,00000	28,70	401,80	800-721	RTS 23/ I
55	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	244,00	244,00	800-721	RTS 23/ I
56	723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,00000	242,70	242,70	800-721	RTS 23/ I
57	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	459,00	459,00	800-721	RTS 23/ I
58	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,18310	635,00	116,27	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>23 601,20</b>		
59	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	736,10	736,10	800-721	RTS 23/ I
60	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva m.č.3.05 : 2 m.č.3.07 : 1	soubor	3,00000	822,00	2 466,00	800-721	RTS 23/ I
61	725249103R00	Montáž sprchového koutu montáž skleněných sprchových dveří : 1	soubor	1,00000	1 425,50	1 425,50	800-721	RTS 23/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
78	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 017,50	1 017,50	SPCM	RTS 23/ I
79	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00740	817,70	6,05	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>	<b>977,20</b>					
80	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	14,00000	69,80	977,20	800-783	RTS 23/ I
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>4 235,15</b>					
81	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,16600	669,80	780,99	801-3	RTS 23/ I
82	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím 1,166*2	t	2,33200	319,60	745,31	801-3	RTS 23/ I
					<b>2,33000</b>			
83	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,16600	224,40	261,65	801-3	RTS 23/ I
84	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 1,166*19	t	22,15400	21,30	471,88	801-3	RTS 23/ I
					<b>22,15000</b>			
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,16600	314,10	366,24	801-3	RTS 23/ I
86	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 1,166*3	t	3,49800	35,00	122,43	801-3	RTS 23/ I
					<b>3,50000</b>			
87	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,16600	1 275,00	1 486,65	801-3	RTS 23/ I
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>	<b>569,50</b>					
88	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	569,50	569,50		Vlastní
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
<b>Celkem</b>						<b>98 377,40</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>	<b>64 836,74</b>						
1	731200823R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW	kus	1,00000	733,60	733,60	800-731	RTS 23/ I	
2	731249322R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkouření	soubor	1,00000	4 777,00	4 777,00	800-731	RTS 23/ I	
3	731-001	Kotel kondenzační Protherm Tiger Condens Flamefit 20/26 KKZ21-CS/1	soubor	1,00000	43 171,50	43 171,50		Vlastní	
4	731-002	Sestava koaxiálního odkouření stávajícím komínovým tělesem, revizní koleno vč. montáže	soubor	1,00000	11 900,00	11 900,00		Vlastní	
5	731-101	Revize spalinové cesty	soubor	1,00000	2 550,00	2 550,00		Vlastní	
6	731-102	Autorizované spuštění	soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní	
7	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,00094	4 934,30	4,64	800-731	RTS 23/ I	
		vodorovně do 50 m							
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>	<b>37 038,39</b>						
8	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	84,00000	371,00	31 164,00	800-731	RTS 23/ I	
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
9	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	11,00000	436,90	4 805,90	800-731	RTS 23/ I	
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí							
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
10	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	95,00000	10,20	969,00	800-731	RTS 23/ I	
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.							
11	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,07352	1 353,20	99,49	800-731	RTS 23/ I	
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>	<b>14 733,95</b>						
12	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	6,00000	99,90	599,40	800-731	RTS 23/ I	
13	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	404,60	1 213,80	800-731	RTS 23/ I	
14	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	737,80	3 689,00	800-731	RTS 23/ I	
15	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 508,80	1 508,80	800-731	RTS 23/ I	
16	551100151R	kohout kulový s filtrem, vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	1 077,00	1 077,00	SPCM	RTS 23/ I	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	55113536.AR	kohout kulový nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání vrtulka	kus	4,00000	314,90	1 259,60	SPCM	RTS 23/ I
18	5512001874R	filtr magnetický, černý, s cyklónovou vložkou; PN 3; provozní teplota 0 až 90 °C; 3/4" F x 3/4" F; max. průtok 2,13 m3/hod	kus	1,00000	5 380,50	5 380,50	SPCM	RTS 23/ I
19	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00573	1 020,90	5,85	800-731	RTS 23/ I
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>52 908,56</b>		
20	735157445R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná. včetně dodávky materiálu <i>včetně dodávky materiálu</i> <i>včetně dodávky materiálu</i>	kus	1,00000	6 676,80	6 676,80	800-731	RTS 23/ I
21	735157552R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 2000 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná. včetně dodávky materiálu <i>včetně dodávky materiálu</i> <i>včetně dodávky materiálu</i>	kus	1,00000	11 203,00	11 203,00	800-731	RTS 23/ I
22	735157643R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná. včetně dodávky materiálu <i>včetně dodávky materiálu</i> <i>včetně dodávky materiálu</i>	kus	2,00000	7 888,00	15 776,00	800-731	RTS 23/ I
23	735157684R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná. včetně dodávky materiálu <i>včetně dodávky materiálu</i> <i>včetně dodávky materiálu</i>	kus	1,00000	11 160,50	11 160,50	800-731	RTS 23/ I
24	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	370,60	370,60	800-731	RTS 23/ I
25	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	6,00000	26,40	158,40	800-731	RTS 23/ I
26	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	71,00000	13,20	937,20	800-731	RTS 23/ I
27	735-001	Trubkové otopné těleso - koupelna	kus	1,00000	3 315,00	3 315,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Trubková otopná tělesa jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" a prohnutých profilů s kruhovým průřezem. Rozteč připojení na otopnou soustavu je odvozena z délky otopného tělesa. Otopná tělesa jsou dodávána se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky.  M 1810/595mm  Technické údaje:  Ocelové trubky O 24 mm Ocelový profil 41 × 35 mm  Výška: 1810mm  Délka: 595mm  Připojovací závit 4 × G1 vnitřní  Nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa  Zkušební přetlak 1,3 MPa  Nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C  Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.</p>						
28	735-005	Elektrické topné těleso EL.07 s integrovaným regulátorem teploty, 400W	kus	1,00000	3 060,00	3 060,00		Vlastní
29	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,21750	1 154,30	251,06	800-731	RTS 23/ I
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						<b>11 971,40</b>		
30	222611112R00	Montáž termostatu prostorového včetně zapojení	kus	1,00000	487,90	487,90		RTS 23/ I
31	222619131R00	Topná zkouška (72 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy	kus	1,00000	9 103,50	9 103,50		RTS 23/ I
32	M22-001	Set Thermolink P/2 a kabelového venkovního čidla	soubor	1,00000	2 380,00	2 380,00		Vlastní
<b>Díl: M23 Montáže potrubí</b>						<b>10 697,00</b>		
33	230120041R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	95,00000	38,00	3 610,00		RTS 23/ I
34	230330091R00	Izolace potrubí D do 76 mm	m	95,00000	74,60	7 087,00		RTS 22/ I
<b>Celkem</b>						<b>192 186,04</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>11 530,00</b>						
1	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	50,00000	53,60	2 680,00	801-3	RTS 23/ I	
2	974051212R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	110,00000	56,80	6 248,00	801-3	RTS 23/ I	
3	974052513R00	Frézování drážek pro instalace ve stropu betonovém hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	20,00000	130,10	2 602,00	801-3	RTS 23/ I	
<b>Díl: M21.1</b>		<b>Silnoproud</b>	<b>2 125,00</b>						
4	210-001	Zapojení dig., ventilátoru, el.žebříku, indukční desky, el.kotle	kus	5,00000	425,00	2 125,00		Vlastní	
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>4 617,60</b>						
5	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, 80,0*0,1	m2	8,00000	577,20	4 617,60	801-4	RTS 23/ I	
<b>Díl: M21.1</b>		<b>Silnoproud</b>	<b>65 897,20</b>						
6	210-002	Autonomní detektor kouře	kus	1,00000	280,50	280,50		Vlastní	
7	210-003	Pokojový termostat	kus	1,00000	637,50	637,50		Vlastní	
8	210010311R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdíva, bez zapojení, 42+2	kus	44,00000	64,90	2 855,60	M21	RTS 23/ I	
9	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdíva, se zapojením,	kus	6,00000	179,40	1 076,40	M21	RTS 23/ I	
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	40,00000	23,30	932,00	M21	RTS 23/ I	
11	210110041RT7	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu bez rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	5,00000	230,40	1 152,00	M21	RTS 23/ I	
12	210110043RT7	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu bez rámečku, sériového, , řazení 5	kus	2,00000	326,40	652,80	M21	RTS 23/ I	
13	210110045R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, střídatvého, , řazení 6	kus	4,00000	77,60	310,40	M21	RTS 23/ I	
14	210110046RT7	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu bez rámečku, křížového, , řazení 7	kus	2,00000	317,90	635,80	M21	RTS 23/ I	
15	210111011RT7	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC bez dodávky rámečku, , provedení 2P+PE,	kus	15,00000	266,50	3 997,50	M21	RTS 23/ I	
16	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	14,00000	358,30	5 016,20	M21	RTS 23/ I	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	210201518R00	Montáž svítidla LED podlinkového, , s vestavěným LED modulem	kus	1,00000	174,70	174,70	M21	RTS 23/ I
18	210220321R00	Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus	4,00000	121,60	486,40	M21	RTS 23/ I
19	210290522R00	Výměna výměna části svítidel s připojením a přezkoušením nahrazených materiálů, objímek žárovkových, E 27 bakelit, keramické, iluminační	kus	10,00000	92,20	922,00	M21	RTS 23/ I
20	210292019R00	Zjištění údajů přezkoušení stoupacích hlavních vedení s prozvoněním a označením barvou v jedné rozvodné skříni, .	kus	30,00000	151,70	4 551,00	M21	RTS 23/ I
21	210800021RT4	Montáž vodiče CYBY (CYKYLO, CYKYLS), 2x1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče	m	30,00000	41,40	1 242,00	M21	RTS 23/ I
22	210800023RT4	Montáž vodiče CYBY (CYKYLO, CYKYLS), 3x1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče	m	20,00000	46,50	930,00	M21	RTS 23/ I
23	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	14,00000	54,40	761,60	M21	RTS 23/ I
24	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	20,00000	28,50	570,00		RTS 23/ I
25	22232330K	Domácí telefon, včetně dodávky telefonu	kus	1,00000	595,00	595,00		Vlastní
26	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00000	93,10	93,10		RTS 23/ I
27	460680022R00	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	8,00000	504,10	4 032,80		RTS 23/ I
28	650010623R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 25 mm, ,	m	19,00000	37,80	718,20	M65	RTS 23/ I
29	650031621R00	Montáž rozváděče , do hmotnosti 25 kg	kus	1,00000	459,90	459,90	M65	RTS 23/ I
30	650124641RT2	Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	130,00000	46,90	6 097,00	M65	RTS 23/ I
31	650124643RT2	Uložení Cu kabelu 3 x 2,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	280,00000	58,10	16 268,00	M65	RTS 23/ I
32	650124701RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 1,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	10,00000	70,20	702,00	M65	RTS 23/ I
		<b>termostat : 10</b>		<b>10,00000</b>				
33	650124703RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 2,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	22,00000	89,30	1 964,60	M65	RTS 23/ I
34	HZS-001	Demontážní práce	hod	12,00000	170,00	2 040,00		Vlastní
35	HZS-002	Revize el.zařízení	hod	12,00000	255,00	3 060,00		Vlastní
36	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	20,00000	16,00	320,00	SPCM	RTS 23/ I
37	34195K	Práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál)	soubor	1,00000	85,00	85,00		Vlastní
38	34536514R	kryt zásuvky; anténny s vylamovacím otvorem; pro přístroj anténny zásuvky řazení TV+R, TV+R+SAT	kus	1,00000	49,10	49,10	SPCM	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	34536515R	přístroj anténní zásuvky řazení TV+R+SAT	kus	1,00000	278,40	278,40	SPCM	RTS 23/ I
40	34536700R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	18,00000	29,80	536,40	SPCM	RTS 23/ I
41	34536705R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); dvojnásobný	kus	4,00000	53,30	213,20	SPCM	RTS 23/ I
42	34536710R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); trojnásobný	kus	1,00000	76,30	76,30	SPCM	RTS 23/ I
43	34571051R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	19,00000	20,80	395,20	SPCM	RTS 23/ I
44	345715165R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivý; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 73, 66 mm	kus	2,00000	29,20	58,40	SPCM	RTS 23/ I
45	34571518R	krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivý; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm	kus	42,00000	7,80	327,60	SPCM	RTS 23/ I
46	34571521R	krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivý; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr hloubka pr.73x42 mm hloubka pr.73x42 mm hloubka pr.73x42 mm hloubka pr.73x42 mm	kus	6,00000	57,10	342,60	SPCM	RTS 23/ I
<b>Díl: M21.2 Rozvodnice RB</b>						<b>16 240,40</b>		
47	65004112K	Montáž svorkovnice KLM, včetně dodávky svorkovnice	kus	0,50000	1 287,80	643,90		Vlastní
48	650061611R00	Montáž jističe modulárního, jednopólového, do 25 A	kus	8,00000	156,40	1 251,20	M65	RTS 23/ I
49	650061641R00	Montáž jističe modulárního, třípólového, do 25 A	kus	1,00000	349,40	349,40	M65	RTS 23/ I
50	650063611R00	Montáž proudového chrániče dvoupólového, do 25 A 2+2	kus	4,00000	161,10	644,40	M65	RTS 23/ I
51	650063631R00	Montáž proudového chrániče čtyřpólového, do 25 A	kus	1,00000	285,20	285,20	M65	RTS 23/ I
52	34195K2	Pom.materiál	kpl	1,00000	170,00	170,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/2	Lidická 32 byt 3
O:	01	Lidická 32 - byt 3 - 3.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	357-RB	Rozvaděč provedení do zdi 36 modulů	kus	1,00000	5 525,00	5 525,00		Vlastní
54	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	8,00000	153,00	1 224,00	SPCM	RTS 23/ I
55	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	691,10	691,10	SPCM	RTS 23/ I
56	35889150N1	Proudový chránič 16/1N/0,03	kus	2,00000	1 198,50	2 397,00		Vlastní
57	35889150N2	Proudový chránič 10/1N/0,03	kus	2,00000	1 258,00	2 516,00		Vlastní
58	35889150N3	Proudový chránič 25/4/0,03	kus	1,00000	543,20	543,20		Vlastní
<b>Díl: M21.3</b>		<b>Různé</b>				<b>595,00</b>		
59	9790K	Přesun hmot, doprava	kpl	1,00000	595,00	595,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>985,79</b>		
60	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,27140	669,80	181,78	801-3	RTS 23/ I
61	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,54280	319,60	173,48	801-3	RTS 23/ I
					0,2714*2	0,54000		
62	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,27140	224,40	60,90	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
63	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každé další 1 km	t	5,15660	21,30	109,84	801-3	RTS 23/ I
					0,2714*19	5,16000		
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,27140	314,10	85,25	801-3	RTS 23/ I
65	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,81420	35,00	28,50	801-3	RTS 23/ I
					0,2714*3	0,81000		
66	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,27140	1 275,00	346,04	801-3	RTS 23/ I
<b>Celkem</b>						<b>101 990,99</b>		

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2023/033/3 Moravské náměstí 12 byt 35**

Zadavatel **Statutární město Brno - MČ Brno-střed**  
**Dominikánská 2**  
**60169 Brno**

IČO: **44992785**  
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **GEDASS, s.r.o.**

IČO: **28290101**  
DIČ: **CZ28290101**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			286 495,94
PSV			444 784,72
MON			79 776,80
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
<b>Celkem</b>			<b>826 057,46</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>826 057,46 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>123 908,62 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**949 966,08 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>2</b>
00	Ostatní a vedlejší náklady	15 000,00	0,00	2 250,00	17 250,00	2
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP</b>	<b>811 057,46</b>	<b>0,00</b>	<b>121 658,62</b>	<b>932 716,08</b>	<b>98</b>
1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	507 333,72	0,00	76 100,06	583 433,78	61
2	Zdravotně technické instalace	91 293,26	0,00	13 693,99	104 987,25	11
3	Vytápění	144 199,29	0,00	21 629,89	165 829,18	17
4	Elektroinstalace	68 231,19	0,00	10 234,68	78 465,87	8
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>826 057,46</b>	<b>0,00</b>	<b>123 908,62</b>	<b>949 966,08</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 2023/033/3 - Moravské náměstí 12 byt 35

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 01 - Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP

Popis rozpočtu: 1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 3 - Vytápění

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 143,31	2,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			30 860,85	3,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			80 044,54	9,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			425,00	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			20 283,79	2,5
64	Výplně otvorů	HSV			9 936,50	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 229,46	0,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 080,59	3,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			41 719,36	5,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 577,33	1,3
700B	Demontáže	PSV			3 224,90	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			18 011,70	2,2
713	Izolace tepelné	PSV			20 948,04	2,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 036,35	1,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			22 000,57	2,7
723	Vnitřní plynovod	PSV			9 238,82	1,1
725	Zařizovací předměty	PSV			24 282,19	2,9
726	Předstěnové systémy	PSV			7 921,60	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			7 578,84	0,9

731	Kotelny	PSV			64 102,15	7,8
733	Rozvod potrubí	PSV			13 378,00	1,6
734	Armatury	PSV			12 081,69	1,5
735	Otopná tělesa	PSV			38 725,05	4,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			24 990,62	3,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			42 086,77	5,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			26 007,35	3,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			41 858,79	5,1
776	Podlahy povlakové	PSV			1 430,55	0,2
781	Obklady keramické	PSV			41 579,42	5,0
783	Nátěry	PSV			558,40	0,1
784	Malby	PSV			10 892,92	1,3
799	Ostatní	PSV			850,00	0,1
M21	Elektromontáže	MON			2 752,40	0,3
M21.1	Silnoproud	MON			45 750,60	5,5
M21.2	Rozvodnice RB	MON			14 766,40	1,8
M21.3	Různé	MON			595,00	0,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			11 971,40	1,4
M23	Montáže potrubí	MON			3 941,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			39 195,21	4,7
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0,6
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1,2

Cena celkem					826 057,46	100,0
-------------	--	--	--	--	------------	-------

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>5 000,00</b>		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>10 000,00</b>		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 23/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 23/ I
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.								

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.  
 Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

<b>Celkem</b>						<b>15 000,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>				<b>0,00</b>		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
  - b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
  - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
  - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
  - e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla. včetně ztraceného a profezů :
  - f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
  - g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
  - h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
  - i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
- Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :
- Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :
- V případě zjištěných :
- rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :								
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>19 143,31</b>		
2	310237261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení vč. provázání se stávajícím zdivem : D.1.1.5 : zazdívka po waf : 1	kus	1,00000	1 201,10	1 201,10	801-4	RTS 23/ I
3	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení vč. provázání se stávajícím zdivem : D.1.1.3 : 0,35*0,46*1,8*1,15	m3	0,33327	7 046,50	2 348,39	801-4	RTS 23/ I
4	317100011RA0	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 105 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu vysekání rýh, svislý a vodorovný přesun suti, odvoz na skládku, montáž a dodávka překladu. včetně dodávky překladu po nadsvětlíku u původních dveří 1/P10 : 1	kus	1,00000	1 298,80	1 298,80	AP-HSV	RTS 23/ I
5	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, D.1.1.5 : 0,1*0,1*1,0*1,15	m3	0,01150	8 500,00	97,75	801-4	RTS 23/ I
6	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. D.1.1.5 : 4	kus	4,00000	79,00	316,00	801-4	RTS 23/ I
7	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100	t	0,01668	51 178,50	853,66	801-4	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, D.1.1.5 : 1,0*2*8,34/1000		0,02000				
8	340100011RAA	Zazdívka otvorů v příčkách cihlami do 1 m2, tloušťka příčky 10 cm pálenými bez povrchové úpravy. zazdívka po nadsvětlíku u původních dveří 1/P10 : 0,45*0,8	m2	0,36000	838,10	301,72	AP-HSV	RTS 23/ I
9	340238211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm včetně pomocného pracovního lešení vč. provázání se stávajícím zdívkem : D.1.1.5 : 0,65*1,15	m2	0,74750	778,60	582,00	801-4	RTS 23/ I
10	340238212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení vč. provázání se stávajícím zdívkem : D.1.1.3 : zazdění otvoru - m.č.4.02 - po stávajícím okénku na wc : 0,45*0,75	m2	0,33750	1 248,70	421,44	801-4	RTS 23/ I
11	342261112RS3	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. D.1.1.5 : 2,8*2,42	m2	6,77600	1 218,90	8 259,27	801-1	RTS 23/ I
12	342090112R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné Nové posuvné dveře vnitřní 4/P15 : 1	kus	1,00000	881,50	881,50	801-1	RTS 23/ I
13	342263995R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci tl. nad 50 do 80 mm	m2	5,37600	78,50	422,02	801-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.5 : 2,8*2,42 -0,7*2,0			6,78000 -1,40000			
14	342 R08	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení mobiliáře atd..	m	2,50000	85,00	212,50		Vlastní
		D.1.1.5 : 2,5			2,50000			
15	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	1,33200	1 159,40	1 544,32	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.5 : 1,2*1,11			1,33000			
16	346244381RT2	Pletování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami,	m2	0,23000	1 094,80	251,80	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.5 : 1,0*2*0,1*1,15			0,23000			
17	346481111RT2	Pletování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým pletování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,	m2	0,34500	437,80	151,04	801-1	RTS 23/ I
		D.1.1.5 : 1,0*2*0,1*1,15*1,5			0,35000			
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>				<b>30 860,85</b>		
18	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	31,00000	778,60	24 136,60	801-1	RTS 23/ I
		m.č.4.01 : 2,8			2,80000			
		m.č.4.03 : 7,7			7,70000			
		m.č.4.05 : 20,5			20,50000			
19	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	4,05000	827,90	3 353,00	801-1	RTS 23/ I
		m.č.4.02 : 1,65			1,65000			
		m.č.4.04 : 2,4			2,40000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 <i>m.č.4.02 : 1,65</i>	m2	1,65000	268,60	443,19	801-1	RTS 23/ I
				1,65000				
21	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 <i>m.č.4.01 : 2,8</i> <i>m.č.4.04 : 2,4</i>	m2	5,20000	199,30	1 036,36	801-1	RTS 23/ I
				2,80000				
				2,40000				
22	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 <i>m.č.4.03 : 7,7</i>	m2	7,70000	129,60	997,92	801-1	RTS 23/ I
				7,70000				
23	342 R09	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... <i>D.1.1.5 :</i> <i>(2,8+1,65+7,7+2,4+20,5)</i>	m2	35,05000	25,50	893,78		Vlastní
				35,05000				
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>78 024,34</b>		
24	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, <i>m.č.4.01 : (2,36*1,45+0,7*2,0+0,9*2,0+0,8*2,0)</i> <i>m.č.4.04 : 0,7*2,0*2</i> <i>m.č.4.02 : 0,7*2,0</i> <i>m.č.4.03 : (0,9*2,0+0,8*2,0+2,27*1,45)</i> <i>m.č.4.05 : (2,27*1,45+2,28*1,45+0,8*2,0)</i>	m2	27,31100	48,00	1 310,93	801-1	RTS 23/ I
		<i>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>D.1.1.5 :</i> <i>m.č.4.03, 4.05 : (10,2+20,5)</i>						
				30,70000				
25	611443441R00	Oprava vnitřních sádrových omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 30 do 50 % <i>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m2	30,70000	617,10	18 944,97	801-4	RTS 23/ I
		<i>D.1.1.5 :</i> <i>m.č.4.03, 4.05 : (10,2+20,5)</i>						
				30,70000				
26	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, <i>m.č.4.03,4.05 : (10,2+20,5)</i>	m2	30,70000	307,70	9 446,39	801-1	RTS 23/ I
				30,70000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství stěny : m.č.4.01 : (2,431+1,11)*2*2,5-0,8*1,97-0,7*1,97-0,9*1,97-2,36*1,45+0,175*2,0*2+0,9*0,175+0,2*1,45*2+0,2*2,36 m.č.4.02 : (1,46+1,115)*2*(2,5-1,5)-0,7*1,97 m.č.4.03 : (3,17*2+2,27)*2,5-0,8*1,97*2-2,27*1,45+0,10*2,0*2+0,10*0,9+0,2*1,45*2+0,2*2,27 m.č.4.04 : (2,42+0,93*2)*(2,5-2,0)+0,2*2*2,5 m.č.4.05 : (5,0+4,175)*2*2,5-2,27*1,45-2,28*1,45-0,8*1,97+0,2*1,45*2+0,2*2,27+0,2*1,45*2+0,2*2,28	m2	74,75250	540,60	40 411,20	801-1	RTS 23/ I
28	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklad : m.č.4.04 : (2,42+0,93+0,2)*2*2,0-0,7*2,0 m.č.4.02 : (1,46+1,115)*2*1,5-0,7*1,5	m2	19,47500	313,70	6 109,31	801-1	RTS 23/ I
29	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou síťoviny a stěrkového tmelu na cca 10-ti% plochy : 74,7525*0,10	m2	7,47525	241,00	1 801,54	801-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>425,00</b>		
30	622401291R00	Omítka malých ploch vnějších stěn do 0,25 m2, v souladu se stávající fasádou 1	kus	1,00000	425,00	425,00		Vlastní
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>20 283,79</b>		
31	632411150RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením m.č.4.01 - nový stav : 2,8 m.č.4.02 : 1,65 m.č.4.03 : 7,7 m.č.4.04 : 2,4	m2	14,55000	780,30	11 353,37	801-1	RTS 23/ I
32	631591125R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu	m3	2,05000	4 356,30	8 930,42	801-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu m.č.3.05 - ložnice : 20,50*0,10						
				2,05000				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>9 936,50</b>		
33	642941211RT2	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchyťů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří, jednostranné pouzdro 700/1970 mm z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu	kus	1,00000	9 936,50	9 936,50	801-1	RTS 23/ I
		příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchyťů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 700/1970 mm						
		Nové posuvné dveře vnitřní 4/P15 : 1		1,00000				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>5 229,46</b>		
34	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	35,05000	149,20	5 229,46	800-3	RTS 23/ I
		m.č.01+02+03+04+05 : 2,8+1,65+7,7+2,4+20,5		35,05000				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>29 080,59</b>		
35	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	219,15000	48,60	10 650,69	801-4	RTS 23/ I
		Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání. Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, chodeb a schodišť, v nichž se adaptační práce neprováděly, ale dopravoval se jimi materiál.						
		'Závěrečný úklid bytu : 2,8+1,65+7,7+2,4+20,5		35,05000				
		'Závěrečný úklid společných prostor - včetně dvora : 4,7+9,8+10,3+12,2+27,1+120,0		184,10000				
36	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	2 974,50000	5,00	14 872,50	801-4	RTS 23/ I
		'Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů čištění : 35,05*30		1 051,50000				
		'Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 30 úkonů čištění : (184,10-120,0)*30		1 923,00000				
37	954 R12	D+M Opláštění SDK plynového kotle - zakastlování s dvířky pro údržbu	kus	1,00000	2 125,00	2 125,00		Vlastní
		rozměry dle kotle se zásobníkem TUV : 1		1,00000				
38	950 R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování, dle výběru investora	kus	3,00000	80,80	242,40		Vlastní
39	950 R14	Demontáž a zpětná montáž domácího telefonu (zůstane stávající)	kus	1,00000	170,00	170,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	950 R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	6,00000	170,00	1 020,00		Vlastní
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>29 977,16</b>		
41	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : D.1.1.5 : 2,8*1,15	m2	3,22000	161,10	518,74	801-3	RTS 23/ I
42	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm D.1.1.3 : m.č.4.01 - chodbička - výkres bourání : 2,7 m.č.4.04 - koupelna : 2,4	m2	5,10000	306,00	1 560,60	801-3	RTS 23/ I
43	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% m.č.4.02-wc : 1,65 m.č.4.04 - koupelna : 2,4	m2	4,05000	39,60	160,38	801-3	RTS 23/ I
44	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár m.č.4.02 - wc : 1,65 m.č.4.04 - koupelna : 2,4	m2	4,05000	64,40	260,82	801-3	RTS 23/ I
45	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár m.č.4.02 : (1,115-0,65+0,89*2)	m	2,24500	25,60	57,47	801-3	RTS 23/ I
46	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm D.1.1.5 : 2,6*2*1,15	m	5,98000	979,20	5 855,62	801-3	RTS 23/ I
47	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	0,31200	4 135,30	1 290,21	801-3	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.5 : výklenek pro umyvadlo - m.č.4.04-nový stav : 0,6*2,6*0,2			0,31000			
48	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm od kotle : 0,15*2 nucené větrání : 0,35+0,1+0,15+0,15	m	1,05000	2 919,80	3 065,79	801-3	RTS 23/ I
					0,30000			
					0,75000			
49	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm. při výšce nosníku do 150 mm	m	2,30000	238,40	548,32	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.3 : D.1.1.5 : 1,0*2*1,15			2,30000			
50	978012161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 50 %	m2	30,70000	79,30	2 434,51	801-3	RTS 23/ I
		D.1.1.5 : m.č.4.03, 4.05 : (10,2+20,5)			30,70000			
51	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % z výkresu bourání - původní místnosti : m.č.4.01 : (2,431+1,11)*2,5-0,65*(1,97+0,45)- 2,36*1,45+0,2*1,45*2+0,2*2,36+0,175*1,97*2+0,175*0,8 m.č.4.02 : (0,89*2+1,115)*2,5-0,65*(1,97+0,45) m.č.4.04 : (1,45+0,46+0,35)*2,5 m.č.4.03 : (4,2+2,27)*2*2,8-0,9*2,05-0,8*1,97- 2,27*1,45+0,2*1,45*2+0,2*2,27+0,1*1,97*2+0,1*0,8 m.č.4.05 : (2,27+4,175)*2*2,8-2,27*1,45-2,28*1,45- 0,9*2,05+0,2*1,45*2+0,2*2,27+0,2*1,45*2+0,2*2,28	m2	77,80050	86,70	6 745,30	801-3	RTS 23/ I
					5,74000			
					5,66000			
					5,65000			
					31,03000			
					29,72000			
52	965200021RAA	Odstranění násypů pod podlahami a ochranného na střeších na střeších, tloušťka 10 cm Svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km. m.č.3.05 - původní stav : 20,50*0,10	m3	2,05000	2 129,30	4 365,07	AP-HSV	RTS 23/ I
					2,05000			
53	967581801R00	Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů	m2	4,30000	216,80	932,24		Vlastní
		D.1.1.3 :						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,7+1,0+0,6						4,30000
54	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1/P10 : 0,65*(1,97+0,45) 2/L20 : 0,8*1,97 3/L15 : 0,9*(2,05+0,12)	m2	5,10200	236,70	1 207,64	801-3	RTS 23/ I
								1,57000
								1,58000
								1,95000
55	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1/P10 : 0,65*(1,97+0,45) 2/L20 : 0,8*1,97 3/L15 : 0,9*(2,05+0,12)	kus	5,10200	16,70	85,20	801-3	RTS 23/ I
								1,57000
								1,58000
								1,95000
56	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), T/4 - m.č.4.02 - stávající okénko jednokřídlové na wc : 0,45*0,75	m2	0,33750	252,50	85,22	801-3	RTS 23/ I
								0,34000
57	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, T/4 - m.č.4.02 - stávající okénko jednokřídlové na wc : 0,45	m	0,45000	44,60	20,07	801-3	RTS 23/ I
								0,45000
58	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, T/4 - m.č.4.02 - stávající okénko jednokřídlové na wc : 1	kus	1,00000	10,00	10,00	801-3	RTS 23/ I
								1,00000
59	969011131R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 125 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), odfuk waf : výkres bourání - původní místnost č.4.05 : 0,51	m	0,51000	55,80	28,46	801-3	RTS 23/ I
								0,51000
60	965 R11	Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střech D.1.1.3 : (2,7+1,0+10,2+0,6+20,5)	m2	35,00000	21,30	745,50		Vlastní
								35,00000
<b>Díl: 99</b>						<b>10 290,84</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškv do 25 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	9,35616	1 099,90	10 290,84	801-4	RTS 23/ I

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>18 011,70</b>		
62	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	34,01000	529,60	18 011,70	AP-PSV	RTS 23/ I

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

m.č.4.01 : 2,8	2,80000
m.č.4.02 : (1,46+1,11)*2*1,5-0,7*1,5+1,65	8,31000
m.č.4.03 : 7,7	7,70000
m.č.4.04 : (2,42+0,93+0,2)*2*2,0-0,7*2,0+2,4	15,20000

<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>20 948,04</b>		
63	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	35,05000	83,30	2 919,67	800-713	RTS 23/ I

D.1.1.5 :

m.č.4.01 : 2,8	2,80000
m.č.4.02 : 1,65	1,65000
m.č.4.03 : 7,7	7,70000
m.č.4.04 : 2,4	2,40000
m.č.4.05 : 20,5	20,50000

64	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	35,05000	162,80	5 706,14	800-713	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

včetně dodávek fólie a spojovacích prostředků.

D.1.1.5 :

m.č.4.01 : 2,8	2,80000
m.č.4.02 : 1,65	1,65000
m.č.4.03 : 7,7	7,70000
m.č.4.04 : 2,4	2,40000
m.č.4.05 : 20,5	20,50000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	63151371.AR	Výroba izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 30 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,037 W/(m.K); Rf: A1 <i>ztratné 2% : 35,05*1,02</i>	m2	35,75100	113,50	4 057,74	SPCM	RTS 23/ I
					<b>35,75000</b>			
66	63151374.AR	Výroba izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 30 kg/m <sup>3</sup> ; lambda = 0,037 W/(m.K); Rf: A1 <i>ztratné 2% : 35,05*1,02</i>	m2	35,75100	226,10	8 083,30	SPCM	RTS 23/ I
					<b>35,75000</b>			
67	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,16824	1 077,00	181,19	800-713	RTS 23/ I
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>374,50</b>		
68	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	113,50	113,50	800-721	RTS 23/ I
69	725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních	soubor	1,00000	261,00	261,00	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>7 578,84</b>		
70	728614821R00	Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých potrubních, do průměru d 200 mm <i>výkres bourání - m.č.4.04 : 1</i> <i>výkres bourání - m.č.4.03 : 1</i>	kus	2,00000	126,20	252,40	800-728	RTS 23/ I
					<b>1,00000</b>			
					<b>1,00000</b>			
71	728112111R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm <i>potrubí bude vedeno v SDK podhledu</i>	m	11,00000	140,30	1 543,30	800-728	RTS 23/ I
72	42981181R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu <i>6,0*1,08</i>	m	6,48000	212,10	1 374,41	SPCM	RTS 23/ I
					<b>6,48000</b>			
73	42981789R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C <i>5,0*1,08</i>	kus	5,40000	46,20	249,48	SPCM	RTS 23/ I
					<b>5,40000</b>			
74	429853255R	spojky k potrubí z plastu; velmi těsná zpětná klapka pr.100mm; určená do potrubí o pr.100 mm, zamezuje vniku nežádoucího studeného kouře do 210°C	kus	2,00000	633,30	1 266,60	SPCM	RTS 23/ I
75	42320401R124	Uchycení VZT potrubí, nerezová	soubor	2,00000	425,00	850,00		Vlastní
76	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m <sup>2</sup> ,	kus	4,00000	318,80	1 275,20	800-728	RTS 23/ I
77	429176648	Dveřní mřížka 600x80 mm, osadit do spodní části dveří do koupelny a WC	kus	4,00000	140,30	561,20		Vlastní
78	429144952	Montážní a těsnící materiál	soubor	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
79	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	t	0,01001	3 621,00	36,25	800-728	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>24 349,46</b>		
80	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm m.č.4.03 - kuchyně - výkres bourání : 10,20 v ploše je započtena i plocha odstranění podlah-polštářů nové koupely - m.č.4.04, která bude vybudovaná z části stávající kuchyně : m.č.4.05 - ložnice : 20,50	m2	30,70000	87,60	2 689,32	800-762	RTS 23/ I
				10,20000				
				20,50000				
81	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku Položení podlahových desek (OSB, Cetris...) spojovaných na pero a drážku se slepením spoje, na rovinný únosný podklad. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %. položení dřevovláknité desky tl.12mm : m.č.4.05 : 20,50	m2	20,50000	151,70	3 109,85	800-762	RTS 23/ I
				20,50000				
82	60715352R	deska dřevovláknitá izolační; měkká; podlahová, stěnová, stropní; tl = 12,0 mm; š = 1 200 mm; l = 2 500 mm; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0.048 W/mK; R = 0.25 m2K/W m.č.4.05 : 20,50 ztratné 8% : 20,50*0,08	m2	22,14000	82,80	1 833,19	SPCM	RTS 23/ I
				20,50000				
				1,64000				
83	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním Položení podlahových desek (OSB, Cetris) ve dvou vrstvách na rovinný únosný podklad. První vrstva položena volně, druhá přišroubována k první. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. Dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8 %. položení OSB desek tl.15mm (2x15mm) : m.č.4.05 : 20,50	m2	20,50000	260,50	5 340,25	800-762	RTS 23/ I
				20,50000				
84	60725033R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D m.č.4.05 : 20,50*2 ztratné 8% : 41,00*0,08	m2	44,28000	251,60	11 140,85	SPCM	RTS 23/ I
				41,00000				
				3,28000				
85	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace 20,50*(0,012+0,015*2)	m3	0,86100	274,10	236,00	800-762	RTS 23/ I
				0,86100				
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>7 463,20</b>		
86	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového 1a/L10 - nová obložková zárubeň a dveře 700/1970mm - m.č.4.02 : 1	kus	4,00000	1 865,80	7 463,20	800-766	RTS 23/ I
				1,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2a/L20 - nová obložková zárubeň a dveře 800/1970mm - m.č.4.03 : 1		1,00000				
		3a/L15 - nová obložková zárubeň a dveře 800/1970mm - m.č.4.05 : 1		1,00000				
		4/P15 - nová obložková zárubeň a dveře 700/1970mm - m.č.4.04 : 1		1,00000				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>641,16</b>		
87	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,43005	1 490,90	641,16	800-762	RTS 23/ I
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>34 623,57</b>		
88	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křidel: 1: povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné 1a/L10 - nová obložková zárubeň pro dveře 700/1970mm - m.č.4.02 : 1 4/P15 - nová obložková zárubeň pro dveře 700/1970mm - m.č.4.04 : 1	kus	2,00000	3 693,30	7 386,60	SPCM	RTS 23/ I
89	61181512R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křidel: 1: povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné 2a/L20 - nová obložková zárubeň a dveře 800/1970mm - m.č.4.03 : 1 3a/L15 - nová obložková zárubeň a dveře 800/1970mm - m.č.4.05 : 1	kus	2,00000	3 693,30	7 386,60	SPCM	RTS 23/ I
90	611 R02	Dodávka nové vnitřní dveře dřevěné plné, posuvné do pouzdra včetně kování podrobný popis viz Výpis vnitřních výplní otvorů včetně D+M kování - povrchová úprava nerez matná, mosaz kování dělené (rozetové). NE plast, hliník. včetně přesunu hmot 4/P15 - dveře 700/1970mm - m.č.4.04 : 1	kus	1,00000	5 950,00	5 950,00		Vlastní
91	611 R03	Dodávka nové vnitřní dveře dřevěné plné do obložkové zárubně včetně kování, dle výběru investora podrobný popis viz Výpis vnitřních výplní otvorů včetně D+M kování - povrchová úprava nerez matná, mosaz kování dělené (rozetové). NE plast, hliník. včetně přesunu hmot 1a/L10 - dveře 700/1970mm - m.č.4.02 : 1	kus	1,00000	1 776,50	1 776,50		Vlastní
92	611 R04	Dodávka nové vnitřní dveře dřevěné plné do obložkové zárubně včetně kování, dle výběru investora podrobný popis viz Výpis vnitřních výplní otvorů	kus	1,00000	1 776,50	1 776,50		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně D+M kování - povrchová úprava nerez matná, mosaz kování dělené (rozetové). NE plast, hliník. včetně přesunu hmot 2a/L20 - dveře 800/1970mm - m.č.4.03 : 1		1,00000				
93	611 R05	Dodávka nové vnitřní dveře dřevěné plné do obložkové zárubně včetně kování, dle výběru investora podrobný popis viz Výpis vnitřních výplní otvorů včetně D+M kování - povrchová úprava nerez matná, mosaz kování dělené (rozetové). NE plast, hliník. včetně přesunu hmot 3a/L15 - dveře 800/1970mm - m.č.4.05 : 1	kus	1,00000	1 776,50	1 776,50		Vlastní
94	766 R06	Repase stávajících vstupních dveří 800/1970mm, kompletně dle výkresu D.1.1.8 případní oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení. T/1 - stávající dveře 900/1970mm - stávající kování : 1	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní
95	766 R07	Repase stávajícího okna 2270-2280/1450mm, kompletně dle výkresu D.1.1.8 Doplnit chybějící krytky na okenní panty v barvě rámu - slonová kost, jedno okno 8kusů = 24 kusů. Okna očistit a panty seřídít. m.č.4.03 a 4.05 : T/2 - stávající EURO okno - sestava dvoukřídlové a boční dvě jednokřídlová okna otvíravá : 3	ks	3,00000	1 700,00	5 100,00		Vlastní
96	766 R08	Repase stávajícího okna 2360/1450, kompletně dle výkresu D.1.1.8 m.č.4.04 : T/3 - stávající EURO okno - sestava dvě okna dvoukřídlové - dolní část dvě dvoukřídlové - horní část okno otvíravé : 1	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní
97	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,06408	1 105,90	70,87	800-766	RTS 23/ I
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>26 007,35</b>		
98	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm m.č.4.01 : 2,8 m.č.4.02 : 1,65 m.č.4.03 : 7,7	m2	14,55000	157,70	2 294,54	800-771	RTS 23/ I
				2,80000				
				1,65000				
				7,70000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.4.04 : 2,4		2,40000				
99	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby <i>Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.</i> Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 14,55000	m2	14,55000	44,50	647,48	800-771	RTS 23/ I
100	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	0,90000	69,50	62,55	800-771	RTS 23/ I
101	771445014R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele D.1.1.5 : m.č.01 : (2,431*2+1,11*2-0,7-0,8) m.č.03 : (2,27*2+3,17*2-0,8-0,8-0,7)	m	14,16200	122,00	1 727,76	800-771	RTS 23/ I
102	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 14,16200	m	14,16200	86,70	1 227,85	800-771	RTS 23/ I
103	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m.č.4.01 : 2,8 m.č.4.02 : 1,65 m.č.4.03 : 7,7 m.č.4.04 : 2,4	m2	14,55000	575,50	8 373,53	800-771	RTS 23/ I
104	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. m.č.04 : 2,42+0,93+0,2*2+2,42+0,93 m.č.02 : (1,46+1,11)*2	m	12,24000	72,30	884,95	800-771	RTS 23/ I
105	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě m.č.4.01 : 2,8 m.č.4.02 : 1,65 m.č.4.04 : 2,4	m2	6,85000	13,90	95,22	800-771	RTS 23/ I
106	24551554R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 1,0 až 30,0 mm; pod dlažby, pod PVC, pod parkety, nášlapná vrstva: barva šedá	kg	65,47500	39,90	2 612,45	SPCM	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Spotřeba 1,5 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 14,55*1,5*3			65,47000			
107	597623250	Dlažba keramická 250/250 - dle PD, výběr dle investora	m2	19,56282	382,50	7 482,78		Vlastní
		dlažba 250x250 mm, rozměr blíží se rozměrům historické dlažby, v tradiční barevnosti historických dlažeb, se zvýšeným stupněm oteruvzdornosti (stupeň PEI 2) a protiskluznosti „R9“. Odstín spárovací hmoty bude spíše tmavší barvy, aby vlivem znečištění nebyly patrné zásadní změny odstínu. ztratné 10% : dlažba - podlaha celkem : 14,55*1,10 sokl : m.č.01 : 5,582*0,10*1,10 m.č.03 : 8,58*0,10*1,10 Požadavek investora: uchování dlažby pro případ budoucí opravy stupaček - nutnost stejné šarže : 2,0		16,00000				
108	5537005124R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 12,00 mm; š = 30,0 mm; h = 3,6 mm; l = 2 700 mm; samolepicí	kus	1,00000	351,10	351,10	SPCM	RTS 23/ I
109	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,39504	625,60	247,14	800-771	RTS 23/ I
<b>Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>41 858,79</b>		
110	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	30,70000	88,00	2 701,60	800-775	RTS 23/ I
		m.č.4.03 - kuchyně - výkres bourání : 10,2 v ploše je započtena i plocha odstranění parket nové koupely - m.č.4.04, která bude vybudovaná z části stávající kuchyně : m.č.4.05 - ložnice : 20,50		10,20000				
111	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	20,50000	6,60	135,30	800-775	RTS 23/ I
		m.č.4.05 : 20,50		20,50000				
112	775510010RA0	Podlahy vlysové do tmele vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost lepené rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou.	m2	20,50000	1 887,00	38 683,50	AP-PSV	RTS 23/ I
		m.č.4.05 : 20,50		20,50000				
113	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	0,80000	422,50	338,00	800-775	RTS 23/ I
		Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o stejné výšce např. dlažba/lamino, vlysy/dlažba atd.						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně dodávky lišty. pro dveře : 0,80			0,80000			
114	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,00035	1 111,00	0,39	800-775	RTS 23/ I
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>1 430,55</b>		
115	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m.č.4.01 - chodbička - výkres bourání : 2,7 m.č.4.03 - kuchyně - výkres bourání : 10,2 v ploše je započtena i plocha odstranění pvc nové koupely - m.č.4.04, která bude vybudovaná z části stávající kuchyně : m.č.4.04 - koupelna : 2,4	m2	15,30000	93,50	1 430,55	800-775	RTS 23/ I
					2,70000			
					10,20000			
					2,40000			
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>41 579,42</b>		
116	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. m.č.04 : (2,42+0,93+0,2)*2*2,0-0,7*2,0 m.č.02 : (1,46+1,115)*2*1,5-0,7*1,5	m2	19,47500	44,50	866,64	800-771	RTS 23/ I
					12,80000			
					6,67000			
117	781475116RU2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele rozměr 200/400mm : m.č.04 : (2,42+0,93+0,2)*2*2,0-0,7*2,0 m.č.02 : (1,46+1,115)*2*1,5-0,7*1,5	m2	19,47500	698,70	13 607,18	800-771	RTS 23/ I
					12,80000			
					6,67000			
118	781 R01	Dodávka obklad 200x400, dle výběru dodavatele, specifikace viz TZ Keramické obklady budou dodavatelem oceněny v takové cenové relaci, aby byl schopen nabídnout výběr alespoň z 10-ti různých vzorků - viz TZ ztratné 10% : m.č.04 : 12,8*1,10 m.č.02 : 6,675*1,10 Požadavek investora: uchování obkladu pro případ budoucí opravy stupaček - nutnost stejné šarže : 3,0	m2	24,42250	425,00	10 379,56		Vlastní
					14,08000			
					7,34000			
					3,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	22,00000	755,70	16 625,40	800-771	RTS 23/ I
		m.č.4.04 : 2,0*8		16,00000				
		m.č.4.02 : 1,5*4		6,00000				
120	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,16087	625,60	100,64	800-771	RTS 23/ I
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>10 892,92</b>		
121	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	132,65500	3,20	424,50	800-784	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 5,15000		5,15000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 127,50500		127,50000				
122	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	127,50500	79,00	10 072,90	AP-PSV	RTS 23/ I
		stropy :						
		m.č.01+02+03+04+05 : 2,8+1,65+7,7+2,4+20,5		35,05000				
		stěny :						
		m.č.4.01 : (2,431+1,11)*2*2,5		17,70000				
		m.č.4.03 : (3,17+2,27)*2*2,5		27,20000				
		m.č.4.04 : (2,42+0,93)*(2,5-2,0)		1,68000				
		m.č.4.05 : (5,0+4,175)*2*2,5		45,88000				
123	784441010R00	Malby latexové v místnostech výšky do 3,8m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	5,15000	76,80	395,52	800-784	RTS 23/ I
		m.č.4.02 - WC : (1,46+1,115)*2*(2,5-1,5)		5,15000				
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 752,40</b>		
124	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	2,00000	101,20	202,40	M21	RTS 23/ I
125	429R14	Ventilátor do koupelny tichý, časový doběh + hydrostat, vyvedení do komínu	kus	2,00000	1 275,00	2 550,00		Vlastní
		koupelna : 1		1,00000				
		WC : 1		1,00000				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>35 569,98</b>		
126	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	8,19377	669,80	5 488,19	801-3	RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	24,58131	319,60	7 856,19	801-3	RTS 23/ I
128	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,19377	224,40	1 838,68	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
129	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	155,68165	21,30	3 316,02	801-3	RTS 23/ I
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,19377	314,10	2 573,66	801-3	RTS 23/ I
131	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,58131	35,00	860,35	801-3	RTS 23/ I
132	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,19377	1 664,30	13 636,89	801-3	RTS 23/ I

<b>Celkem</b>	<b>507 333,72</b>
---------------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>			<b>2 020,20</b>			
1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, 0,07*35,0 0,10*6,0 0,15*3,0	m2	3,50000	577,20	2 020,20	801-4	RTS 23/ I
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>5 210,80</b>			
2	973031344R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Nová nika : 1	kus	1,00000	296,20	296,20	801-3	RTS 23/ I
3	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Vodovod : 27,0 Plynovod : 8,0	m	35,00000	97,80	3 423,00	801-3	RTS 23/ I
4	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 6,0	m	6,00000	129,60	777,60	801-3	RTS 23/ I
5	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 3,0	m	3,00000	238,00	714,00	801-3	RTS 23/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>286,49</b>			
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,26047	1 099,90	286,49	801-4	RTS 23/ I
<b>Díl: 700B</b>		<b>Demontáže</b>			<b>3 224,90</b>			
7	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	6,00000	11,40	68,40	800-721	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	3,00000	30,40	91,20	800-721	RTS 23/ I
9	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 DN15-20 : 18,0	m	18,00000	63,20	1 137,60	800-721	RTS 23/ I
10	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	18,00000	26,40	475,20	800-721	RTS 23/ I
11	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	1,00000	22,70	22,70	800-721	RTS 23/ I
12	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000	22,70	22,70	800-721	RTS 23/ I
13	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	7,00000	40,50	283,50	800-721	RTS 23/ I
14	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	215,90	215,90	800-721	RTS 23/ I
15	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	139,80	139,80	800-721	RTS 23/ I
16	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	253,30	253,30	800-721	RTS 23/ I
17	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	140,30	140,30	800-721	RTS 23/ I
18	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	132,60	132,60	800-721	RTS 23/ I
19	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	79,30	79,30	800-721	RTS 23/ I
20	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000	81,20	162,40	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>13 036,35</b>		
21	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	390,60	390,60	800-721	RTS 23/ I
22	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	276,30	2 210,40	800-721	RTS 23/ I
23	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,50000	875,50	2 188,75	800-721	RTS 23/ I
24	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	72,70	290,80	800-721	RTS 23/ I
25	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	80,60	161,20	800-721	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
26	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	119,90	119,90	800-721	RTS 23/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
27	721213214R00	Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění ke zdi , rošt pro dlažbu, délka 800 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 914,80	6 914,80	800-721	RTS 22/ I
		včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu						
28	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	10,50000	22,90	240,45	800-721	RTS 23/ I
		8,0+2,5		10,50000				
29	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	2,00000	146,20	292,40	800-721	RTS 23/ I
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000</a>		2,00000				
30	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka	kus	2,00000	81,50	163,00	SPCM	RTS 23/ I
		<a href="#">pro pračku/myčku : 2</a>		2,00000				
		<a href="#">Myčka a pračka není součástí dodávky :</a>						
31	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,08641	741,20	64,05	800-721	RTS 23/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>22 000,57</b>		
32	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	1,00000	441,20	441,20	800-721	RTS 23/ I
33	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	11,00000	220,20	2 422,20	800-721	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		<a href="#">Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.</a>						
		<a href="#">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</a>						
		<a href="#">SV : 6,0</a>		6,00000				
		<a href="#">TV : 5,0</a>		5,00000				
34	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	16,00000	277,10	4 433,60	800-721	RTS 23/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		<a href="#">Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.</a>						
		<a href="#">Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</a>						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SV : 8,0 TV : 8,0		8,00000 8,00000				
35	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	6,00000	78,20	469,20	800-721	RTS 23/ I
36	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	8,00000	80,80	646,40	800-721	RTS 23/ I
37	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	5,00000	92,70	463,50	800-721	RTS 23/ I
38	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	8,00000	97,30	778,40	800-721	RTS 23/ I
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,00000	209,50	2 095,00	800-721	RTS 23/ I
40	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	76,40	152,80	800-721	RTS 23/ I
41	722237643R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, , mosaz	kus	1,00000	2 456,50	2 456,50	800-721	RTS 23/ I
42	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	409,30	1 227,90	800-721	RTS 23/ I
43	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	420,80	420,80	800-721	RTS 23/ I
44	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2" <i>Vodoměry zajišťuje externí firma investora.</i>	kus	1,00000	334,90	334,90	800-721	RTS 23/ I
45	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	27,00000	13,70	369,90	800-721	RTS 23/ I
		11+16		27,00000				
46	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m	27,00000	30,40	820,80	800-721	RTS 23/ I
47	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřící manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	1 810,50	1 810,50	800-721	RTS 23/ I
48	725530152R00	Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	869,60	869,60	800-721	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		redukční ventil						
49	38822125R	příslušenství vodoměrů vysílač impulzů, teplota do 50°C, s varistorem	kus	1,00000	1 772,30	1 772,30	SPCM	RTS 23/ I
50	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,02291	657,90	15,07	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 723 Vnitřní plynovod</b>						<b>9 238,82</b>		
51	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	7,00000	533,80	3 736,60	800-721	RTS 23/ I
52	723160204R00	Přípojky k plynůměrům G 1", bez ochozu včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu, Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.	soubor	1,00000	1 776,50	1 776,50	800-721	RTS 23/ I
53	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	427,60	427,60	800-721	RTS 23/ I
54	723185114R00	Potrubí ohebné vlnovcové nerezové, DN 20, spojované šroubením se svěřacím kroužkem včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	0,50000	1 010,70	505,35	800-721	RTS 23/ I
55	723190203R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	soubor	1,00000	1 518,10	1 518,10	800-721	RTS 23/ I
56	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	32,40	64,80	800-721	RTS 23/ I
57	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	7,00000	28,70	200,90	800-721	RTS 23/ I
58	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	244,00	244,00	800-721	RTS 23/ I
59	723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,00000	242,70	242,70	800-721	RTS 23/ I
60	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	459,00	459,00	800-721	RTS 23/ I
61	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,09567	661,30	63,27	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>23 907,69</b>		
62	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	736,10	736,10	800-721	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	822,00	1 644,00	800-721	RTS 23/ I
64	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 425,50	1 425,50	800-721	RTS 23/ I
montáž sprchových dveří dvoukřídlých skleněných : 1				1,00000				
65	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	265,20	1 591,20	800-721	RTS 23/ I
66	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	261,80	523,60	800-721	RTS 23/ I
pračka/myčka : 1+1				2,00000				
Myčka a pračka není součástí dodávky. :								
67	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	213,80	641,40	800-721	RTS 23/ I
68	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	379,10	379,10	800-721	RTS 23/ I
69	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	101,20	101,20	800-721	RTS 23/ I
70	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	290,70	290,70	800-721	RTS 23/ I
71	55145001R	Baterie mechanická směšovací použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	933,30	1 866,60	SPCM	RTS 23/ I
72	551450090R	Baterie mechanická směšovací použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 142,40	1 142,40	SPCM	RTS 23/ I
73	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	387,20	387,20	SPCM	RTS 23/ I
74	725860180RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	884,00	2 652,00	800-721	RTS 23/ I
75	551674068R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	1,00000	723,40	723,40	SPCM	RTS 23/ I
76	55484451090	Sprchové dvoukřídlé dveře 90x190 cm, bezpečnostní čiré sklo 5 mm	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00		Vlastní
77	64217304R	Umyvadlo typ: jednoduchý; materiál: keramika; šířka = 500,0 mm; hl. = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed; barva: bílá	kus	1,00000	1 113,50	1 113,50	SPCM	RTS 23/ I
78	64221352R	Umyvadlo typ: jednoduchý; materiál: keramika; šířka = 450,0 mm; hl. = 250 mm; tvar: hranatý, atypický; otvor pro baterii vlevo; barva: bílá	kus	1,00000	2 222,80	2 222,80	SPCM	RTS 23/ I
79	64240062R	Mísa záchodová se samostatným přívodem vody; materiál: keramika; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; barva: bílá	kus	1,00000	2 171,80	2 171,80	SPCM	RTS 23/ I
80	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,05791	780,30	45,19	800-721	RTS 23/ I

<b>Díl: 726</b>	<b>Předstěnové systémy</b>	<b>7 921,60</b>
-----------------	----------------------------	-----------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
81	726211123R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.	soubor	1,00000	6 897,80	6 897,80	800-721	RTS 23/ I	
82	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 017,50	1 017,50	SPCM	RTS 23/ I	
83	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,00740	850,90	6,30	800-721	RTS 23/ I	
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>						<b>558,40</b>	
84	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	8,00000	69,80	558,40	800-783	RTS 23/ I	
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>3 037,44</b>	
85	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,84573	669,80	566,47	801-3	RTS 23/ I	
86	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím 0,84573*3	t	2,53719	339,20	860,61	801-3	RTS 23/ I	
					2,54000				
87	193241T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,84573	224,40	189,78		Vlastní	
88	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,84573*19	t	16,06887	21,30	342,27	801-3	RTS 23/ I	
					16,07000				
89	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů v položce je zahrnut poplatek za veškerý vybouraný materiál a sut'	t	0,84573	1 275,00	1 078,31	801-3	RTS 23/ I	
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>						<b>850,00</b>	
90	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	850,00	850,00		RTS 23/ I	

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>91 293,26</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>	<b>64 102,15</b>					
1	731249322R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkouření	soubor	1,00000	4 777,00	4 777,00	800-731	RTS 23/ I
2	731-001	Kotel kondenzační Protherm Tiger Condens Flamefit 20/26 KKZ21-CS/1	soubor	1,00000	43 171,50	43 171,50		Vlastní
Plynový kondenzační kotel s vrstveným zásobníkem teplé vody o objemu 21litrů								
3	731-002	Sestava koaxiálního odkouření stávajícím komínovým tělesem, revizní koleno vč. montáže	soubor	1,00000	11 900,00	11 900,00		Vlastní
4	731-101	Revize spalinové cesty	soubor	1,00000	2 550,00	2 550,00		Vlastní
5	731-102	Autorizované spuštění	soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní
6	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,00074	4 934,30	3,65	800-731	RTS 23/ I
vodorovně do 50 m								
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>	<b>13 378,00</b>					
7	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	35,00000	371,00	12 985,00	800-731	RTS 23/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
8	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	35,00000	10,20	357,00	800-731	RTS 23/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
9	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,02660	1 353,20	36,00	800-731	RTS 23/ I
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>	<b>12 081,69</b>					
10	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	6,00000	99,90	599,40	800-731	RTS 23/ I
11	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	404,60	809,20	800-731	RTS 23/ I
12	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	737,80	2 951,20	800-731	RTS 23/ I
13	551100151R	kohout kulový s filtrem, vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	1 077,00	1 077,00	SPCM	RTS 23/ I
14	55113536.AR	kohout kulový nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání vrtulka	kus	4,00000	314,90	1 259,60	SPCM	RTS 23/ I
15	5512001874R	filtr magnetický, černý, s cyklónovou vložkou; PN 3; provozní teplota 0 až 90 °C; 3/4" F x 3/4" F; max. průtok 2,13 m3/hod	kus	1,00000	5 380,50	5 380,50	SPCM	RTS 23/ I
16	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00469	1 020,90	4,79	800-731	RTS 23/ I
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>	<b>38 725,05</b>					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	735159230R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky materiálu	kus	4,00000	452,20	1 808,80	800-731	RTS 23/ I
18	735157251R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	8 542,50	17 085,00	800-731	RTS 23/ I
19	735157451R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	9 477,50	18 955,00	800-731	RTS 23/ I
20	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	4,00000	26,40	105,60	800-731	RTS 23/ I
21	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	46,00000	13,20	607,20	800-731	RTS 23/ I
22	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,14160	1 154,30	163,45	800-731	RTS 23/ I
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						<b>11 971,40</b>		
23	222611112R00	Montáž termostatu prostorového včetně zapojení	kus	1,00000	487,90	487,90		RTS 23/ I
24	222619131R00	Topná zkouška (72 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy	kus	1,00000	9 103,50	9 103,50		RTS 23/ I
25	M22-001	Set Thermolink P/2 a kabelového venkovního čidla	soubor	1,00000	2 380,00	2 380,00		Vlastní
<b>Díl: M23 Montáže potrubí</b>						<b>3 941,00</b>		
26	230120041R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	35,00000	38,00	1 330,00		RTS 23/ I
27	230330091R00	Izolace potrubí D do 76 mm	m	35,00000	74,60	2 611,00		RTS 22/ I
<b>Celkem</b>						<b>144 199,29</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>6 531,40</b>					
1	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	kus	34,00000	53,60	1 822,40	801-3	RTS 23/ I
2	974051212R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	60,00000	56,80	3 408,00	801-3	RTS 23/ I
3	974052513R00	Frézování drážek pro instalace ve stropu betonovém hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm	m	10,00000	130,10	1 301,00	801-3	RTS 23/ I
<b>Díl: M21.1</b>		<b>Silnoproud</b>	<b>45 750,60</b>					
4	210-001	Zapojení dig., ventilátoru, el.žebříku, indukční desky, el.kotle	kus	2,00000	425,00	850,00		Vlastní
5	210-002	Autonomní detektor kouře	kus	1,00000	280,50	280,50		Vlastní
6	210-003	Pokojový termostat	kus	1,00000	637,50	637,50		Vlastní
7	210010311R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení, <i>28+2</i>	kus	30,00000	64,90	1 947,00	M21	RTS 23/ I
				<i>30,00000</i>				
8	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, se zapojením,	kus	4,00000	179,40	717,60	M21	RTS 23/ I
9	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	28,00000	23,30	652,40	M21	RTS 23/ I
10	210110041RT7	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu bez rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	230,40	460,80	M21	RTS 23/ I
11	210110043RT7	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu bez rámečku, sériového, , řazení 5	kus	2,00000	326,40	652,80	M21	RTS 23/ I
12	210110045R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, střídavého, , řazení 6	kus	4,00000	77,60	310,40	M21	RTS 23/ I
13	210111011RT7	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní <i>jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC bez dodávky rámečku, , provedení 2P+PE,</i>	kus	11,00000	266,50	2 931,50	M21	RTS 23/ I
14	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	8,00000	358,30	2 866,40	M21	RTS 23/ I
15	210201518R00	Montáž svítidla LED podlinkového, , s vestavěným LED modulem	kus	1,00000	174,70	174,70	M21	RTS 23/ I
16	210220321R00	Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus	2,00000	121,60	243,20	M21	RTS 23/ I
17	210290522R00	Výměna výměna části svítidel s připojením a přezkoušením nahrazených materiálů, objímek žárovkových, E 27 bakelit, keramické, iluminační	kus	7,00000	92,20	645,40	M21	RTS 23/ I
18	210292019R00	Zjištění údajů přezkoušení stoupacích hlavních vedení s prozvoněním a označením barvou v jedné rozvodné skříni, ,	kus	18,00000	151,70	2 730,60	M21	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	210800021RT4	Montáž vodiče CYBY (CYKYLO, CYKYLS), 2x1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče	m	4,00000	41,40	165,60	M21	RTS 23/ I
20	210800023RT4	Montáž vodiče CYBY (CYKYLO, CYKYLS), 3x1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče	m	18,00000	46,50	837,00	M21	RTS 23/ I
21	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	10,00000	54,40	544,00	M21	RTS 23/ I
22	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	26,00000	28,50	741,00		RTS 23/ I
23	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00000	93,10	93,10		RTS 23/ I
24	460680022R00	Průraz zdímem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	5,00000	504,10	2 520,50		RTS 23/ I
25	650010623R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 25 mm, ,	m	25,00000	37,80	945,00	M65	RTS 23/ I
26	650031621R00	Montáž rozváděče , do hmotnosti 25 kg	kus	1,00000	459,90	459,90	M65	RTS 23/ I
27	650124641RT2	Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	80,00000	46,90	3 752,00	M65	RTS 23/ I
28	650124643RT2	Uložení Cu kabelu 3 x 2,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	180,00000	58,10	10 458,00	M65	RTS 23/ I
29	650124701RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 1,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	8,00000	70,20	561,60	M65	RTS 23/ I
		termostat : 8		8,00000				
30	650124703RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 2,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	12,00000	89,30	1 071,60	M65	RTS 23/ I
31	HZS-001	Demontážní práce	hod	12,00000	170,00	2 040,00		Vlastní
32	HZS-002	Revize el.zařízení	hod	12,00000	255,00	3 060,00		Vlastní
33	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	26,00000	16,00	416,00	SPCM	RTS 23/ I
34	34195K	Práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál)	soubor	1,00000	85,00	85,00		Vlastní
35	34536514R	kryt zásuvky; anténní s vylamovacím otvorem; pro přístroj anténní zásuvky řazení TV+R, TV+R+SAT	kus	1,00000	49,10	49,10	SPCM	RTS 23/ I
36	34536515R	přístroj anténní zásuvky řazení TV+R+SAT	kus	1,00000	278,40	278,40	SPCM	RTS 23/ I
37	34536700R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	14,00000	29,80	417,20	SPCM	RTS 23/ I
38	34536705R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); dvojnásobný	kus	1,00000	53,30	53,30	SPCM	RTS 23/ I
39	34536710R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); trojnásobný	kus	1,00000	76,30	76,30	SPCM	RTS 23/ I
40	34571051R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 22,9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	25,00000	20,80	520,00	SPCM	RTS 23/ I
		hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku						
		hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku						
41	345715165R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 73, 66 mm	kus	2,00000	29,20	58,40	SPCM	RTS 23/ I
42	34571518R	krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm	kus	28,00000	7,80	218,40	SPCM	RTS 23/ I
43	34571521R	krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr hloubka pr.73x42 mm	kus	4,00000	57,10	228,40	SPCM	RTS 23/ I

hloubka pr.73x42 mm

hloubka pr.73x42 mm

hloubka pr.73x42 mm

Díl:	M21.2	Rozvodnice RB	<b>14 766,40</b>					
44	65004112K	Montáž svorkovnice KLM, včetně dodávky svorkovnice	kus	0,50000	1 287,80	643,90		Vlastní
45	650061611R00	Montáž jističe modulárního, jednopólového, do 25 A	kus	7,00000	156,40	1 094,80	M65	RTS 23/ I
46	650063611R00	Montáž proudového chrániče dvupólového, do 25 A	kus	5,00000	161,10	805,50	M65	RTS 23/ I
		<b>2+2+1</b>			<b>5,00000</b>			
47	34195K2	Pom.materiál	kpl	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
48	357-RB	Rozvaděč provedení do zdi 36 modulů	kus	1,00000	5 525,00	5 525,00		Vlastní
49	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	7,00000	153,00	1 071,00	SPCM	RTS 23/ I
50	35889150N1	Proudový chránič 16/1N/0,03	kus	2,00000	1 198,50	2 397,00		Vlastní
51	35889150N2	Proudový chránič 10/1N/0,03	kus	2,00000	1 258,00	2 516,00		Vlastní
52	35889150N3	Proudový chránič 25/2/0,03	kus	1,00000	543,20	543,20		Vlastní
<b>Díl: M21.3</b>	<b>Různé</b>		<b>595,00</b>					
53	9790K	Přesun hmot, doprava	kpl	1,00000	595,00	595,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		<b>587,79</b>					
54	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,15280	669,80	102,35	801-3	RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/3	Moravské náměstí 12 byt 35
O:	01	Moravské náměstí 12 - byt 35 - 4.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím <span style="color: blue;">0,1528*3</span>	t	0,45840	319,60	146,50	801-3	RTS 23/ I
				0,46000				
56	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <span style="color: green;">Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</span>	t	0,15280	224,40	34,29	801-3	RTS 23/ I
57	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <span style="color: blue;">0,1528*19</span>	t	2,90320	21,30	61,84	801-3	RTS 23/ I
				2,90000				
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,15280	314,10	47,99	801-3	RTS 23/ I
59	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,15280	1 275,00	194,82	801-3	RTS 23/ I
<b>Celkem</b>						<b>68 231,19</b>		

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2023/033/4 Smetanova 30 byt 6

Zadavatel Statutární město Brno - MČ Brno-střed  
Dominikánská 2  
60169 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: GEDASS, s.r.o.

IČO: 28290101

DIČ: CZ28290101

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			653 312,74
PSV			967 020,34
MON			43 167,70
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
<b>Celkem</b>			<b>1 678 500,78</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 678 500,78 CZK
Snížená DPH	15 %	251 775,12 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 930 275,90 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>1</b>
00	Ostatní a vedlejší náklady	15 000,00	0,00	2 250,00	17 250,00	1
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>SO 01</b>	<b>Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP</b>	<b>1 663 500,78</b>	<b>0,00</b>	<b>249 525,12</b>	<b>1 913 025,90</b>	<b>99</b>
1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1 415 499,71	0,00	212 324,96	1 627 824,67	84
2	Zdravotně technické instalace	113 154,65	0,00	16 973,20	130 127,85	7
3	Vytápění	111 679,12	0,00	16 751,87	128 430,99	7
4	Elektroinstalace	23 167,30	0,00	3 475,10	26 642,40	1
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>1 678 500,78</b>	<b>0,00</b>	<b>251 775,12</b>	<b>1 930 275,90</b>	<b>100</b>

Popis stavby: 2023/033/4 - Smetanova 30 byt 6

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO 01 - Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP

Popis objektu: SO 01 - Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP

Popis rozpočtu: 1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Popis objektu: SO 01 - Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotně technické instalace

Popis objektu: SO 01 - Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP

Popis rozpočtu: 3 - Vytápění

Popis objektu: SO 01 - Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Popis objektu: SO 01 - Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 380,11	1,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			110 286,74	6,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			265 323,85	15,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			63 943,96	3,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			20 224,06	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			47 752,30	2,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 768,98	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 131,71	1,9
700B	Demontáže	PSV			4 436,00	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			25 420,80	1,5
713	Izolace tepelné	PSV			81 013,03	4,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			11 529,03	0,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			21 973,20	1,3
723	Vnitřní plynovod	PSV			6 384,14	0,4
725	Zařizovací předměty	PSV			43 595,24	2,6
726	Předstěnové systémy	PSV			15 843,19	0,9
728	Vzduchotechnika	PSV			9 836,84	0,6
731	Kotelny	PSV			64 836,74	3,9
733	Rozvod potrubí	PSV			7 685,54	0,5

734	Armatury	PSV			11 852,14	0,7
735	Otopná tělesa	PSV			10 950,50	0,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			142 818,48	8,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			91 943,86	5,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 626,10	0,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			30 270,83	1,8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			242 736,05	14,5
776	Podlahy povlakové	PSV			10 545,58	0,6
781	Obklady keramické	PSV			77 369,64	4,6
783	Nátěry	PSV			139,60	0,0
784	Malby	PSV			51 644,31	3,1
799	Ostatní	PSV			569,50	0,0
M21	Elektromontáže	MON			4 128,60	0,2
M21.1	Silnoproud	MON			21 471,10	1,3
M21.2	Rozvodnice RB	MON			618,80	0,0
M21.3	Různé	MON			595,00	0,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			11 971,40	0,7
M23	Montáže potrubí	MON			4 382,80	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			59 501,03	3,5
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	0,6
Cena celkem					1 678 500,78	100,0





































### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>5 000,00</b>		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>10 000,00</b>		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 23/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 23/ I
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.								

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.  
Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

<b>Celkem</b>	<b>15 000,00</b>
---------------	------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>				<b>0,00</b>		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

- a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
  - b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
  - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
  - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
  - e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla. včetně ztraceného a profezů :
  - f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
  - g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
  - h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
  - i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
- Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :
- Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :
- V případě zjištěných :
- rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :								
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>113,50</b>		
2	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	113,50	113,50	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>18 380,11</b>		
3	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	3,39600	1 159,40	3 937,32	801-1	RTS 23/ I
					m.č.3.03 : (1,5+0,6)*0,6	1,26000		
					m.č.3.08 : 0,89*1,2	1,07000		
					m.č.3.09 : 0,89*1,2	1,07000		
4	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	4,70000	1 128,00	5 301,60	801-4	RTS 23/ I
					včetně pomocného pracovního lešení			
					1/L19 : 2,02*3,00-0,80*1,7	4,70000		
5	340238212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,98750	1 248,70	2 481,79	801-4	RTS 23/ I
					včetně pomocného pracovního lešení			
					2/P20 : 1,25*2,50-1,25*1,97	0,66250		
					3/L20 : 1,25*2,50-1,25*1,97	0,66250		
					7/P18 : 1,25*2,50-1,25*1,97	0,66250		
6	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	0,68950	1 547,00	1 066,66	801-4	RTS 23/ I
					ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,			
					pro dveře 4/L15 : 0,10*1,97	0,19700		
					pro dveře 5/P15 : 0,10*1,97	0,19700		
					pro dveře 6/L60 : 0,15*1,97	0,29550		
7	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	0,88650	2 388,50	2 117,41	801-4	RTS 23/ I
					ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,			
					pro dveře 2/P20. 3/L20 a 7/10 : 0,10*1,97*3	0,59100		
					pro dveře 6/L30 : 0,15*1,97	0,29550		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, L 50/50/5 : 0,05*(0,70*(0,15*2+0,30))	m3	0,02100	8 500,00	178,50	801-4	RTS 23/ I
9	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zadržování hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, Výšková úprava nadpraží po vybourání vnitřních dveří. L 50/50/5 (4/L16, 5/P15 a 6/L30) : 1,00*3*3,77/1000	t	0,01131	51 178,50	578,83	801-4	RTS 23/ I
10	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm včetně pomocného pracovního lešení 1/L19 : 1	kus	1,00000	309,80	309,80	801-4	RTS 23/ I
11	593211000R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; plný; délka = 1 190 mm; šířka = 70 mm; výška = 240 mm	kus	1,00000	283,90	283,90	SPCM	RTS 23/ I
12	317121251R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm včetně pomocného pracovního lešení 2/P20, 3/L20 a 7/P18 : 3	kus	3,00000	356,60	1 069,80	801-4	RTS 23/ I
13	593211001R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; plný; délka = 1 490 mm; šířka = 70 mm; výška = 240 mm	kus	3,00000	351,50	1 054,50	SPCM	RTS 23/ I
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>				<b>110 286,74</b>		
14	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace m.č.3.01 : 16,50 m.č.3.02 : 12,3 m.č.3.04 : 30,4 m.č.3.06 : 29,8 m.č.3.07 : 32,35	m2	121,35000	778,60	94 483,11	801-1	RTS 23/ I
15	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace m.č.3.03 : 12,0 m.č.3.08 : 1,10	m2	14,20000	827,90	11 756,18	801-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.09 : 1,10		1,10000				
16	342264098RT1	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,20000	268,60	590,92	801-1	RTS 23/ I
		m.č.3.08 : 1,10		1,10000				
		m.č.3.09 : 1,10		1,10000				
17	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd....	m2	135,55000	25,50	3 456,53		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 135,55000		135,55000				
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>263 569,16</b>		
18	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	75,03740	48,00	3 601,80	801-1	RTS 23/ I
		kteře se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		m.č.3.01 : 0,7*2,0*2+1,0*3,0+0,95*3,0+0,95*3,0+1,25*2,5*2		17,75000				
		m.č.3.02 : 1,73*2,33+0,95*3*2+0,75*2,0		11,23000				
		m.č.3.03 : 0,75*2,0+1,37*2,33		4,69000				
		m.č.3.04 : 1,25*2,5+1,25*3,0+1,38*2,33		10,09000				
		m.č.3.06 : 1,25*2,5*2+1,37*2,33*2		12,63000				
		m.č.3.07 : 1,73*2,33+0,66*2,35*3+1,73*2,33+1,25*2,5		15,84000				
		m.č.3.08 : 0,7*2,0		1,40000				
		m.č.3.09 : 0,7*2,0		1,40000				
19	611423231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových	m2	109,05000	156,80	17 099,04	801-4	RTS 23/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		m.č.3.01 : 16,5		16,50000				
		m.č.3.04 : 30,4		30,40000				
		m.č.3.06 : 29,8		29,80000				
		m.č.3.07 : 32,35		32,35000				
20	611423431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 30 do 50 % štukových	m2	12,30000	555,10	6 827,73	801-4	RTS 23/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.02 : 12,3		12,30000				
21	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, na cca 10-ti% plochy :	m2	12,13500	307,70	3 733,94	801-1	RTS 23/ I
		m.č.3.01 : 16,5*0,10		1,65000				
		m.č.3.02 : 12,3*0,10		1,23000				
		m.č.3.04 : 30,4*0,10		3,04000				
		m.č.3.06 : 29,8*0,10		2,98000				
		m.č.3.07 : 32,35*0,10		3,23000				
22	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	246,15960	102,00	25 108,28	801-4	RTS 23/ I
		m.č.3.01 : (1,104+4,6+2,74+5,28+2,2+0,8*2)*3,5-1,25*2,5*2-0,7*2,0*2-0,95*3,0-1,0*3,0		46,43000				
		m.č.3.04 : (5,85+5,12)*2*3,5-1,25*2,5-1,25*3,0-1,38*2,33		66,70000				
		m.č.3.06 : (5,12+5,8)*2*3,5-1,25*2,5*2-1,37*2,33*2		63,81000				
		m.č.3.07 : (3,16+3,95+4,58+4,42+4,05)*3,5-1,73*2,33-0,66*2,35*3-1,73*2,33-1,25*2,5		54,72000				
		ostění oken T/2 : (0,35*2,33*2+1,37*0,35)*4		8,44000				
		ostění oken T/3 : (0,35*2,33+0,35*1,73)*2		2,84000				
		ostění oken T/4 : (0,2*2,35*2+0,2*0,66)*3		3,22000				
23	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	78,13571	394,80	30 847,98	801-4	RTS 23/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		m.č.3.02 : (3,88+3,34)*2*3,474-0,95*3,0-1,67*2,325-0,75*2,0		41,93000				
		m.č.3.03 : (2,33+5,13)*2*(3,5-2,0)-0,75*1,5-1,37*2,33		18,06000				
		m.č.3.08 : (1,2+0,89)*2*(3,5-1,5)		8,36000				
		m.č.3.09 : (1,2+0,89)*2*(3,5-1,5)		8,36000				
		ostění oken T/3 : (0,35*2,33+0,35*1,73)		1,42000				
24	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	358,09531	313,70	112 334,50	801-1	RTS 23/ I
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod obklad :						
		m.č.3.08-wc : (1,2+0,89)*2*1,5-0,7*1,5				5,22000		
		m.č.3.09-wc : (1,2+0,89)*2*1,5-0,7*1,5				5,22000		
		m.č.3.03-koupelna : (1,43+2,33)*2*2,0+1,43*2,0*2+0,925*2,0*2+0,1*2*2-0,75*2,0				23,36000		
		na cihlu :						
		m.č.3.01 - 10% : (1,104+4,6+2,74+5,28+2,2+0,8*2)*3,5-1,25*2,5*2-0,7*2,0*2-0,95*3,0-1,0*3,0				46,43000		
		m.č.3.04 - 10% : (5,85+5,12)*2*3,5-1,25*2,5-1,25*3,0-1,38*2,33				66,70000		
		m.č.3.06 - 10% : (5,12+5,8)*2*3,5-1,25*2,5*2-1,37*2,33*2				63,81000		
		m.č.3.07 - 10% : (3,16+3,95+4,58+4,42+4,05)*3,5-1,73*2,33-0,66*2,35*3-1,73*2,33-1,25*2,5				54,72000		
		ostění oken T/2 - 10% : (0,35*2,33*2+1,37*0,35)*4				8,44000		
		ostění oken T/3 - 10% : (0,35*2,33+0,35*1,73)*2				2,84000		
		ostění oken T/4 - 10% : (0,2*2,35*2+0,2*0,66)*3				3,22000		
		m.č.3.02 - 50% : (3,88+3,34)*2*3,474-0,95*3,0-1,67*2,325-0,75*2,0				41,93000		
		m.č.3.03 - 50% : (2,33+5,13)*2*(3,5-2,0)-0,75*1,5-1,37*2,33				18,06000		
		m.č.3.08 - 50% : (1,2+0,89)*2*(3,5-1,5)				8,36000		
		m.č.3.09 - 50% : (1,2+0,89)*2*(3,5-1,5)				8,36000		
		ostění oken T/3 - 50% : (0,35*2,33+0,35*1,73)				1,42000		
25	60201141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	324,29531	120,70	39 142,44	801-1	RTS 23/ I

po jednotlivých vrstvách

m.č.3.01 : (1,104+4,6+2,74+5,28+2,2+0,8*2)*3,5-1,25*2,5*2-0,7*2,0*2-0,95*3,0-1,0*3,0	46,43000
m.č.3.02 : (3,88+3,34)*2*3,474-0,95*3,0-1,67*2,325-0,75*2,0	41,93000
m.č.3.03 : (2,33+5,13)*2*(3,5-2,0)-0,75*1,5-1,37*2,33	18,06000
m.č.3.04 : (5,85+5,12)*2*3,5-1,25*2,5-1,25*3,0-1,38*2,33	66,70000
m.č.3.06 : (5,12+5,8)*2*3,5-1,25*2,5*2-1,37*2,33*2	63,81000
m.č.3.07 : (3,16+3,95+4,58+4,42+4,05)*3,5-1,73*2,33-0,66*2,35*3-1,73*2,33-1,25*2,5	54,72000
m.č.3.08 : (1,2+0,89)*2*(3,5-1,5)	8,36000
m.č.3.09 : (1,2+0,89)*2*(3,5-1,5)	8,36000
ostění oken T/2 : (0,35*2,33*2+1,37*0,35)*4	8,44000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění oken T/3 : (0,35*2,33+0,35*1,73)*3		4,26000				
		ostění oken T/4 : (0,2*2,35*2+0,2*0,66)*3		3,22000				
26	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu na cca 10-ti% plochy : 324,29531*0,10	m2	32,42953	241,00	7 815,52	801-1	RTS 23/ I
				32,43000				
27	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	324,29531	52,60	17 057,93	801-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 246,15960		246,16000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 78,13571		78,14000				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>63 943,96</b>		
28	632411150RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	14,20000	780,30	11 080,26	801-1	RTS 23/ I
		m.č.3.03 - koupelna : 12,0		12,00000				
		m.č.3.08 - wc : 1,1		1,10000				
		m.č.3.09 - wc : 1,1		1,10000				
29	631591125R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu	m3	12,13500	4 356,30	52 863,70	801-1	RTS 23/ I
		m.č.3.01 : 16,5*0,10		1,65000				
		m.č.3.02 : 12,3*0,10		1,23000				
		m.č.3.04 : 30,4*0,10		3,04000				
		m.č.3.06 : 29,8*0,10		2,98000				
		m.č.3.07 : 32,35*0,10		3,23000				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>20 224,06</b>		
30	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	135,55000	149,20	20 224,06	800-3	RTS 23/ I
		m.č.3.01 : 16,5		16,50000				
		m.č.3.02 : 12,3		12,30000				
		m.č.3.03 : 12,0		12,00000				
		m.č.3.04 : 30,4		30,40000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.06 : 29,8		29,80000				
		m.č.3.07 : 32,35		32,35000				
		m.č.3.08 : 1,1		1,10000				
		m.č.3.09 : 1,1		1,10000				
<b>Díl: 95</b>						<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>		<b>47 752,30</b>
31	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	222,50000	48,60	10 813,50	801-4	RTS 23/ I
		Závěrečný úklid bytu : 16,5+12,3+12,0+30,4+2,0+29,8+32,35+1,1+1,1		137,55000				
		Závěrečný úklid společných prostor : 6,65+7,5+13,6+7,4+13,5+3,4+17,8+15,1		84,95000				
32	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	6 615,00000	5,00	33 075,00	801-4	RTS 23/ I
		Průběžný úklid bytu bez balkonu - předpoklad 30úkonů : 135,55*30		4 066,50000				
		Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 30 úkonů : 84,95*30		2 548,50000				
33	954 R12	D+M Opláštění SDK plynového kotle - zakastlování s dvířky pro údržbu	kus	1,00000	2 125,00	2 125,00		Vlastní
34	950 R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	11,00000	80,80	888,80		Vlastní
35	950 R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	5,00000	170,00	850,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>						<b>Bourání konstrukcí</b>		<b>31 120,18</b>
36	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	14,20000	64,40	914,48	801-3	RTS 23/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		m.č.3.03 : 12,0		12,00000				
		m.č.3.08 : 1,1		1,10000				
		m.č.3.09 : 1,1		1,10000				
37	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	1,03500	4 411,50	4 565,90	801-3	RTS 23/ I
		m.č.3.03 : 12,0*0,05		0,60000				
		m.č.3.08 : 1,1*0,05		0,06000				
		m.č.3.09 : 1,1*0,05		0,06000				
		m.č.3.01 + m.č.3.06 + m.č.3.07 - odbourání částečného zalití betonem v místech, kde byly vytrhány parkety - popis viz TZ : 0,05*(2,5*1,2+1,0*(2,5+3,2)/2+0,65)		0,33000				
38	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,70000	2 919,80	4 963,66	801-3	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kotel : 0,3			0,30000			
		nucené větrání : 0,25*2+0,5			1,00000			
		digestoř : 0,4			0,40000			
39	978012121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 10 %	m2	109,05000	14,00	1 526,70	801-3	RTS 23/ I
		m.č.3.01 : 16,50			16,50000			
		m.č.3.04 : 30,4			30,40000			
		m.č.3.06 : 29,8			29,80000			
		m.č.3.07 : 32,35			32,35000			
40	978012161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 50 %	m2	12,30000	79,30	975,39	801-3	RTS 23/ I
		m.č.3.02 : 12,3			12,30000			
41	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	246,15960	10,00	2 461,60	801-3	RTS 23/ I
		m.č.3.01 : (1,104+4,6+2,74+5,28+2,2+0,8*2)*3,5-1,25*2,5*2-0,7*2,0*2-0,95*3,0-1,0*3,0			46,43000			
		m.č.3.04 : (5,85+5,12)*2*3,5-1,25*2,5-1,25*3,0-1,38*2,33			66,70000			
		m.č.3.06 : (5,12+5,8)*2*3,5-1,25*2,5*2-1,37*2,33*2			63,81000			
		m.č.3.07 : (3,16+3,95+4,58+4,42+4,05)*3,5-1,73*2,33-0,66*2,35*3-1,73*2,33-1,25*2,5			54,72000			
		ostění oken T/2 : (0,35*2,33*2+1,37*0,35)*4			8,44000			
		ostění oken T/3 : (0,35*2,33+0,35*1,73)*2			2,84000			
		ostění oken T/4 : (0,2*2,35*2+0,2*0,66)*3			3,22000			
42	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	78,13571	43,40	3 391,09	801-3	RTS 23/ I
		m.č.3.02 : (3,88+3,34)*2*3,474-0,95*3,0-1,67*2,325-0,75*2,0			41,93000			
		m.č.3.03 : (2,33+5,13)*2*(3,5-2,0)-0,75*1,5-1,37*2,33			18,06000			
		m.č.3.08 : (1,2+0,89)*2*(3,5-1,5)			8,36000			
		m.č.3.09 : (1,2+0,89)*2*(3,5-1,5)			8,36000			
		ostění oken T/3 : (0,35*2,33+0,35*1,73)			1,42000			
43	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	10,44000	86,70	905,15	801-3	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod obklad :						
		m.č.3.08 : (1,2+0,89)*2*1,5-0,7*1,5			5,22000			
		m.č.3.09 : (1,2+0,89)*2*1,5-0,7*1,5			5,22000			
44	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	33,80000	175,50	5 931,90	801-3	RTS 23/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		m.č.3.08-wc : (1,2+0,89)*2*1,5-0,7*1,5			5,22000			
		m.č.3.09-wc : (1,2+0,89)*2*1,5-0,7*1,5			5,22000			
		m.č.3.03-koupelna : (1,43+2,33)*2*2,0+1,43*2,0*2+0,925*2,0*2+0,1*2,0*2-0,75*2,0			23,36000			
45	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	10,00000	16,70	167,00	801-3	RTS 23/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1/L19 - 2020/3000mm : 1			1,00000			
		2/P20 - 1250/2500mm : 2			2,00000			
		3/L20 - 1250/2500mm : 2			2,00000			
		4/L15 - 70/1970mm : 1			1,00000			
		5/P15 - 70/1970mm : 1			1,00000			
		6/L30 - 75/2000mm : 1			1,00000			
		7/P18 - 1250/2500mm : 2			2,00000			
46	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,25800	236,70	1 007,87	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		4/L15 - 70/1970mm : 0,70*1,97			1,37900			
		5/P15 - 70/1970mm : 0,70*1,97			1,37900			
		6/L30 - 75/2000mm : 0,75*2,00			1,50000			
47	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	9,37500	223,60	2 096,25	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2/P20 - 1250/2500mm : 1,25*2,50			3,12500			
		3/L20 - 1250/2500mm : 1,25*2,50			3,12500			
		7/P18 - 1250/2500mm : 1,25*2,50			3,12500			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	968062747R00	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m <sup>2</sup> včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), 1/L19 - 2020/3000mm : 2,02*3,00	m2	6,06000	75,10	455,11	801-3	RTS 23/ I
				6,06000				
49	965 R02	Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střech D.1.1.2 : DP : 16,5+13,1+31,4+29,8+32,35 D.1.1.2 : KD : 12,0+1,1+1,1	m2	137,35000	12,80	1 758,08		Vlastní
				123,15000				
				14,20000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>32 131,71</b>		
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškov do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	29,21330	1 099,90	32 131,71	801-4	RTS 23/ I
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>25 420,80</b>		
51	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. podlahy : m.č.3.03 : 12,0 m.č.3.08 : 1,1 m.č.3.09 : 1,1 stěny : m.č.3.08-wc : (1,2+0,89)*2*1,5-0,7*1,5 m.č.3.09-wc : (1,2+0,89)*2*1,5-0,7*1,5 m.č.3.03-koupelna : (1,43+2,33)*2*2,0+1,43*2,0*2+0,925*2,0*2+0,1*2,0*2-0,75*2,0	m2	48,00000	529,60	25 420,80	AP-PSV	RTS 23/ I
				12,00000				
				1,10000				
				1,10000				
				5,22000				
				5,22000				
				23,36000				
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>81 013,03</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	135,55000	162,80	22 067,54	800-713	RTS 23/ I
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
		m.č.3.01 : 16,50		16,50000				
		m.č.3.02 : 12,3		12,30000				
		m.č.3.03 : 12,0		12,00000				
		m.č.3.04 : 30,4		30,40000				
		m.č.3.06 : 29,8		29,80000				
		m.č.3.07 : 32,35		32,35000				
		m.č.3.08 : 1,10		1,10000				
		m.č.3.09 : 1,10		1,10000				
53	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	135,55000	83,30	11 291,32	800-713	RTS 23/ I
		m.č.3.01 : 16,50		16,50000				
		m.č.3.02 : 12,3		12,30000				
		m.č.3.03 : 12,0		12,00000				
		m.č.3.04 : 30,4		30,40000				
		m.č.3.06 : 29,8		29,80000				
		m.č.3.07 : 32,35		32,35000				
		m.č.3.08 : 1,10		1,10000				
		m.č.3.09 : 1,10		1,10000				
54	63151371.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RfF: A1	m2	138,26100	113,50	15 692,62	SPCM	RTS 23/ I
		ztratné 2% : 135,55*1,02		138,26000				
55	63151374.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RfF: A1	m2	138,26100	226,10	31 260,81	SPCM	RTS 23/ I
		ztratné 2% : 135,55*1,02		138,26000				
56	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,65064	1 077,00	700,74	800-713	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						
<b>Díl: 728 Vzduchotechnika</b>						<b>9 836,84</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
57	728 R02	Demontáž ventilátoru <i>odvětrání wc :</i> <i>m.č.3.08 : 1</i> <i>m.č.3.09 : 1</i>	kus	2,00000	85,00	170,00		Vlastní	
58	728112111R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm <i>potrubí bude vedeno v SDK podhledu</i>	m	11,00000	140,30	1 543,30	800-728	RTS 23/ I	
59	42981181R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu <i>8,0*1,08</i>	m	8,64000	212,10	1 832,54	SPCM	RTS 23/ I	
60	42981789R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C <i>3,0*1,08</i>	kus	3,24000	46,20	149,69	SPCM	RTS 23/ I	
61	429853255R	spojky k potrubí z plastu; velmi těsná zpětná klapka pr.100mm; určená do potrubí o pr.100 mm, zamezuje vniku nežádoucího studeného kouře do 210°C	kus	3,00000	633,30	1 899,90	SPCM	RTS 23/ I	
62	42320401R124	Uchycení VZT potrubí, nerezová	soubor	3,00000	425,00	1 275,00		Vlastní	
63	728415112R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,	kus	6,00000	318,80	1 912,80	800-728	RTS 23/ I	
64	429176648	Dveřní mřížka 600x80 mm, osadit do spodní části dveří do koupelny a WC	kus	6,00000	140,30	841,80		Vlastní	
65	429144952	Montážní a těsnící materiál	soubor	1,00000	170,00	170,00		Vlastní	
66	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,01204	3 472,30	41,81	800-728	RTS 23/ I	
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>142 818,48</b>			
67	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm <i>m.č.3.01 : 16,5</i> <i>m.č.3.02 : 12,3</i> <i>m.č.3.04 : 30,4</i> <i>m.č.3.06 : 29,8</i> <i>m.č.3.07 : 32,35</i>	m2	121,35000	87,60	10 630,26	800-762	RTS 23/ I	
68	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním <i>položeni 2xOSB desky (2x15mm) :</i>	m2	121,35000	260,50	31 611,68	800-762	RTS 23/ I	

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		m.č.3.01 : 16,5		16,50000					
		m.č.3.02 : 12,3		12,30000					
		m.č.3.04 : 30,4		30,40000					
		m.č.3.06 : 29,8		29,80000					
		m.č.3.07 : 32,35		32,35000					
69	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku položení dřevovláknité desky tl.12mm :	m2	121,35000	151,70	18 408,80	800-762	RTS 23/ I	
		m.č.3.01 : 16,5		16,50000					
		m.č.3.02 : 12,3		12,30000					
		m.č.3.04 : 30,4		30,40000					
		m.č.3.06 : 29,8		29,80000					
		m.č.3.07 : 32,35		32,35000					
70	60715352R	deska dřevovláknitá izolační; měkká; podlahová, stěnová, stropní; tl = 12,0 mm; š = 1 200 mm; l = 2 500 mm; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,048 W/mK; R = 0,25 m2K/W ztratné 8% : 121,35*1,08	m2	131,05800	82,80	10 851,60	SPCM	RTS 23/ I	
				131,06000					
71	60725033R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D ztratné 8% : 121,35*1,08*2	m2	262,11600	251,60	65 948,39	SPCM	RTS 23/ I	
				262,12000					
72	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace 121,35*(0,012+0,015*2)	m3	5,09670	274,10	1 397,01	800-762	RTS 23/ I	
				5,10000					
73	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	2,54567	1 559,80	3 970,74	800-762	RTS 23/ I	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>91 943,86</b>		
74	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	403,80	403,80	800-766	RTS 23/ I	
75	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového 1/L19 - 800/1970/190/ L : 1 4/L15 - 700/1970/150/L : 1 5/P15 - 700/1970/150/P : 1 6/L30 - 700/1970/300/L : 1	kus	4,00000	1 865,80	7 463,20	800-766	RTS 23/ I	
				1,00000					
				1,00000					
				1,00000					
				1,00000					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla dveří dvoukřídlových <i>2/P20 - 1250/1970/200/P : 1 3/L20 - 1250/1970/200/L : 1 7/P18 - 1250/1970/180/P : 1</i>	kus	3,00000	2 239,80	6 719,40	800-766	RTS 23/ I
77	611601202R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle vzorníku <i>4/L15 - 700/1970/150/L : 1 5/P15 - 700/1970/150/P : 1 6/L30 - 700/1970/300/L : 1</i>	kus	3,00000	1 776,50	5 329,50	SPCM	RTS 23/ I
78	61160623R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku <i>1/L19 - 800/1970/190/ L : 1</i>	kus	1,00000	1 776,50	1 776,50	SPCM	RTS 23/ I
79	61160626R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 1 250 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 2; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3; barva: dekor dle vzorníku <i>2/P20 - 1250/1970/200/P : 1 3/L20 - 1250/1970/200/L : 1 7/P18 - 1250/1970/180/P : 1</i>	kus	3,00000	5 950,00	17 850,00	SPCM	RTS 23/ I
80	61181511R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné <i>4/L15 - 700/1970/150/L : 1 5/P15 - 700/1970/150/P : 1</i>	kus	2,00000	3 693,30	7 386,60	SPCM	RTS 23/ I
81	611815296R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné <i>6/L30 - 700/1970/300/L : 1</i>	kus	1,00000	4 097,00	4 097,00	SPCM	RTS 23/ I
82	61181522R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 837,80	3 837,80	SPCM	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1/L19 - 800/1970/190/ L : 1		1,00000				
83	61181570R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 1 250 mm; počet křídél: 2; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné	kus	3,00000	4 415,80	13 247,40	SPCM	RTS 23/ I
		2/P20 - 1250/1970/200/P : 1		1,00000				
		3/L20 - 1250/1970/200/L : 1		1,00000				
		7/P18 - 1250/1970/180/P : 1		1,00000				
84	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlych, šířky přes 100 mm	kus	3,00000	123,70	371,10	800-766	RTS 23/ I
		4/L15 - 700/1970/150/L : 1		1,00000				
		5/P15 - 700/1970/150/P : 1		1,00000				
		6/L30 - 700/1970/300/L : 1		1,00000				
85	61187141R	práh dub; š = 150 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	3,00000	204,00	612,00	SPCM	RTS 23/ I
		4/L15 - 700/1970/150/L : 1		1,00000				
		5/P15 - 700/1970/150/P : 1		1,00000				
		6/L30 - 700/1970/300/L : 1		1,00000				
86	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00000	358,70	2 510,90	800-766	RTS 23/ I
87	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojevími s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	3,00000	463,30	1 389,90	SPCM	RTS 23/ I
		WC + koupelna : 3		3,00000				
88	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	4,00000	408,40	1 633,60	SPCM	RTS 23/ I
89	766 R	Dodávka a montáž protikusů dveří i zástrčky do podlahy	kus	3,00000	255,00	765,00		Vlastní
90	611 R08	T/1 - Úprava stávajících vstupních dveří s nadsvětlíkem 1100/2000+1000mm, kompletně dle výkresu D.1.1.10	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
		dveře s nadsvětlíkem očistit a panty seřídít						
		stávající dveře jsou nové : 1		1,00000				
91	611 R09	T/2 - Úprava stávajícího okna 1370/2350mm, kompletně dle výkresu D.1.1.10	ks	4,00000	1 700,00	6 800,00		Vlastní
		Úprava - doplnit chybějící krytky na okenní panty v barvě rámu, 1okno =4kusy						
		Okno čistit, panty seřídít.						
		dřevěné EURO okno s nadsvětlíkem, otevíravé, nadsvětlík otevíravý :						
		m.č.3.03 : 1		1,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.04 : 1		1,00000				
		m.č.3.06 : 2		2,00000				
92	611 R10	T/3 - Úprava stávajícího okna 1730/2330mm <i>Úprava - okno očistit, panty seřídít.</i> dřevěné EURO okno dvoukřídlové s nadsvětlíkem, okno otevíravé, nadsvětlík sklápěcí :	ks	3,00000	850,00	2 550,00		Vlastní
		m.č.3.02 : 1		1,00000				
		m.č.3.07 : 2		2,00000				
93	611 R11	T/1 - Úprava stávajícího okna 660/2350mm, kompletně dle výkresu D.1.1.10 <i>Úprava - okno očistit, panty seřídít.</i> dřevěné EURO okno s nadsvětlíkem, okno otevíravé, nadsvětlík otevíravý :	ks	3,00000	850,00	2 550,00		Vlastní
		m.č.3.07 : 3		3,00000				
94	611 R12	T/5 - Úprava stávajících balkonových dveří 1200/3000mm, kompletně dle výkresu D.1.1.10 <i>Úprava - dveře s nadsvětlíkem očistit, panty seřídít.</i> balkonové dveře dřevěné EURO dvoukřídlové s nadsvětlíkem, okno otevíravé, nadsvětlík otevíravý :	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní
		m.č.3.07 : 1		1,00000				
95	611 R13	T/6 - Úprava stávajícího okna 450/1150mm, kompletně dle výkresu D.1.1.10 <i>Úprava - okno očistit, panty seřídít.</i> plastové okno jednokřídlové s nadsvětlíkem, okno otevíravé, nadsvětlík sklápěcí :	ks	2,00000	850,00	1 700,00		Vlastní
		m.č.3.08 : 1		1,00000				
		m.č.3.09 : 1		1,00000				
96	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,36665	1 091,40	400,16	800-766	RTS 23/ I
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>3 626,10</b>		
97	767 R14	Z/1 - Repase stávajícího kovového zábradlí, kompletně dle výkresu D.1.1.11 stávající kovové zdobené zábradlí :	m2	1,42200	2 550,00	3 626,10		Vlastní
		1500x450mm : 1,5*0,45		0,68000				
		830x450mm : 0,83*0,45		0,37000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		830x450mm : 0,83*0,45		0,37000				
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>30 270,83</b>		
98	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	14,20000	6,60	93,72	800-771	RTS 23/ I
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 14,20000</a>		14,20000				
99	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm	m2	14,20000	157,70	2 239,34	800-771	RTS 23/ I
		m.č.3.03 : 12,0		12,00000				
		m.č.3.08 : 1,1		1,10000				
		m.č.3.09 : 1,1		1,10000				
100	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,20000	44,50	631,90	800-771	RTS 23/ I
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 14,20000</a>		14,20000				
101	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	4,46800	122,00	545,10	800-771	RTS 23/ I
		<a href="#">balkon : 0,72+0,424+1,28+0,424+0,72+0,3*2+0,15*2</a>		4,47000				
102	597642413R	Obklad keramický typ: sokl; bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 95 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: černá	kus	8,19133	172,10	1 409,73	SPCM	RTS 23/ I
		výběr dle investora						
		ztratné 10% :						
		<a href="#">balkon : (0,72+0,424+1,28+0,424+0,72+0,3*2+0,15*2)/0,6*1,10</a>		8,19000				
103	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	14,20000	587,40	8 341,08	800-771	RTS 23/ I
		m.č.3.03 : 12,0		12,00000				
		m.č.3.08 : 1,1		1,10000				
		m.č.3.09 : 1,1		1,10000				
104	24551240.AR	lepidlo cementové; emulze; na obklady, na dlažbu, sklo, na keramiku; podklad beton, kámen, asfaltové pásy; vodotěsné; elastické; pro interiér i exteriér. pro mokré prostředí	kg	28,40000	155,10	4 404,84	SPCM	RTS 23/ I
		<a href="#">spotřeba 1-2kg/m2 : 14,2*2</a>		28,40000				
105	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,20000	13,90	30,58	800-771	RTS 23/ I
		m.č.3.08 : 1,1		1,10000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.09 : 1,1		1,10000				
106	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. m.č.3.03 : (5,13+2,33+1,7+0,925+0,10)*2 m.č.3.08 : (0,89+1,2)*2 m.č.3.09 : (0,89+1,2)*2	m	28,73000	72,30	2 077,18	800-771	RTS 23/ I
107	24551554R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 1,0 až 30,0 mm; pod dlažby, pod PVC, pod parkety, nášlapná vrstva; barva šedá spotřeba 1,5kg/m2 na 1mm tloušťky : 14,2*1,5*3	kg	63,90000	39,90	2 549,61	SPCM	RTS 23/ I
108	597623250	Dlažba keramická 250/250 - dle PD výběr dle investora dlažba 250x250 mm, rozměr blížíci se rozměrům historické dlažby, v tradiční barevnosti historických dlažeb, se zvýšeným stupněm oteřuvzdornosti (stupeň PEI 2) a protiskluznosti „R9“. Odstín spárovací hmoty bude spíše tmavší barvy, aby vlivem znečištění nebyly patrné zásadní změny odstínu. ztratné 10% : dlažba podlaha : 14,2*1,10 Požadavek investora: uchování dlažby pro případ budoucí opravy stupaček - nutnost stejné šarže : 4,0*1,10	m2	20,02000	382,50	7 657,65		Vlastní
109	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,46371	625,60	290,10	800-771	RTS 23/ I
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>242 736,05</b>		
110	775531800R00	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady m.č.3.02 : 12,3	m2	12,30000	69,50	854,85	800-775	RTS 23/ I
111	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m.č.3.01 : 6,65 m.č.3.04 : 30,4 m.č.3.06 : 29,8 m.č.3.07 : 32,35 m.č.3.01 + m.č.3.06 + m.č.3.07 - odpočet, kde bude odbourání částečného zalití betonem v místech, kde byly vytrhány parkety - popis viz TZ : -(2,5*1,2+1,0*(2,5+3,2)/2+0,65)	m2	92,70000	73,10	6 776,37	800-775	RTS 23/ I
112	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	121,35000	6,60	800,91	800-775	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 121,35000</a>						
				121,35000				
113	775510010RA0	Podlahy vlysové do tmele vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost lepené rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou. včetně: lišta podlahová; materiál dub; tl. 7,00 mm; š = 43,0 mm	m2	121,35000	1 887,00	228 987,45	AP-PSV	RTS 23/ I
		m.č.3.01 : 16,5		16,50000				
		m.č.3.02 : 12,3		12,30000				
		m.č.3.04 : 30,4		30,40000				
		m.č.3.06 : 29,8		29,80000				
		m.č.3.07 : 32,35		32,35000				
114	775542021R00	Podložka pod lamelové podlahy pěnový polyetylén, tloušťky 2,0 mm doplňkové práce pod vlysy - vrstva mezi deskami : <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 121,35000</a>	m2	121,35000	43,80	5 315,13	800-775	RTS 23/ I
								121,35000
115	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,00121	1 111,00	1,34	800-775	RTS 23/ I
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>10 545,58</b>		
116	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m.č.3.04 - koberec : 30,4 m.č.3.06 - koberec : 29,8 m.č.3.07 -koberec : 32,35	m2	92,55000	93,50	8 653,43	800-775	RTS 23/ I
				30,40000				
				29,80000				
				32,35000				
117	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 m.č.3.02 -PVC : 12,3	m2	12,30000	98,20	1 207,86	800-775	RTS 23/ I
				12,30000				
118	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m.č.3.01 -PVC : 6,65	m2	6,65000	102,90	684,29	800-775	RTS 23/ I
				6,65000				
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>77 369,64</b>		
119	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	33,80000	44,50	1 504,10	800-771	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 33,80000</a>						
120	781475116RU2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	33,80000	698,70	23 616,06	800-771	RTS 23/ I
		rozměr 200/400mm :						
		m.č.3.08-wc : (1,2+0,89)*2*1,5-0,7*1,5		5,22000				
		m.č.3.09-wc : (1,2+0,89)*2*1,5-0,7*1,5		5,22000				
		m.č.3.03-koupelna : (1,43+2,33)*2*2,0+1,43*2,0*2+0,925*2,0*2+0,1*2,0*2-0,75*2,0		23,36000				
121	597813565RXX	Dodávka keramický obklad 200x400mm, dle výběru investora	m2	43,78000	425,00	18 606,50		Vlastní
		<i>Keramické obklady budou dodavatelem oceněny v takové cenové relaci, aby byl schopen nabídnout výběr alespoň z 10-ti různých vzorků - viz TZ</i>						
		ztratné 10% :						
		obklad stěny : 33,8*1,10		37,18000				
		Požadavek investora: uchování obkladu pro případ budoucí opravy stupaček - nutno stejné šarže		6,60000				
		: 6,0*1,10						
122	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	44,00000	755,70	33 250,80	800-771	RTS 23/ I
		m.č.3.08-wc : 4*1,5		6,00000				
		m.č.3.09-wc : 4*1,5		6,00000				
		m.č.3.03-koupelna : 16*2,0		32,00000				
123	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,62689	625,60	392,18	800-771	RTS 23/ I
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>51 644,31</b>		
124	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	260,61150	34,50	8 991,10	800-784	RTS 23/ I
		m.č.3.01 - škrábat 90% plochy : ((1,104+4,6+2,74+5,28+2,2+0,8*2)*3,5-1,25*2,5*2-0,7*2,0*2-0,95*3,0-1,0*3,0)*0,90		41,79000				
		m.č.3.02 - škrábat 50% plochy : ((3,88+3,34)*2*3,474-0,95*3,0-1,67*2,325-0,75*2,0)*0,50		20,97000				
		m.č.3.03- škrábat 50% plochy : ((2,33+5,13)*2*(3,5-2,0)-0,75*1,5-1,37*2,33)*0,50		9,03000				
		m.č.3.04 - škrábat 90% plochy : ((5,85+5,12)*2*3,5-1,25*2,5-1,25*3,0-1,38*2,33)*0,90		60,03000				
		m.č.3.06 - škrábat 90% plochy : ((5,12+5,8)*2*3,5-1,25*2,5*2-1,37*2,33*2)*0,90		57,43000				
		m.č.3.07 - škrábat 90% plochy : ((3,16+3,95+4,58+4,42+4,05)*3,5-1,73*2,33-0,66*2,35*3-1,73*2,33-1,25*2,5)*0,90		49,25000				
		m.č.3.08- škrábat 50% plochy : ((1,2+0,89)*2*(3,5-1,5))*0,50		4,18000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.3.09- škrábat 50% plochy : $((1,2+0,89)*2*(3,5-1,5))*0,50$		4,18000				
		ostění oken T/2 - škrábat 90% plochy : $((0,35*2,33*2+1,37*0,35)*4)*0,90$		7,60000				
		ostění oken T/3 - škrábat 90% plochy : $((0,35*2,33+0,35*1,73)*2)*0,90$		2,56000				
		ostění oken T/4 - škrábat 90% plochy : $((0,2*2,35*2+0,2*0,66)*3)*0,90$		2,89000				
		ostění oken T/3- škrábat 50% plochy : $((0,35*2,33+0,35*1,73))*0,50$		0,71000				
125	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	523,65956	79,00	41 369,11	AP-PSV	RTS 23/ I
		stropy :						
		m.č.3.01 : 16,5		16,50000				
		m.č.3.02 : 12,3		12,30000				
		m.č.3.03 : 12,0		12,00000				
		m.č.3.04 : 30,4		30,40000				
		m.č.3.06 : 29,8		29,80000				
		m.č.3.07 : 32,35		32,35000				
		stěny :						
		m.č.3.01 : $(1,104+4,6+2,74+5,28+2,2+0,8*2)*3,5$		61,33000				
		m.č.3.02 : $(3,88+3,34)*2*3,474$		50,16000				
		m.č.3.03 : $(2,33+5,13)*2*(3,5-2,0)$		22,38000				
		m.č.3.04 : $(5,85+5,12)*2*3,5$		76,79000				
		m.č.3.06 : $(5,12+5,8)*2*3,5$		76,44000				
		m.č.3.07 : $(3,16+3,95+4,58+4,42+4,05)*3,5$		70,56000				
		m.č.3.08 : $(1,2+0,89)*2*(3,5-1,5)$		8,36000				
		m.č.3.09 : $(1,2+0,89)*2*(3,5-1,5)$		8,36000				
		ostění oken T/2 : $(0,35*2,33*2+1,37*0,35)*4$		8,44000				
		ostění oken T/3 : $(0,35*2,33+0,35*1,73)*3$		4,26000				
		ostění oken T/4 : $(0,2*2,35*2+0,2*0,66)*3$		3,22000				
126	784441010R00	Malby latexové v místnostech výšky do 3,8m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	16,72000	76,80	1 284,10	800-784	RTS 23/ I
		m.č.3.08 : $(1,2+0,89)*2*(3,5-1,5)$		8,36000				
		m.č.3.09 : $(1,2+0,89)*2*(3,5-1,5)$		8,36000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>	<b>4 128,60</b>					
127	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnaní řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm <sup>2</sup> , do 1,5 kW	kus	3,00000	101,20	303,60	M21	RTS 23/ I
128	429R14	Ventilátor do koupelny tichý, časový doběh + hydrostat, vyvedení do komínu	kus	3,00000	1 275,00	3 825,00		Vlastní
		m.č.3.03 : 1		1,00000				
		m.č.3.08 : 1		1,00000				
		m.č.3.09 : 1		1,00000				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>56 623,87</b>					
129	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	14,83271	669,80	9 934,95	801-3	RTS 23/ I
130	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	29,66542	217,60	6 455,20	801-3	RTS 23/ I
131	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,83271	224,40	3 328,46	801-3	RTS 23/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
132	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	281,82150	21,30	6 002,80	801-3	RTS 23/ I
133	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	14,83271	314,10	4 658,95	801-3	RTS 23/ I
134	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	44,49813	35,00	1 557,43	801-3	RTS 23/ I
135	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	14,83271	1 664,30	24 686,08	801-3	RTS 23/ I
<b>Celkem</b>						<b>1 415 499,71</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>1 754,69</b>		
1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, 0,07*32,0 0,10*8,0	m2	3,04000	577,20	1 754,69	801-4	RTS 23/ I
					2,24000			
					0,80000			
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>4 166,40</b>		
2	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Vodovod : 30,0 Plynovod : 2,0	m	32,00000	97,80	3 129,60	801-3	RTS 23/ I
					30,00000			
					2,00000			
3	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 8,0	m	8,00000	129,60	1 036,80	801-3	RTS 23/ I
					8,00000			
<b>Díl: 700B Demontáže</b>						<b>4 436,00</b>		
4	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	8,00000	11,40	91,20	800-721	RTS 23/ I
5	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 DN15-20 : 25,0	m	25,00000	63,20	1 580,00	800-721	RTS 23/ I
					25,00000			
6	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	25,00000	26,40	660,00	800-721	RTS 23/ I
7	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	1,00000	22,70	22,70	800-721	RTS 23/ I
8	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000	22,70	22,70	800-721	RTS 23/ I
9	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	1,00000	40,50	40,50	800-721	RTS 23/ I
10	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	215,90	431,80	800-721	RTS 23/ I
11	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	139,80	419,40	800-721	RTS 23/ I
12	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	158,10	158,10	800-721	RTS 23/ I
13	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	253,30	253,30	800-721	RTS 23/ I
14	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	140,30	140,30	800-721	RTS 23/ I
15	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	1,00000	132,60	132,60	800-721	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez výtokových armatur,						
16	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	79,30	158,60	800-721	RTS 23/ I
17	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	4,00000	81,20	324,80	800-721	RTS 23/ I
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>11 529,03</b>		
18	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	2,00000	390,60	781,20	800-721	RTS 23/ I
19	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	8,00000	276,30	2 210,40	800-721	RTS 23/ I
20	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	6,00000	72,70	436,20	800-721	RTS 23/ I
21	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	80,60	241,80	800-721	RTS 23/ I
22	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	119,90	239,80	800-721	RTS 23/ I
23	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	8,00000	22,90	183,20	800-721	RTS 23/ I
24	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,00000</i>	kus	2,00000	146,20	292,40	800-721	RTS 23/ I
25	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka <i>pro pračku/myčku : 2</i> <i>Myčka a pračka není součástí dodávky :</i>	kus	2,00000	81,50	163,00	SPCM	RTS 23/ I
26	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,08936	741,20	66,23	800-721	RTS 23/ I
27	721213214R00	Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění ke zdi , rošt pro dlažbu, délka 800 mm, včetně dodávky materiálu včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu	kus	1,00000	6 914,80	6 914,80	800-721	RTS 22/ I
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>21 973,20</b>		
28	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	1,00000	441,20	441,20	800-721	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> SV : 9,0 TV : 9,0	m	18,00000	220,20	3 963,60	800-721	RTS 23/ I
								9,00000 9,00000
30	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> SV : 6,0 TV : 6,0	m	12,00000	277,10	3 325,20	800-721	RTS 23/ I
								6,00000 6,00000
31	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	9,00000	78,20	703,80	800-721	RTS 23/ I
32	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	6,00000	80,80	484,80	800-721	RTS 23/ I
33	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	9,00000	92,70	834,30	800-721	RTS 23/ I
34	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	6,00000	97,30	583,80	800-721	RTS 23/ I
35	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	18,00000	209,50	3 771,00	800-721	RTS 23/ I
36	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	76,40	152,80	800-721	RTS 23/ I
37	722237643R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, , mosaz	kus	1,00000	2 456,50	2 456,50	800-721	RTS 23/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00000	28,70	57,40	800-721	RTS 23/ I
52	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	244,00	244,00	800-721	RTS 23/ I
53	723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,00000	242,70	242,70	800-721	RTS 23/ I
54	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	459,00	459,00	800-721	RTS 23/ I
55	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,03322	635,00	21,09	800-721	RTS 23/ I

vodorovně do 50 m

<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>	<b>43 481,74</b>						
56	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	2,00000	736,10	1 472,20	800-721	RTS 23/ I
57	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	822,00	3 288,00	800-721	RTS 23/ I
58	725229102R00	Montáž vany s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4	soubor	1,00000	2 176,00	2 176,00	800-721	RTS 23/ I

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

59	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 425,50	1 425,50	800-721	RTS 23/ I
----	--------------	-------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-----------

montáž skleněných dvoukřídlových dveří : 1

1,00000

60	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	808,40	808,40	800-721	RTS 23/ I
61	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	10,00000	265,20	2 652,00	800-721	RTS 23/ I
62	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	261,80	523,60	800-721	RTS 23/ I

pračka/myčka : 1+1

2,00000

Myčka a pračka není součástí dodávky. :

63	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	4,00000	213,80	855,20	800-721	RTS 23/ I
64	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"	soubor	1,00000	302,20	302,20	800-721	RTS 23/ I
65	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	379,10	379,10	800-721	RTS 23/ I
66	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	101,20	101,20	800-721	RTS 23/ I
67	55145001R	Baterie mechanická směšovací použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	4,00000	933,30	3 733,20	SPCM	RTS 23/ I
68	55145008R	Baterie mechanická směšovací použití: vana, sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 587,80	1 587,80	SPCM	RTS 23/ I
69	551450090R	Baterie mechanická směšovací použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 142,40	1 142,40	SPCM	RTS 23/ I
70	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	387,20	387,20	SPCM	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	551674068R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	2,00000	723,40	1 446,80	SPCM	RTS 23/ I
72	55220570R6	Vana ocelová smaltovaná 1500 x 600 mm	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00		Vlastní
73	55221002.AR	nohy pro vany materiál kov	pár	1,00000	723,40	723,40	SPCM	RTS 23/ I
74	55484451090	Sprchové dvoukřídlé dveře 90x190 cm, čiré sklo 5 mm	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00		Vlastní
75	64217304R	Umyvadlo typ: jednoduchý; materiál: keramika; šířka = 500,0 mm; hl. = 410 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed; barva: bílá	kus	2,00000	1 113,50	2 227,00	SPCM	RTS 23/ I
76	64221352R	Umyvadlo typ: jednoduchý; materiál: keramika; šířka = 450,0 mm; hl. = 250 mm; tvar: hranatý, atypický; otvor pro baterii vlevo; barva: bílá	kus	2,00000	2 222,80	4 445,60	SPCM	RTS 23/ I
77	64240062R	Mísa záchodová se samostatným přívodem vody; materiál: keramika; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; barva: bílá	kus	2,00000	2 171,80	4 343,60	SPCM	RTS 23/ I
78	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,14901	747,20	111,34	800-721	RTS 23/ I

<b>Díl: 726</b>	<b>Předstěnové systémy</b>	<b>15 843,19</b>
-----------------	----------------------------	------------------

79	726211123R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.	soubor	2,00000	6 897,80	13 795,60	800-721	RTS 23/ I
----	--------------	---	--------	---------	----------	-----------	---------	-----------

80	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	2,00000	1 017,50	2 035,00	SPCM	RTS 23/ I
81	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,01480	850,90	12,59	800-721	RTS 23/ I

<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>	<b>139,60</b>
-----------------	---------------	---------------

82	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	2,00000	69,80	139,60	800-783	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	---------	-----------

<b>Díl: 799</b>	<b>Ostatní</b>	<b>569,50</b>
-----------------	----------------	---------------

83	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	569,50	569,50		Vlastní
----	------------	--------	--------	---------	--------	--------	--	---------

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 877,16</b>		
84	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,78204	669,80	523,81	801-3	RTS 23/ I
85	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,56408	319,60	499,88	801-3	RTS 23/ I
		0,78204*2		1,56000				
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,78204	314,10	245,64	801-3	RTS 23/ I
87	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,34612	35,00	82,11	801-3	RTS 23/ I
		0,78204*3		2,35000				
88	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,94533	224,40	212,13	801-3	RTS 23/ I
89	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,85876	21,30	316,49	801-3	RTS 23/ I
		0,78204*19		14,86000				
90	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,78204	1 275,00	997,10	801-3	RTS 23/ I
<b>Celkem</b>						<b>113 154,65</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 731</b>		<b>Kotelny</b>	<b>64 836,74</b>					
1	731200823R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW	kus	1,00000	733,60	733,60	800-731	RTS 23/ I
2	731249322R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkouření	soubor	1,00000	4 777,00	4 777,00	800-731	RTS 23/ I
3	731-001	Kotel kondenzační Protherm Tiger Condens Flamefit 20/26 KKZ21-CS/1	soubor	1,00000	43 171,50	43 171,50		Vlastní
		Nový plynový kondenzační kotel + ohřev TV V=19,4kW, Q=2,3M3/hod kk34"						
4	731-002	Sestava koaxiálního odkouření stávajícím komínovým tělesem, revizní koleno vč. montáže	soubor	1,00000	11 900,00	11 900,00		Vlastní
5	731-101	Revize spalinové cesty	soubor	1,00000	2 550,00	2 550,00		Vlastní
6	731-102	Autorizované spuštění	soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní
7	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00094	4 934,30	4,64	800-731	RTS 23/ I
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>	<b>7 685,54</b>					
8	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	12,00000	371,00	4 452,00	800-731	RTS 23/ I
9	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	6,00000	504,90	3 029,40	800-731	RTS 23/ I
10	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	18,00000	10,20	183,60	800-731	RTS 23/ I
11	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,01518	1 353,20	20,54	800-731	RTS 23/ I
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>	<b>11 852,14</b>					
12	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	6,00000	99,90	599,40	800-731	RTS 23/ I
13	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	404,60	2 023,00	800-731	RTS 23/ I
14	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 508,80	1 508,80	800-731	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	551100151R	kohout kulový s filtrem, vnitřní-vnitřní závit FF; pro vodovod; PN 25; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	1 077,00	1 077,00	SPCM	RTS 23/ I
16	55113536.AR	kohout kulový nátrubkový; PN 42; 3/4 "; ovládání vrtulka	kus	4,00000	314,90	1 259,60	SPCM	RTS 23/ I
17	5512001874R	filtr magnetický, černý, s cyklónovou vložkou; PN 3; provozní teplota 0 až 90 °C; 3/4" F x 3/4" F; max. průtok 2,13 m3/hod	kus	1,00000	5 380,50	5 380,50	SPCM	RTS 23/ I
18	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00376	1 020,90	3,84	800-731	RTS 23/ I
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>10 950,50</b>		
19	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	8,00000	26,40	211,20	800-731	RTS 23/ I
20	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	86,00000	13,20	1 135,20	800-731	RTS 23/ I
21	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )	m2	143,00000	22,10	3 160,30	800-731	RTS 23/ I
22	735-001	KORALUX RONDO MAX - M 1810/745 (White RAL 9016) KRMM-182075-0--00M10 10	kus	1,00000	3 315,00	3 315,00		Vlastní
23	735-005	Elektrické topné těleso EL.07 s integrovaným regulátorem teploty, 400W	kus	1,00000	3 060,00	3 060,00		Vlastní
24	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,05960	1 154,30	68,80	800-731	RTS 23/ I
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>						<b>11 971,40</b>		
25	222611112R00	Montáž termostatu prostorového včetně zapojení	kus	1,00000	487,90	487,90		RTS 23/ I
26	222619131R00	Topná zkouška (72 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy	kus	1,00000	9 103,50	9 103,50		RTS 23/ I
27	M22-001	Set Thermolink P/2 a kabelového venkovního čidla	soubor	1,00000	2 380,00	2 380,00		Vlastní
<b>Díl: M23 Montáže potrubí</b>						<b>4 382,80</b>		
28	230120041R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	80,00000	38,00	3 040,00		RTS 23/ I
29	230330091R00	Izolace potrubí D do 76 mm	m	18,00000	74,60	1 342,80		RTS 22/ I
<b>Celkem</b>						<b>111 679,12</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>482,40</b>		
1	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	9,00000	53,60	482,40	801-3	RTS 23/ I
<b>Díl: M21.1 Silnoproud</b>						<b>21 471,10</b>		
2	210-002	Autonomní detektor kouře	kus	1,00000	280,50	280,50		Vlastní
3	210-003	Pokojový termostat	kus	1,00000	637,50	637,50		Vlastní
4	210010311R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení,	kus	2,00000	64,90	129,80	M21	RTS 23/ I
5	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, se zapojením,	kus	7,00000	179,40	1 255,80	M21	RTS 23/ I
6	210110041RT7	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu bez rámečku, sériového, , řazení 1	kus	1,00000	230,40	230,40	M21	RTS 23/ I
7	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	1,00000	326,40	326,40	M21	RTS 23/ I
8	210110045R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, střídavého, , řazení 6	kus	2,00000	77,60	155,20	M21	RTS 23/ I
9	210111011RT7	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC bez dodávky rámečku. , provedení 2P+PE.	kus	2,00000	266,50	533,00	M21	RTS 23/ I
10	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku. , provedení 2x (2P+PE).	kus	1,00000	358,30	358,30	M21	RTS 23/ I
11	210201518R00	Montáž svítidla LED podlinkového, , s vestavěným LED modulem	kus	1,00000	174,70	174,70	M21	RTS 23/ I
12	210290522R00	Výměna výměna části svítidel s připojením a přezkoušením nahrazených materiálů, objímek žárovkových, E 27 bakelit, keramické, iluminační	kus	2,00000	92,20	184,40	M21	RTS 23/ I
13	210292019R00	Zjištění údajů přezkoušení stoupacích hlavních vedení s prozvoněním a označením barvou v jedné rozvodné skříni.	kus	26,00000	151,70	3 944,20	M21	RTS 23/ I
14	22232330K	Domácí telefon, včetně dodávky telefonu	kus	1,00000	595,00	595,00		Vlastní
15	650124641RT2	Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	30,00000	46,90	1 407,00	M65	RTS 23/ I
16	650124643RT2	Uložení Cu kabelu 3 x 2,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	50,00000	58,10	2 905,00	M65	RTS 23/ I
17	650124701RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 1,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY termostat : 30	m	30,00000	70,20	2 106,00	M65	RTS 23/ I
					30,00000			
18	650124703RT2	Uložení Cu kabelu 5 x 2,5 mm2, pod omítku, včetně dodávky kabelu CYKY	m	20,00000	89,30	1 786,00	M65	RTS 23/ I
19	HZS-001	Demontážní práce	hod	4,00000	170,00	680,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/033/4	Smetanova 30 byt 6
O:	SO 01	Smetanova 30 - byt 6 - 3.NP
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	HZS-002	Revize el.zařízení	hod	12,00000	255,00	3 060,00		Vlastní
21	34195K	Práce neoceněné položkami ceníku (drobný pomocný materiál)	soubor	1,00000	85,00	85,00		Vlastní
22	34536700R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	6,00000	29,80	178,80	SPCM	RTS 23/ I
23	345715165R	krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka 73, 66 mm	kus	2,00000	29,20	58,40	SPCM	RTS 23/ I
24	34571521R	krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka pr.73x42 mm	kus	7,00000	57,10	399,70	SPCM	RTS 23/ I

hloubka pr.73x42 mm

hloubka pr.73x42 mm

hloubka pr.73x42 mm

<b>Díl: M21.2</b>		<b>Rozvodnice RB</b>						<b>618,80</b>
25	650061611R00	Montáž jističe modulárního, jednopólového, do 25 A	kus	2,00000	156,40	312,80	M65	RTS 23/ I
26	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	153,00	306,00	SPCM	RTS 23/ I
<b>Díl: M21.3</b>		<b>Různé</b>						<b>595,00</b>
27	9790K	Přesun hmot, doprava	kpl	1,00000	595,00	595,00		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>23 167,30</b>
---------------	------------------