

Krycí list zadání

Zakázka :	Stavební úpravy chodníkových ploch - náměstí Svobody, Šternberk				Část :			
Faktura :								
Zakázka číslo :		Umístění :	náměstí Svobody, Šternberk					
Stavební objekt číslo :		Investor :	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk					
Rozpočet číslo :		Objednal :						
Dodatek číslo :		Projektant :						
Archivní číslo :		Zpracoval :	Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk					
Datum :	18.08.2023		Soubor :					
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady			Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:
HSV		244 967,10						
PSV								
MON								
VRN								
OST								
Celkem		244 967,10						
Základní rozpočtové náklady			244 967,10 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky								Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			244 967,10 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň			
21 %	244 967,10 Kč	51 443,09 Kč						
15 %								
0 %								
	244 967,10 Kč	51 443,10 Kč						Razítko:
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)				
296 410,20 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		

Položkový rozpočet

Zakázka : **Stavební úpravy chodníkůvých ploch - náměstí Svobody, Šternberk**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									244 967,10 Kč	0,00	244 967,10	0,00	0,00	0,00	51 443,10

001	B				Stavební úpravy plochy u památníku - náměstí Svobody				185 785,60 Kč	0,00	185 785,60	0,00	0,00	0,000	39 014,98
001	O	HSV			Stavební úpravy plochy u památníku - náměstí Svobody				185 785,60 Kč	0,00	185 785,60	0,00	0,00	0,000	39 014,98

všechny položky jsou včetně všech nutných činností s realizací stavby spojených

Seznam položek pro oddíl :

P	1				Odstranění dlažeb pro pěší betonové dlaždice 30/30 <i>včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku za skládku</i>		m2				5 564,80				21 %
P	2				Odstranění obrub chodníkůvých <i>včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku za skládku</i>		m				3 109,60				21 %
P	3				Odkop podloží 25cm <i>včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku za skládku</i>		m2				19 891,20				21 %
P	4				Úprava podloží a zhutnění stávajících podkladních vrstev		m2				2 016,00				21 %
P	5				Podklad šterkodrt' ŠD zhut tl 20cm <i>včetně dopravy materiálu</i>		m2				19 488,00				21 %
P	6				Montáž bet. dlažby do lože z drti 4/8 tl. 4cm <i>včetně dopravy materiálu</i>		m2				22 704,00				21 %
P	7				Dodávka betonové plošné dlažby 800/400/62 - typ Tatána Presbeton, přírodní <i>včetně dopravy materiálu</i>		m2				46 002,00				21 %
P	8				Dodávka a montáž ocelového obrubníku, výška 2/200/2000 <i>včetně dopravy materiálu</i>		m2				28 764,00				21 %
P	9				Ostranění, bourání stávajících zděných pilířů z kamene s betonovou hlavou <i>včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku za skládku</i>		m3				1 568,00				21 %
P	10				Reprofilace betonových stupňů schodiště o výměře 7,40 m2 <i>očistění povrchu betonu, vyspravení rohů, provedení stěrky, včetně dopravy materiálu</i>		soub.				29 120,00				21 %
P	11				Terénní úpravy s rozprostřením ornice <i>včetně dopravy materiálu</i>		m2				1 600,00				21 %
P	12				Dodávka ornice <i>včetně dopravy materiálu</i>		m3				958,00				21 %
P	13				Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (včetně tabulky výměř jako podklad pro fakturaci)		soub.				5 000,00				21 %

002	B				Stavební úpravy chodníku - náměstí Svobody				59 181,50 Kč	0,00	59 181,50	0,00	0,00	0,000	12 428,12
001	O	HSV			Stavební úpravy chodníku - náměstí Svobody				59 181,50 Kč	0,00	59 181,50	0,00	0,00	0,000	12 428,12

všechny položky jsou včetně všech nutných činností s realizací stavby spojených

Seznam položek pro oddíl :

P	1				Odstranění dlažeb pro pěší betonové zámková dlažba 200x100x60 (pro zelenou plochu) <i>včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku za skládku</i>		m2				3 496,50				21 %
P	2				Odstranění dlažeb pro pěší betonové zámková dlažba 200x100x60 (pro signální a varovné pásy) <i>včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku za skládku</i>		m2				1 609,50				21 %
P	3				Odkop podloží 25cm <i>včetně naložení, odvozu, uložení, poplatku za skládku</i>		m2				8 880,00				21 %
P	4				Úprava podloží a zhutnění stávajících podkladních vrstev		m2				180,00				21 %
P	5				Dodávka a montáž chodníkůvých obrub 100/10/20, přírodní do betonu <i>včetně dopravy materiálu</i>		m				5 172,00				21 %
P	6				Montáž bet. dlažby do lože z drti 4/8 tl. 4cm <i>včetně dopravy materiálu</i>		m2				4 988,00				21 %
P	7				Dodávka zámkové dlažby 200x100x60 bílá slepecká <i>včetně dopravy materiálu</i>		m2				9 381,50				21 %
P	8				Předláždění stávající betonové zámkové dlažby 200x100x60 <i>včetně dopravy materiálu</i>		m2				10 600,00				21 %
P	9				Řezání betonové zámkové dlažby 200x100x60 <i>včetně dopravy materiálu</i>		m				9 600,00				21 %
P	10				Terénní úpravy s rozprostřením ornice a zasetím travního semene <i>včetně dopravy materiálu</i>		m2				2 400,00				21 %
P	11				Dodávka ornice <i>včetně dopravy materiálu</i>		m2				2 874,00				21 %