

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Monitorizační obora Brána 2023</b>		Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: <b>V 3, s.r.o.</b>
JKSO:		Zpracováno dne: a+	Zpracoval:

  

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	<b>33</b>	<b>Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky</b>				0,00	11 460,00	11 460,00
1	338951111R00	Osazení dřev. sloupků plotových neimpregnovaných	kus	20,00	353,00	0,00	7 060,00	7 060,00
2	338950256R00	Příplatek za šikmé seřiznutí kúlů, na svahu 1:2	kus	20,00	20,00	0,00	400,00	400,00
3	338 - R2	Ostatní drobné práce spojené s opravou plotu obory	HZS	10,00	400,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				5 373,43	4 626,57	10 000,00
4	430 - R1	D+M ocelová mříž	kus	1,00	10 000,00	5 373,43	4 626,57	10 000,00
	<b>712</b>	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>				1 298,52	12 021,48	13 320,00
5	71240 - R1	Odstranění povlakové krytiny, asf. šindel	m2	36,00	70,00	0,00	2 520,00	2 520,00
6	712344 - R1	Provedení povlakové krytiny asfaltovými pásy, přibití + přitavení	m2	36,00	300,00	1 298,52	9 501,48	10 800,00
	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				5 937,03	73 760,00	79 697,03
7	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	7,18	654,00	4 697,03	0,00	4 697,03
8	76299 - R1	Úprava záskoku	ks	3,00	9 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
9	762 - R1	Výměna jednotlivých vodorovných ráhna na konstrukci sloupků	kus	200,00	240,00	1 240,00	46 760,00	48 000,00
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				6 259,01	3 740,99	10 000,00
10	764 - R1	Demontáž a montáž oplechování	ks	1,00	10 000,00	6 259,01	3 740,99	10 000,00
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				0,00	10 000,00	10 000,00
11	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lat'. prken. drátěného, plech.	ks	200,00	50,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>H23</b>	<b>Plochy a úpravy území</b>				0,00	7 266,55	7 266,55
12	998231439R00	Příplatek za zvětšený přesun	t	7,27	1 000,00	0,00	7 266,55	7 266,55
		<b>Ostatní materiál</b>				83 735,00	8 725,10	92 460,10
13	605913201	Kúl odkorněný smrk púlený	m	920,00	68,00	62 560,00	0,00	62 560,00
14	605913200	Kúl odkorněný smrk	m	57,50	90,00	5 175,00	0,00	5 175,00
15	998231411R00	Přesun hmot pro práce dle ceníku 283-1	t	7,23	1 207,00	0,00	8 725,10	8 725,10
16	628 - R1	Pás asfaltový BITUBITAGIT (2 vrstvy)	m2	40,00	400,00	16 000,00	0,00	16 000,00

Celkem: XXXXXXXXXX 234 203,68

POZNÁMKA: Některé konce sloupků jsou shnilé – nelze přibít ráhna – bude nutná oprava min. příložkami. Proto je třeba počítat s rezervou (10 000 Kč).

