

Změnový list č. 1 ze dne 21. 9. 2023

Název stavby:	Dětské skupiny v objektu MŠ Antonína Sochora 2937, Most - stavební část	
Číslo smluvního vztahu:	119/2/2023	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	STAVMOST, s.r.o. (IČO: 64051994)	
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Most – Rudolice, nám. Svobody 7, PSČ 434 01	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Vícepráce č.1		
1) Výplňové zdivo m.č. 143 bez základové konstrukce.		
2) Podlaha m.č. 144D ve stejné výšce jako m.č. 145.		
3) Nová podlaha místností č. 144 a 145 bez štěrkového podsypu.		
4) Okna mezi místnostmi č. 221 a 226 nebyla v PD řešena.		
5) Napojení na stávající kanalizaci bez provedení kamerové zkoušky.		
Vícepráce č.2		
6) Bez demontáže a dodání nových venkovních parapetů		
7) Kryty topných registrů v m.č. 143 bez úpravy.		
8) Výmalba místností dotčených výstavbou dětských skupin malbou za mokra výborně oděruvzdorných.		
Vícepráce č.3		
9) Bez opravy stávající elektroinstalace v m.č. 143		
10) Vinylové podlahy bez soklových lišt.		
11) Bez dodání a pokládky koberec v místnostech nových dětských skupin.		
12) Nové místnosti sociálního zařízení bez izolace styku podlahy a stěny.		
13) Bez měření radonu.		
14) Bourání betonové mazaniny tl. 20 cm.		
Méněpráce		
15) Nová podlahová konstrukce v m.č. 143.		
16) Demontáž příčky v m.č. 221.		
17) Dodávka a pokládka vinylové podlahy dle zadávací dokumentace.		
18) Plocha provedení keramického obkladu dle zadávací dokumentace.		
19) Dodání a instalace venkovních žaluzií s motorovým pohonem.		
<u>Nové řešení:</u>		
Vícepráce č.1		
1) Pod výplňové zdivo m.č. 143 byla provedena základové konstrukce.		
2) Podlaha m.č. 144D snížena o 250 mm.		
3) Nová podlaha místností č. 144 a 145 se štěrkovým podsypem.		
4) Okna mezi místnostmi č. 221 a 226 byla demontována a byla provedena zazdívka otvoru.		
5) Napojení na stávající kanalizaci s provedením kamerové zkoušky.		
Vícepráce č.2		
6) Provedení demontáže stávajících venkovních parapetů a dodání nových venkovních parapetů.		
7) Proveden nátěr krytů topných registrů v m.č. 143.		
8) Výmalba místností dotčených výstavbou dětských skupin do výšky 1,5 m syntetickým nátěrem.		
Vícepráce č.3		
9) Oprava stávající elektroinstalace v m.č. 143		

- 10) Položení vinylové podlahy včetně soklových lišt.
- 11) Dodání a pokládka koberec v místnostech nových dětských skupin.
- 12) Nové místnosti sociálního zařízení s izolací styku podlahy a stěny.
- 13) Provedení měření radonu.
- 14) Bourání betonové mazaniny tl. 25 cm.

Méněpráce

- 15) Bez nové podlahové konstrukce v m.č. 143.
- 16) Bez demontáže příčky v m.č. 221.
- 17) Dodávka a pokládka vinylové podlahy dle skutečnosti.
- 18) Provedení keramického obkladu v m.č. 145 jen u umyvadla a v ostatních místnostech do výšky 2,2 m.
- 19) Dodání a instalace venkovních žaluzií s ručním pohonem.

Zdůvodnění změny:

Vícepráce č.1

- 1) Po demontáži sklobetonových oken m.č. 143 bylo zjištěno založení oken na porušených betonových pažnicích a bylo potřeba jejich nahrazení základovým pasem.
- 2) Z důvodu napojení na klesající podlahu m.č. 143 byla podlaha m.č. 144D snížena o 250 mm a byla nutné vytvoření základové zdi ze ztraceného bednění a doplnění hydroizolace.
- 3) Štěrkový podsyp nových podlah místností č. 144 a 145 nebyl v PD řešen.
- 4) Okna mezi místnostmi č. 221 a 226 byla demontována a byla provedena zazdívka otvoru z důvodu bezpečnosti.
- 5) Při odkopání stávající kanalizace byla nalezena odbočka, která nebyla zakreslena v PD a bylo nutno kamerovou zkouškou zjistit její funkčnost či nefunkčnost. Odbočka byla zrušena.

Vícepráce č.2

- 6) Provedení demontáže stávajících venkovních parapetů a dodání nových venkovních parapetů nebylo součástí rozpočtu.
- 7) Provedení nátěr krytů topných registrů v m.č. 143 z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího nátěru.
- 8) Výmalba místností dotčených výstavbou dětských skupin do výšky 1,5 m syntetickým nátěrem z důvodu potřeby omyvatelnosti (požadavek MŠ).

Vícepráce č.3

- 9) Při zapojení nové elektroinstalace byla zjištěna porucha na stávající elektroinstalaci. Bylo nutné detekovat poruchu a provést její opravu.
- 10) Dodávka a montáž soklových lišt z důvodu snadnějšího úklidu dle požadavku MŠ.
- 11) Dodání a pokládka koberec v místnostech nových dětských skupin nebylo součástí rozpočtu (požadavek KHSUK)
- 12) Z důvodu zajištění nepropustnosti podlah v nových místnostech sociálního zařízení byla provedena izolace styku podlahy a stěny.
- 13) Provedení měření radonu dle požadavku SÚ.
- 14) Při bourání betonové mazaniny byla zjištěna větší tloušťka než byla uvedena v rozpočtu (+ 5 cm).

Méněpráce

- 15) Výměna podlahové konstrukce v m.č. 143 nebyla nutná (finanční úspora) a byla provedena jen nivelační stěrka.
- 16) Demontáž příčky v m.č. 221. byla provedena již před realizací této akce.
- 17) Plocha dodávky a pokládky vinylové podlahy v m.č. 143 a 146 byla v rozpočtu chybně počítána dvakrát.
- 18) Provedení keramického obkladu v m.č. 145 bylo v rozpočtu mylně počítáno pro celou místnost (byl proveden jen u umyvadla) a v ostatních místnostech byl obklad proveden do výšky 2,2 m místo do 2,0 m z důvodu problematického detailu u dveřních otvorů (obklad vycházel do poloviny horní části zárubně).
- 19) Pro použití žaluzií s motorovým pohonem nebyla připravena elektroinstalace a s MŠ bylo domluveno použití žaluzií ovládaných mechanicky klikou (finanční úspora z důvodu neprovedení elektroinstalace, která nebyla součástí zadávací dokumentace).

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	2 714 810,26 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	-89 598,52 Kč
Nová cena díla s DPH:	2 625 211,74 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.9.2023
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: **22. 09. 2023**

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: **21. 09. 2023**

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: **22. 09. 2023**

Kamil Č

OST, s.r.o.

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: **22. 09. 2023**

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: **22. 09. 2023**

Příloha

rozpočet

Souhrn více a méně prací

Název	cena bez DPH	cena s DPH
Vícepráce 1	49 614,66 Kč	60 033,74 Kč
Vícepráce 2	26 630,51 Kč	32 222,92 Kč
Vícepráce 2	63 301,75 Kč	76 595,12 Kč
Méněpráce	-213 595,28 Kč	-258 450,29 Kč
Celkem	-74 048,36 Kč	-89 598,52 Kč

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	MŠ A. Sochora 2937 Most	JKSO	
Název objektu	Vícepráce č.1 - Zazdění otv.2.NP, 1.NP základ pod zdivo 20cm, podsyp pod desku, z.b. výlevka, kamera	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28.07.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	20 163,17	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	23 800,23	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 132,31	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	493,95	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		45 589,66	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		4 025,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				49 614,66
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00		0,00		
		základní	21,0	49 614,66		10 419,08		
Cena s DPH								60 033,74
E Přípočty a odpočty								
		Dodá zadavatel				0,00		
		Klouzavá doložka				0,00		
		Zvýhodnění				0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ A. Sochora 2937 Most

Objekt: Vícepráce č.1 - Zazdění otv.2.NP, 1.NP základ pod zdivo 20cm, podsyp pod desku, z.b. výlevka, kamera

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

32 610,44

1 Zemní práce

5 006,28

1	001	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (3,6*0,35*0,4)*2 "základ pod výplňové zdivo m.č.143" Součet	m3	1,008	1 390,00	1 401,12
					1,008		
					1,008		
2	001	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,008	127,20	128,22
3	001	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	1,008	117,29	118,23
4	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,008	297,85	300,23
5	001	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,008	352,00	354,82
6	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 1,008*2,0 Součet	t	2,016	1 330,00	2 681,28
					2,016		
					2,016		
7	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,080	20,72	22,38

2 Zakládání

6 925,96

8	011	273352111	Bednění základových desek ztracené (neodbedněné) (2,95+1,25)*0,20 Součet	m2	0,840	517,00	434,28
					0,840		
					0,840		
9	011	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 (3,60*0,35*0,40)*2 Součet	m3	1,008	3 310,00	3 336,48
					1,008		
					1,008		
10	011	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) (3,90*4*2)*0,89/1000 (1,0*15*2)*0,4/1000 Součet	t	0,040	54 100,00	2 164,00
					0,028		
					0,012		
					0,040		
11	011	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 (2,95+1,25)*0,25 "základ pod sníženou podlahu m.č.144D" Součet	m2	1,050	944,00	991,20
					1,050		
					1,050		

3 Svislé a kompletní konstrukce

5 470,14

12	011	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnice hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm 2,4*1,50 "zazdívka okenního otv. m.č. 221" Součet	m2	3,600	1 230,00	4 428,00
					3,600		
					3,600		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	011	311273953	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu tloušťky 250 mm	m	2,400	156,00	374,40
			2,40		2,400		
			Součet		2,400		

14	011	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	2,400	114,00	273,60
			2,4		2,400		
			Součet		2,400		

15	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	3,000	131,38	394,14
			1,50*2		3,000		
			Součet		3,000		

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

14 352,30

16	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,200	249,00	1 792,80
			2,40*1,50*2		7,200		
			Součet		7,200		

17	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,200	160,00	1 152,00
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

18	011	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuťněním	m3	5,070	2 250,00	11 407,50
			50,7*0,10		5,070		
			Součet		5,070		

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

698,40

19	013	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,600	194,00	698,40
			2,40*1,50 " 2.NP.m.č.221"		3,600		
			Součet		3,600		

997

Přesun sutě

157,36

20	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,194	312,58	60,64
21	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,194	286,02	55,49
22	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,194	12,53	2,43
23	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,194	200,00	38,80

PSV

Práce a dodávky PSV

12 979,22

24	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	14,597	777,76	11 352,96
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 626,26

25	711	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí svislé	m2	5,760	77,40	445,82
			(2,95+0,30+1,25+0,30)*1,20		5,760		
			Součet		5,760		

26	628	62853002	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,8mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	7,033	161,00	1 132,31
			5,76 * 1,221		7,033		

27	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	15,781	3,05	48,13
----	-----	-----------	--	---	--------	------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

OST Ostatní 4 025,00

28	922	220731051	Provedení kamerové zkoušky	kus	1,000	4 025,00	4 025,00
----	-----	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkem 49 614,66

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	MŠ A. Sochora 2937 Most	JKSO	
Název objektu	Vícepráce č.2 - Syntetické sokly, vnější parapety,	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.08.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	14 888,85	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	11 741,66	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	26 630,51	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH	26 630,51
	DPH	%
	snížená	15,0
	základní	21,0
	Základ daně	0,00
	DPH celkem	5 592,41
	Cena s DPH	32 222,92
	E Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ A. Sochora 2937 Most

Objekt: Vícepráce č.2 - Syntetické sokly, vnější parapety,

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	7,200	97,60	702,72
			3,60 *2		7,200		
			Součet		7,200		
2	764	764226450R	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu tl. 1,0 mm rš 400 mm	m	5,600	802,00	4 491,20
			3,60+2,0		5,600		
			Součet		5,600		
3	764	764226465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm	kus	1,000	100,00	100,00
4	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,010	2 170,00	21,70
5	783	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr krytů topných registrů	m2	6,660	122,00	812,52
			(3,0+2*0,25)*0,60		2,100		
			(3,30+2*0,25)*0,60*2		4,560		
			Součet		6,660		
6	783	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr krytů topných registrů	m2	6,660	118,00	785,88
7	783	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	117,801	193,00	22 735,59
			11,80*1,50+2,08*0,22 "m.č. 221"		18,158		
			-0,90*1,50		-1,350		
			5,0*1,50		7,500		
			-1,47*1,50		-2,205		
			-1,45*0,70		-1,015		
			1,50*0,15*2		0,450		
			14,0*1,50		21,000		
			-1,45*0,75*6		-6,525		
			0,17*1,50*9		2,295		
			0,60*1,50*1		0,900		
			0,30*1,70*1		0,510		
			0,17*1,70*2		0,578		
			1,85*1,50		2,775		
			-0,90*1,50		-1,350		
			0,35*1,50		0,525		
			Mezisoučet		42,246		
			2,40*1,50 "m.č. 226"		3,600		
			0,25*1,50*2		0,750		
			Mezisoučet		4,350		
			(1,75+0,25+0,12+0,20+0,16)*1,50 "m.č. 160, 161"		3,720		
			0,60*1,50		0,900		
			Mezisoučet		4,620		
			12,15*1,50*2 "m.č.143"		36,450		
			2,0*1,50*2		6,000		
			(0,15+0,25*6+0,25*6)*1,50		4,725		
			-3,60*0,80*3		-8,640		
			-1,0*1,50*3		-4,500		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-0,80*1,50*1		-1,200		
			Mezisoučet		32,835		
			(9,15+4,40)*1,50*2 "m.č. 145"		40,650		
			0,10*5*1,50		0,750		
			0,20*1,5		0,300		
			0,20*0,75*4		0,600		
			-0,90*1,50*2		-2,700		
			-0,70*1,50*2		-2,100		
			-2,0*0,75		-1,500		
			-3,0*0,75		-2,250		
			Mezisoučet		33,750		
			Součet		117,801		
8	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-67,091	45,00	-3 019,10
			-117,801 "původní malby"		-117,801		
			50,71 "nerealizované obklady v m.č. 145"		50,710		
			Součet		-67,091		

Celkem

26 630,51

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	MŠ A. Sochora 2937 Most	JKSO	
Název objektu	Vícepráce č.3 - El.oprava přerušenoého kabelu, Koberec, PVC sokl, přechod.lišty podlah, izolační pásky, měření radonu	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.09.2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	1 098,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9 896,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	18 618,36	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	30 588,65	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	3 100,00
7	ZRN (ř. 1-6)		60 201,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	3 100,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 63 301,75																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>63 301,75</td> <td>13 293,37</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>76 595,12</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	63 301,75	13 293,37	Cena s DPH			76 595,12
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	63 301,75	13 293,37														
Cena s DPH			76 595,12														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ A. Sochora 2937 Most

Objekt: Vícepráce č.3 - El.oprava přerušného kabelu,Koberec, PVC sokl, přechod.lišty podlah, izolační pásky, měření radonu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 994,74

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 990,40

1	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 - Navýšení bourané vrstvy .	m3	2,496	2 400,00	5 990,40
			13,02*0,05 "sauna"		0,651		
			36,89*0,05 "bazén"		1,845		
			Součet		2,496		

997 Přesun sutě 5 004,34

2	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,491	312,58	1 716,38
3	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,491	286,02	1 570,54
4	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,419	12,53	619,22
5	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,491	200,00	1 098,20

PSV Práce a dodávky PSV 49 207,01

741 Elektroinstalace - silnoproud 6 617,28

6	741	741122010R	Detekce a oprava porušeného kabelu Cu uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	Soub.	1,000	6 617,28	6 617,28
---	-----	------------	---	-------	-------	----------	----------

776 Podlahy povlakové 32 818,69

7	776	776211110R	Koberec Melody 317	m2	45,000	379,56	17 080,20
8	776	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	108,560	80,80	8 771,65
			11,80-0,80 "m.č. 221"		11,000		
			5,0+0,30*2+0,20*2		6,000		
			11,80+0,30*9+0,50+0,16+0,35+2,20+0,30*2		18,310		
			3,30+2,15+0,35+0,15+2,05-0,80		7,200		
			Mezisoučet		42,510		
			12,15*2 "m.č.143"		24,300		
			2,0*2		4,000		
			0,15+0,25*6+0,25*6		3,150		
			Mezisoučet		31,450		
			(9,15+4,40)*2 "m.č. 145"		27,100		
			0,10*5		0,500		
			0,20*7		1,400		
			-0,90*2		-1,800		
			-0,70*2		-1,400		
			Mezisoučet		25,800		
			2,90*2+1,90*2 -0,80 "m.č.146"		8,800		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisosoučet		8,800		
			Součet		108,560		
9	284	28411004	lišta soklová PVC í 30x30mm	m	119,410	28,20	3 367,36
			117,06862745098 * 1,02		119,410		
10	776	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	9,000	106,00	954,00
11	553	55343126R	profil přechodový Al 30mm leštěná mosaz	m	9,180	275,00	2 524,50
			9 * 1,02		9,180		
12	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	326,977	0,37	120,98

781

Dokončovací práce - obklady

9 771,04

13	781	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	53,700	177,00	9 504,90
			2*2,6+2*2,0-0,70 "144A"		8,500		
			2,0*4		8,000		
			Mezisosoučet		16,500		
			2*2,60+2*1,0-0,70 "144B,C"		6,500		
			2,0*6		12,000		
			Mezisosoučet		18,500		
			2,60*2+1,10*2-0,70 "144D"		6,700		
			2,0*6		12,000		
			Mezisosoučet		18,700		
			Součet		53,700		
14	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	95,049	2,80	266,14

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

3 100,00

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 100,00

15	000	011124000R	Měření radonu	...sou b.	1,000	3 100,00	3 100,00
----	-----	------------	---------------	--------------	-------	----------	----------

Celkem

63 301,75

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	MŠ A. Sochora 2937 Most	JKSO	
Název objektu	Méněpráce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.09.2023	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	-24 834,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-37 749,24	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-107 788,74	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-43 223,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-213 595,28	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -213 595,28			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	-213 595,28	-44 855,01		
				Cena s DPH		-258 450,29	
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ A. Sochora 2937 Most
Objekt: Méněpráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -62 583,54

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -31 312,68

50	R	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-3,213	4 072,47	-13 084,85
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05				
			ŘEZ A-A - NOVÝ STAV				
			M.Č. 143				

-21,42*0,15 -3,213
Součet -3,213

51	R	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	-3,213	288,56	-927,14

-3,213 -3,213
Součet -3,213

52	R	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	-3,213	87,64	-281,59
54	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,304	20 575,76	-6 255,03
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05				
			ŘEZ A-A - NOVÝ STAV				
			KARI 100/100/8 Hmotnost, 7,90 kg/m				
			KARI 100/100/6 Hmotnost, 4,44 kg/m				
			M.Č. 143				

-21,42*(7,90+4,44)*1,15/1000 -0,304
Součet -0,304

55	R	632441215	Potěr anhydritový samonivelační lité C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	-21,420	450,00	-9 639,00
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05				
			ŘEZ A-A - NOVÝ STAV				
			LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ				
			M.Č. 143				

-21,42 -21,420
Součet -21,420

56	R	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	-21,420	16,89	-361,78
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05				
			ŘEZ A-A - NOVÝ STAV				
			M.Č. 143				

-21,42 -21,420
Součet -21,420

58	R	634112129	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 180 mm	m	-18,513	41,23	-763,29
			-18,513		-18,513		
			Součet		-18,513		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -14 200,59

74	R	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	-4,364	2 400,00	-10 473,60
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-02				
			PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-06				
			ŘEZ A-A - BOURÁNÍ				
			PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA				
			LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŘEŠENÝ PROSTOR				
			M.Č. 143				

-21,82*0,2 -4,364
Součet -4,364

75	R	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	-4,364	854,03	-3 726,99
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

997 Přesun sutě -8 864,90

85	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-9,727	312,58	-3 040,47
86	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-9,727	286,02	-2 782,12
87	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-87,543	12,53	-1 096,91

-9,727*9 -87,543
Součet -87,543

88	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-9,727	200,00	-1 945,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

998 Přesun hmot -8 205,37

89	R	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-10,550	777,76	-8 205,37
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV -151 011,74

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -7 137,64

90	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	-21,420	11,19	-239,69
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05				
			ŘEZ A-A - NOVÝ STAV				
			M.Č. 143				

-21,42 -21,420
Součet -21,420

91		11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,007	51 800,00	-362,60
----	--	----------	--------------------------	---	--------	-----------	---------

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
		-21,42*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		-0,007			
		Součet		-0,007			
92	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	-21,420	112,95	-2 419,39
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05				
			ŘEZ A-A - NOVÝ STAV				
			M.Č. 143				

-21,42
Součet -21,420
-21,420

93		62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-24,965	164,00	-4 094,26
			-21,42*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		-24,965		
			Součet		-24,965		
95	R	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-7,115	3,05	-21,70

713 Izolace tepelné

-7 597,74

96	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-21,420	25,20	-539,78
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05				
			ŘEZ A-A - NOVÝ STAV				
			LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ				
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
			LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ				
			M.Č. 143				

-21,42
Součet -21,420
-21,420

97		28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	-21,848	317,00	-6 925,82
			-21,42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-21,848		
			Součet		-21,848		
98	R	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-74,656	1,77	-132,14

766 Konstrukce truhlářské

-749,85

113	R	766112820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených	m2	-14,875	50,41	-749,85
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-04				
			PŮDORYS 2.NP - BOURÁNÍ				
			DŘEVĚNÁ DĚLICÍ STĚNA				

-5,00*2,975
Součet -14,875
-14,875

776 Podlahy povlakové

-66 131,79

169	R	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	-56,800	500,00	-28 400,00
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
		PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
		VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05				
		ŘEZ A-A - NOVÝ STAV				
		LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ				
		M.Č. 146				

-40,18
2,90+1,90

-40,180
4,800

		TECHNICKÁ ZPRÁVA				
		VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
		PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
		VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-05				
		ŘEZ A-A - NOVÝ STAV				
		LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ				
		M.Č. 143				

-21,42
Součet

-21,420
-56,800

170	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-62,480	600,00	-37 488,00
-----	----------	---	----	---------	--------	------------

-56,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

-62,480
-62,480

171	R	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	-658,880	0,37	-243,79
-----	---	-----------	--	---	----------	------	---------

781 Dokončovací práce - obklady

-68 394,72

173	R	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	-43,115	7,02	-302,67
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
			LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ				
			M.Č. 144A				

-SQRT(5,20)*4*2,0
SQRT(5,20)*4*2,20

-18,243
20,067

			M.Č. 144B				
--	--	--	-----------	--	--	--	--

-SQRT(0,90)*4*2,0
SQRT(0,90)*4*2,20

-7,589
8,348

			M.Č. 144C				
--	--	--	-----------	--	--	--	--

-SQRT(1,60)*4*2,0
SQRT(1,60)*4*2,20

-10,119
11,131

			M.Č. 144D				
--	--	--	-----------	--	--	--	--

-SQRT(2,82)*4*2,0
SQRT(2,82)*4*2,0

-13,434
13,434

			M.Č. 145				
--	--	--	----------	--	--	--	--

-SQRT(40,18)*4*2,0
2,0*2,0
Součet

-50,710
4,000
-43,115

174	R	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-43,115	56,24	-2 424,79
-----	---	-----------	---------------------------	----	---------	-------	-----------

			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
			LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ				
			M.Č. 144A				

-SQRT(5,20)*4*2,0
SQRT(5,20)*4*2,20

-18,243
20,067

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
		M.C. 144B					
		-SQRT(0,90)*4*2,0		-7,589			
		SQRT(0,90)*4*2,20		8,348			
		M.C. 144C					
		-SQRT(1,60)*4*2,0		-10,119			
		SQRT(1,60)*4*2,20		11,131			
		M.C. 144D					
		-SQRT(2,82)*4*2,0		-13,434			
		SQRT(2,82)*4*2,0		13,434			
		M.C. 145					
		-SQRT(40,18)*4*2,0		-50,710			
		2,0*2,0		4,000			
		Součet		-43,115			
175	R	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-46,710	151,14	-7 059,75
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
			LEGENDA MÍSTNOSTI - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ				
			-SQRT(40,18)*4*2,0		-50,710		
			2,0*2,0		4,000		
			Součet		-46,710		
176	R	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	-15,355	45,29	-695,43
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
			LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ				
			M.C.144D				
			2,0*2		4,000		
			M.C. 145				
			-SQRT(40,18)*4		-25,355		
			2,0+2*2,0		6,000		
			Součet		-15,355		
177		59054133	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m	-16,891	411,00	-6 942,20
			-15,355*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-16,891		
			Součet		-16,891		
179	R	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-43,115	646,05	-27 854,45
			TECHNICKÁ ZPRÁVA				
			VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01				
			PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV				
			LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ				
			M.C. 144A				
			-SQRT(5,20)*4*2,0		-18,243		
			SQRT(5,20)*4*2,20		20,067		
			M.C. 144B				
			-SQRT(0,90)*4*2,0		-7,589		
			SQRT(0,90)*4*2,20		8,348		
			M.C. 144C				
			-SQRT(1,60)*4*2,0		-10,119		
			SQRT(1,60)*4*2,20		11,131		
			M.C. 144D				
			-SQRT(2,82)*4*2,0		-13,434		
			SQRT(2,82)*4*2,0		13,434		

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
		M.C. 145					
		-SQRT(40,18)*4*2,0		-50,710			
		2,0*2,0		4,000			
		Součet		-43,115			
180	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	-47,427	423,00	-20 061,62	
		-43,115*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-47,427			
		Součet		-47,427			
181	R	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	-25,355	46,97	-1 190,92
		TECHNICKÁ ZPRÁVA					
		VÝKRES ČÍSLO D.1.1b)-01					
		PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
		LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DĚTSKÁ SKUPINA DO 12 DĚTÍ					
		M.C. 145					
		-SQRT(40,18)*4		-25,355			
		Součet		-25,355			
182	R	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	-665,318	2,80	-1 862,89
786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				-1 000,00	
199	55342500R	žaluzie Z-90 - záměna ruční pohon, barva bílá	soub.	-1,000	1 000,00	-1 000,00	

Celkem

-213 595,28