

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Koskovice, inv.č.606424

Místo:

Revír Devět skal

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							268 808,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				268 808,95
D	1		Zemní práce				33 534,50
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	549,500	27,40	15 056,30
	W		"obě koleje" 2*0,5*(35+40+22+20+36)		153,000		
	W		"obě koleje pro ŠD" 2*0,5*(78+40+56+34+72)		280,000		
	W		"jedna kolej" 1*0,5*(50+42+27+18)		68,500		
	W		"výtluky" 1,5*2*(16)		48,000		
	W		Součet		549,500		
2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	10,000	544,00	5 440,00
	W		"zemní průleh" 5*2*0,25*(4)		10,000		
3	K	181951111	Úprava pláně v horně třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	938,000	13,90	13 038,20
	W		"obě koleje" 2*0,5*(35+40+22+20+36)		153,000		
	W		"obě koleje pro ŠD" 2*0,5*(78+40+56+34+72)		280,000		
	W		"jedna kolej" 1*0,5*(50+42+27+18)		68,500		
	W		"výtluky" 1,5*2*(16)		48,000		
	W		"celoplošně" 3,5*(36+35+40)		388,500		
	W		Součet		938,000		
D	5		Komunikace pozemní				159 754,35
4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	549,500	173,00	95 063,50
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky" 2*0,5*(35+40+22+20+36)		153,000		
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky" 1*0,5*(50+42+27+18)		68,500		
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky výtluky" 1,5*2*(16)		48,000		
	W		"Doplnění na HS" (((7+3)/2)*8)*(7)		280,000		
	W		Součet		549,500		
5	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	269,500	70,30	18 945,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,5*(35+40+22+20+36)		153,000		
	WV		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1*0,5*(50+42+27+18)		68,500		
	WV		"výplňová a krycí vrstva pro HDK výtlučky" 1,5*2*(16)		48,000		
	WV		Součet		269,500		
6	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	280,000	88,60	24 808,00
	WV		"vyrovnání projetých kolejí do původního profilu" 2*0,5*(78+40+56+34+72)		280,000		
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	21,000	997,00	20 937,00
	WV		"Oprava projeté koleje a utržené krajnice" 1,2*0,25*(18+22+15+15)		21,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 520,10
8	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	251,000	78,40	19 678,40
	WV		"podélná příkopa"62+50+40+25+36+38		251,000		
9	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	176,000	93,50	16 456,00
	WV		"vtok a odtok od TP "(5+5)*(8)		80,000		
	WV		"odtok od svodnic " 8*8		64,000		
	WV		"odtok od zemních průlehů " 8*(4)		32,000		
	WV		Součet		176,000		
10	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	12,000	230,00	2 760,00
	WV		"čištění zanesených propustů" 6*(2)		12,000		
11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	567,000	25,50	14 458,50
	WV		0,5*2*(22+55+87+40+50+120)		374,000		
	WV		0,5*1*(110+55+70+25+36+90)		193,000		
	WV		Součet		567,000		
12	K	938909611.R02	Odstranění nánosů na středu vozovky tl do 100 mm	m2	342,000	25,60	8 755,20
	WV		1,2*(40+56+70+64+23+32)		342,000		
13	K	938909612.R01	Odstranění nánosů v prostoru HS tl do 200 mm	m2	280,000	47,90	13 412,00
	WV		"odstranění nánosů v prostoru HS " (((7+3)/2)*8)*(7)		280,000		

