

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Zličín

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
295	Údržba kolejových brzd v žst. Praha Libeň.	225 575,46	0,00	47 370,85	272 946,31	0,00	219 869,10	5706,36	0,00	0,00
1	technologická část	219 869,10	0,00	46 172,51	266 041,61	0,00	219 869,10	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	3 082,86	0,00	647,40	3 730,26	0,00	0,00	3082,86	0,00	0,00
3	doprava, VRN	2 623,50	0,00	550,94	3 174,44	0,00	0,00	2623,50	0,00	0,00
Celkem		225575,46	0,00	47370,85	272946,31	0,00	219869,10	5706,36	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Údržba kolejových brzd v žst. Praha Libeň.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Libeň

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 18. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7591880305R	Přípravek pro snížení hluku kolejových brzd DBM-50, kompozitní, ekologicky šetrný, biologicky odbouratelný.	kg	230,000	881,10	202 653,00	0,00	202 653,00	0,00000	0,000
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	17 216,10	17 216,10		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	17 216,10	17 216,10		0,000
2	TrH	5917035010	Údržba kolejnicového mazníku mechanického doplnění maziva. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění mazníku mazivem, natlakování a kontrolu funkčnosti a/nebo výměnu lišty a seřízení aplikace maziva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kg	10,000	662,31	0,00	6 623,10	6 623,10	0,00000	0,000
3	TrH	5917035020	Údržba kolejnicového mazníku mechanického výměna aplikační lišty. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění mazníku mazivem, natlakování a kontrolu funkčnosti a/nebo výměnu lišty a seřízení aplikace maziva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	2,000	5 296,50	0,00	10 593,00	10 593,00	0,00000	0,000
Celkem							202 653,00	17 216,10	219 869,10		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Údržba kolejových brzd v žst. Praha Libeň.

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Libeň

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 18. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	3 082,86	3 082,86		0,000
1	HZS	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	6,000	513,81	0,00	3 082,86	3 082,86	0,00000	0,000
Celkem							0,00	3 082,86	3 082,86		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Údržba kolejových brzd v žst. Praha Libeň.

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Libeň

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 18. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	2 623,50	2 623,50		0,000
1	XDp	9902301200	Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 350 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).	t	1,000	2 623,50	0,00	2 623,50	2 623,50	0,00000	0,000
Celkem							0,00	2 623,50	2 623,50		0,000