

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková, starostka
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Martin Boreš, odbor rozvoje a správy majetku
Tel : 481 629 223, 
E-mail : bores@mu.semily.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a



1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo : U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
Zastoupený : Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci
IČ : 45274924
DIČ : CZ45274924
Bankovní spojení : 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Oprávněný k jednání

ve věcech technických:

Tel : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Název akce: Oprava komunikací 2023

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou akci.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Článek 3 Dílo

- 3.1. Dílem se rozumí provedení opravy místních komunikací na území města Semily. Jedná se o zaasfaltování a zadláždění komunikací a chodníků s nevyhovujícím povrchem v celkem pěti lokalitách na území města Semily.
Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 5.9.2023, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy (vše dále jen „dílo“).
- 3.2. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
 - Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).
 - Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí.
 - Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.
 - Koordinace při odvozu komunálního odpadu vč. přemístění nádob.
 - Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací.
 - Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
 - Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.
 - Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.
- 3.3. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu plnění díla. Zhotovitel s právem objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí.

Článek 4 Termín provádění díla

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště
- 4.3. Termín dokončení stavebních prací (stavby) a předání a převzetí stavby: nejpozději do 40 dnů od předání a převzetí staveniště
- 4.4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 20 dnů od termínu pro předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.

Článek 5 Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele :

Stavební objekt	Cena (bez DPH)
Cesta ke garážím za Clubem	243 953,00 Kč
3x parkoviště PČm	1 089 138,00 Kč
Janeček	295 251,00 Kč
Kolonka	351 021,00 Kč
Ostatní náklady stavby	118 974,00 Kč
Rekonstrukce ulice Najmanova	229 119,92 Kč
Rekonstrukce ulice u Bajeráků	312 588,39 Kč
Povinná rezerva	200 000,00 Kč
Celkem	2 840 045,31 Kč

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečněního zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí **3.436.454,83 Kč**.

- 5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 5.9.2023, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.
- 5.4. Cena za dílo je stanovena pro zhotovení celého díla dle zadávací dokumentace a obsahuje i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.
- 5.5. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.
- 5.7. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny. Cena za vícepráce nebo jiné změny bude hrazena z „Povinné rezervy“, až do jejího vyčerpání. Přesáhne-li cena za vícepráce nebo jiné změny výši „Povinné rezervy“, zvýší se cena za dílo o rozdíl mezi cenou za vícepráce nebo jiné změny a výší „Povinné rezervy“ – zvýšení ceny za dílo je v tom případě možné sjednat pouze písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud vícepráce nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v odst. 5.1.

- 5.8. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.
- 5.9. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen obvyklých pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.
- 5.10. V případě, že by celková cena víceprací nebo jiných změn měla přesáhnout výši povinné rezervy, jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu ceny za dílo a úpravu rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě.

Článek 6

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním harmonogramu.
- 6.3. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4. Dílčí faktury uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90 % z celkové ceny. Zbývajících 10 % smluvní ceny za dílo uhradí objednatel po provedení (dokončení, předání a převzetí) díla; v případě výskytu vad, které nebrání předání a převzetí díla, uhradí objednatel zhotoviteli zbývajících 10 % ceny za dílo až po jejich odstranění.
- 6.5. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 6.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.
- 6.7. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
- 6.8. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.
- 6.9. „Povinná rezerva“ bude čerpána v případě sjednání víceprací nebo jiných změn dle odst. 5.6. a bude fakturovaná po odsouhlasení těchto víceprací nebo jiných změn objednatelem ve stavebním deníku nebo v knize víceprací, odpočtů a změn či po sjednání dodatku ke smlouvě a po jejich provedení zhotovitelem. Pokud vícepráce nebo jiné změny při provádění díla nebudou sjednány, povinná rezerva nebude fakturována a automaticky se o výši této rezervy snižuje cena za dílo uvedená v článku 5.
- 6.10. Zhotovitel ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn objednatel uhradit zhotoviteli fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z přidané hodnoty. V takovém případě objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého

zdanitelného plnění správci daně zhotovitele, a to dle § 109a zákona o DPH – objednatel v tomto případě není vůči zhotoviteli v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty.

Článek 7

Práva a povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
- 7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevývratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem.
- 7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech.
- 7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli.

Článek 8

Práva a povinnosti objednatele

- 8.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště převzít nejpozději ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Nedojde-li k předání a převzetí staveniště ve lhůtě uvedené ve větě předchozí, je dnem předání a převzetí staveniště pátý (5.) den následující po dni nabytí účinnosti smlouvy. O převzetí a předání staveniště vyhotoví smluvní strany samostatný zápis nebo zápis ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel.
- 8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno v termínech dle této smlouvy. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.

- 9.2. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí.
- 9.3. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat soupis předaných dokladů. Dodavatel je povinen mimo jiné předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.

Článek 10

Záruka

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na **60 měsíců**. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady zhotovitelem.

Článek 11

Smluvní pokuta

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu k dokončení stavebních prací dle čl. 4 bodu 4.3. této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu k provedení díla dle čl. 4 bodu č. 4.4. této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v bodě 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.5. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.6. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.7. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od obdržení písemné výzvy k uhrazení smluvní pokuty zaslané povinné smluvní straně a za podmínek stanovených v této výzvě.
- 11.9. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinností, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

- 12.1. Ve všech věcech stavby jednají za:
- a) objednatele: Martin Boreš – odbor rozvoje a správy majetku
 - b) zhotovitele: [REDACTED]
- 12.2. Stavební a technický dozor zadavatele bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli a uveden ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele.

Článek 13

Ostatní ujednání

- 13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu doзору objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinny dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru.
- 13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

Článek 14

Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy

- 14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy.
- 14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.
- 15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 15.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 15.5. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno,

jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

15.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne 11.09.2023 pod číslem usnesení 230911/RM/473.

15.7. Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka zhotovitele ze dne 5.9.2023

V Semilech

V Liberci

za objednatele
Bc. Lena Mlejnková

za zhotovitele
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

Položkový rozpočet cenové nabídky stavby

Datum: 04.09.2023

Stavba : 3156

Oprava komunikací
Pod Černým mostem, Janeček, Kolonka

Objednatel : Město Semily
Husova 82
513 01 Semily

IČO : 00276111
DIČ : CZ00276111

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s

IČO : 45274924
DIČ : CZ45274924

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 098 337,00
DPH	21 %	440 651,00
Cena celkem za stavbu		2 538 988

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
100 Oprava komunikací	2 395 029	0	1 979 363	415 666	94,3
ONS Ostatní náklady stavby	143 959	0	118 974	24 985	5,7
Celkem za stavbu	2 538 987	0	2 098 337	440 651	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
100	3156/101 Cesta ke garážím za Clubem	295 183	0	243 953	51 230	11,6
100	3156/102 3x parkoviště PČm	1 317 857	0	1 089 138	228 719	51,9
100	3156/103 Janeček	357 253	0	295 251	62 003	14,1
100	3156/104 Kolonka	424 736	0	351 021	73 714	16,7
Celkem za stavbu		2 395 029	0	1 979 363	415 666	94,3

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3156/101	Cesta ke garážím za Clubem	JKSO	
Objekt			SKP	
100	Oprava komunikací		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	112
3156	Cesta ke garážím za Clubem		Náklady na m.j.	2 178
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Semily			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	243 953		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	243 953		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	243 953		
	ZRN+ost.náklady+HZS	243 953		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		243 953 Kč
DPH		21,0 %		51 230 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				295 183 Kč

Poznámka :

Stavba :	3156 Cesta ke garážím za Clubem	Rozpočet :	3156/101
Objekt :	100 Oprava komunikací		Cesta ke garážím za Clubem

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce		0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		243 953	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3156 Cesta ke garážím za Clubem	Rozpočet: 3156/101
Objekt :	100 Oprava komunikací	Cesta ke garážím za Clubem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm <i>Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</i>	m2	112,00		
		70*1,6m			112,00	
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	140,00		
		2*70m			140,00	
3	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	3,00		
		2*1,5m			3,00	
4	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ <i>Práce včetně odvozu hloubených materiálů, nákladů na dopravu, přepravu, přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování</i>	m3	17,15		
		Pro obrubníky:140,00*0,35*0,35			17,15	
5	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 96% PS	m3	15,93		
		Dosypání za obrubníky:130,00*0,70*0,175			15,93	
6	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	70,00		
		70*2*0,5m			70,00	
7	979082213RXX	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	13,98		
8	979990112RAS	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	12,88		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
9	564831111R00	Podklad ze štěrku drti 0-32mm po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	112,00		
		Podklad na stávající vrstvu pod asfaltem			112,00	
10	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm <i>nejdou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve</i>	m2	112,00		
		70*1,6m			112,00	
11	BET.K06C01	BEST-KLASIKO/6CM PŘÍRODNÍ	m2	112,00		
		70*1,6m			112,00	
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	917832111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s	m	140,00		
		Obrubník 100/250/1000:140,00			140,00	
13	59217421	Obrubník chodníkový 100/250/1000 šedý	kus	140,00		
		Obrubník 100/250/1000:140,00			140,00	
14	919731121	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 50mm	m	3,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	17,64		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3156/102	3x parkoviště PČm	JKSO	
Objekt			SKP	
100	Oprava komunikací		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	1 212
3156	Oprava komunikací 3x parkoviště		Náklady na m.j.	899
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Semily			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	1 089 138		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 089 138		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 089 138		
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 089 138		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 089 138 Kč	
DPH		21,0 %	228 719 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 317 857 Kč	

Poznámka :

Stavba :	3156 3x parkoviště PČm	Rozpočet :	3156/102
Objekt :	100 Oprava komunikací		Oprava komunikací 3x parkoviště PČm

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce		0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0
0	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		1 089 138	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3156 3x parkoviště PCm	Rozpočet: 3156/102
Objekt :	100 Oprava komunikací	Oprava komunikací 3x parkoviště PČm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111301111R0X	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním na skládku zhotovitele	m2	335,00		
		(111 + 108 + 116)*1m od obruby			335,00	
8	113151219R00	Fréz. živíč krytu do 500 m2, bez překážek, tl. 10 cm	m2	1 212,00		
		Plocha parkovišť: 386 + 416 + 410			1 212,00	
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	335,00		
		(111 + 108 + 116)			335,00	
18	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	335,00		
		(111 + 108 + 116)*1m od obruby			335,00	
21	919735111R00	Řezání stávajícího živíčného krytu tl. do 5 cm	m	44,00		
		16 + 15 + 13			44,00	
26	979082213RXX	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	278,76		
29	979990112RAS	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	278,76		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
3	577151213RT2	Beton asfalt. ACO 11, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	1 212,00		
		Plocha parkovišť: 386 + 416 + 410			1 212,00	
49	599141111R00	Vyplnění spár živíčnou zálivkou	m	44,00		
		16 + 15 + 13			44,00	
7	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	9,00		
		3 * 3			9,00	
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
66	917862111R00	Osazení silničního obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	335,00		
		(111 + 108 + 116)			335,00	
68	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	335,00		
		(111 + 108 + 116)			335,00	
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
69	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živíč. a bet.	t	167,26		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3156/103	Janeček	JKSO	
Objekt			SKP	
100	Oprava komunikací		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	610
3156	Oprava komunikace Janeček		Náklady na m.j.	484
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Semily			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	295 251	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	295 251	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	295 251	
	ZRN+ost.náklady+HZS	295 251	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	295 251 Kč
DPH		21,0 %	62 003 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			357 254 Kč

Poznámka :

Stavba :	3156 Janeček	Rozpočet : 3156/103
Objekt :	100 Oprava komunikací	Oprava komunikace Janeček

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce		0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	295 251	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3156 Janeček	Rozpočet: 3156/103
Objekt :	100 Oprava komunikací	Oprava komunikace Janeček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	566201111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m ³ /m ² s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru <i>Plocha komunikace: 200*2,80 + 50</i>	m ²	610,00	610,00	
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
3	577151213RT2	Beton asfalt. ACO 11, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m ² <i>Plocha komunikace: 200*2,80 + 50</i>	m ²	610,00	610,00	
5	599142112R00	Úprava záhlavky prac.spár hloubky do 6 cm š.do 4 cm <i>nápojení na stávající komunikaci: 1*6 m</i>	m	6,00	6,00	
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm <i>nápojení na stávající komunikaci: 1*6m</i>	m	6,00	6,00	
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
7	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu šterkového <i>Plocha komunikace: 200*2,80 + 50</i>	m ²	610,00	610,00	
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	68,31		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3156/104	Kolonka	JKSO	
Objekt			SKP	
100	Oprava komunikací		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	810
3156	Oprava komunikace Kolonka		Náklady na m.j.	433
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Semily			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady				
	HSV celkem	351 021		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	351 021		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	351 021		
	ZRN+ost.náklady+HZS	351 021		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	351 021 Kč	
DPH		21,0 %	73 714 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			424 735 Kč	

Poznámka :

Stavba :	3156 Kolonka	Rozpočet :	3156/104
Objekt :	100 Oprava komunikací		Oprava komunikace Kolonka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce		0	0	0	0
5	Komunikace		0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		351 021	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	3156 Kolonka	Rozpočet: 3156/104
Objekt :	100 Oprava komunikací	Oprava komunikace Kolonka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	566201111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2 s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru <i>Plocha komunikace:180*4,00</i>	m2	720,00 <i>720,00</i>		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
3	577151213RT2	Beton asfalt. ACO 11, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2 <i>Plocha komunikace:180*4,00</i>	m2	720,00 <i>720,00</i>		
5	599142112R00	Úprava zálivky prac.spár hloubky do 6 cm š.do 4 cm <i>napojení na stávající komunikaci:4+6 m</i>	m	10,00 <i>10,00</i>		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm <i>napojení na stávající komunikaci:4+6m</i>	m	10,00 <i>10,00</i>		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
7	938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového <i>Plocha komunikace:180*4,00</i>	m2	720,00 <i>720,00</i>		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	99,36		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	3156 Semily-Rekonstrukce VH sítí v ulicích Wolkerov	Rozpočet: ONS
Objekt :	ONS - Ostatní náklady stavby	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	950	Ostatní náklady stavby				
1	950 99-0001.ONS	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,00		
2	950 99-0008.ONS	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem včetně zajištění platnosti jednotlivých vyjádření	soubor	1,00		
3	950 99-0009.ONS	Vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1,00		
4	950 99-0010.ONS	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (sklárky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,00		
5	950 99-0011.ONS	Zřízení, údržba a likvidace dopravního opatření po dobu realizace stavby	soubor	1,00		
6	950 99-0013.ONS	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele	soubor	1,00		
7	950 99-0016.ONS	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla dle TS. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,00		
8	950 99-0022.ONS	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,00		
9	950 99-0023.ONS	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,00		
10	950 99-0026.ONS	Ostatní činnosti nutné ke zdárnému provedení díla, které jsou vymezeny zejména v technické specifikaci stavby	soubor	1,00		

ONS Celkem	118 974,00
-------------------	-------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0228

Stavba: Město Semily, rekonstrukce zpevněných ploch Najmannova a u Bajeráků

KSO:

Místo: ulice Najmannova a u Bajeráků

CC-CZ:

Datum: 04.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

DIČ:

45274924

CZ45274924

Projektant:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			541 708,31
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	541 708,31	113 758,75
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			655 467,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0228

Stavba: Město Semily, rekonstrukce zpevněných ploch Najmannova a u Bajeráků

Místo: ulice Najmannova a u Bajeráků

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		541 708,31	655 467,06	
01	Rekonstrukce ulice Najmannova	229 119,92	277 235,10	STA
02	Rekonstrukce ulice u Bajeráků	312 588,39	378 231,95	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Semily, rekonstrukce zpevněných ploch Najmannova a u Bajeráků

Objekt:

01 - Rekonstrukce ulice Najmannova

KSO:

Místo: ulice Najmannova a u Bajeráků

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

229 119,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	229 119,92	21,00%	48 115,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

277 235,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Semily, rekonstrukce zpevněných ploch Najmannova a u Bajeráků

Objekt:

01 - Rekonstrukce ulice Najmannova

Místo:

ulice Najmannova a u Bajeráků

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem **229 119,92**

HSV - Práce a dodávky HSV 229 119,92

1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Semily, rekonstrukce zpevněných ploch Najmannova a u Bajeráků

Objekt: 01 - Rekonstrukce ulice Najmannova

Místo: ulice Najmannova a u Bajeráků

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							229 119,92	
D HSV Práce a dodávky HSV							229 119,92	
D 1 Zemní práce								
1	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	139,230			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107161								
VV odstranění stávajícího ŠD podkladu							136,500	
VV 55*1,8+15*2,5							136,500	
VV Součet							139,230	
VV 136,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství							139,230	
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	139,230			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182								
VV odstranění stávajícího asf. krytu							136,500	
VV 55*1,8+15*2,5							136,500	
VV Součet							139,230	
VV 136,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství							139,230	
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	28,665			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251102								
VV odstranění podkladu pro nové vrstvy							27,300	
VV (55*1,8+15*2,5)*0,2							27,300	
VV Součet							28,665	
VV 27,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							28,665	
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	28,665			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102								
VV odstranění podkladu pro nové vrstvy							27,300	
VV (55*1,8+15*2,5)*0,2							27,300	
VV Součet							28,665	
VV 27,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							28,665	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,665			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117								
VV odstranění podkladu pro nové vrstvy							27,300	
VV (55*1,8+15*2,5)*0,2							27,300	
VV Součet							28,665	
VV 27,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							28,665	
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,665			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101								
VV odstranění podkladu pro nové vrstvy							27,300	
VV (55*1,8+15*2,5)*0,2							27,300	
VV Součet							28,665	
VV 27,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							28,665	
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	49,140			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231								
VV odstranění podkladu pro nové vrstvy							27,300	
VV (55*1,8+15*2,5)*0,2							27,300	
VV Součet							49,140	
VV 27,3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství							49,140	
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	28,665			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201								
VV odstranění podkladu pro nové vrstvy							27,300	
VV (55*1,8+15*2,5)*0,2							27,300	
VV Součet							28,665	
VV 27,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							28,665	
D 5 Komunikace pozemní								
9	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	139,230			CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nový podklad PDK 0/63					
	VV		55*1,8+15*2,5		136,500			
	VV		Součet		136,500			
	VV		136,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		139,230			
10	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	31,212			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591141111					
	VV		dvojlínka, žulové kostky velké					
	VV		žulové kostky dodá město Semily					
	VV		0,3*102		30,600			
	VV		Součet		30,600			
	VV		30,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		31,212			
11	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	99,450			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111					
	VV		chodník z kostek žulových drobných					
	VV		žulové kostky dodá město Semily					
	VV		55*1,2+15*2,1		97,500			
	VV		Součet		97,500			
	VV		97,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		99,450			
12	K	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých	m2	15,504			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/597661112					
	VV		položka bez dodání žulových kostek					
	VV		žulové kostky dodá město Semily					
	VV		38*0,4		15,200			
	VV		Součet		15,200			
	VV		15,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,504			
D 8 Trubní vedení								
13	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899231111					
	VV		výšková úprava UV					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
14	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých zhotovených na místě	m	13,650			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963022819					
	VV		stávající žulové stupně					
	VV		1*13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
	VV		13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,650			
D 997 Přesun sutě								
15	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	55,829			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
	VV		celkové množství sutě					
	VV		55,829		55,829			
	VV		Součet		55,829			
16	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	488,700			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
	VV		celkové množství sutě bez vybouraných žulových stupňů					
	VV		žulové stupně odvezeny na městskou skládku					
	VV		55,829-1,529		54,300			
	VV		Součet		54,300			
	VV		54,3*9 'Přepočtené koeficientem množství		488,700			
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,669			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
	VV		vytříděné podkladní kamenivo					
	VV		23,669		23,669			
	VV		Součet		23,669			
18	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	30,631			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
	VV		vybouraná asfaltová vrstva					
	VV		30,631		30,631			
	VV		Součet		30,631			
D 998 Přesun hmot								
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	30,155			CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Semily, rekonstrukce zpevněných ploch Najmannova a u Bajeráků

Objekt:

02 - Rekonstrukce ulice u Bajeráků

KSO:

Místo: ulice Najmannova a u Bajeráků

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

312 588,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 588,39	21,00%	65 643,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

378 231,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Semily, rekonstrukce zpevněných ploch Najmannova a u Bajeráků

Objekt:

02 - Rekonstrukce ulice u Bajeráků

Místo:

ulice Najmannova a u Bajeráků

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

312 588,39

HSV - Práce a dodávky HSV

312 588,39

1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Semily, rekonstrukce zpevněných ploch Najmannova a u Bajeráků
 Objekt: 02 - Rekonstrukce ulice u Bajeráků
 Místo: ulice Najmannova a u Bajeráků
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							312 588,39	
D HSV Práce a dodávky HSV							312 588,39	
D 1 Zemní práce								
1	K	113106461	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého	m2	88,128			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106461					
		VV	odstranění stávajícího krytu ze žulových kostek drobných					
		VV	48*1,8					
		VV	Součet					
		VV	86,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
						86,400		
						86,400		
						88,128		
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	109,548			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107182					
		VV	odstranění stávajícího asf. krytu					
		VV	50*1,5+18*1,8					
		VV	Součet					
		VV	107,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
						107,400		
						107,400		
						109,548		
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	53,991			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251102					
		VV	odstranění podkladu pro nové vrstvy					
		VV	(68*1,5)*0,25+(86,4*1,5)*0,2					
		VV	Součet					
		VV	51,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
						51,420		
						51,420		
						53,991		
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	53,991			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102					
		VV	odstranění podkladu pro nové vrstvy					
		VV	(68*1,5)*0,25+(86,4*1,5)*0,2					
		VV	Součet					
		VV	51,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
						51,420		
						51,420		
						53,991		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	53,991			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	odstranění podkladu pro nové vrstvy					
		VV	(68*1,5)*0,25+(86,4*1,5)*0,2					
		VV	Součet					
		VV	51,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
						51,420		
						51,420		
						53,991		
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	53,991			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
		VV	odstranění podkladu pro nové vrstvy					
		VV	(68*1,5)*0,25+(86,4*1,5)*0,2					
		VV	Součet					
		VV	51,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
						51,420		
						51,420		
						53,991		
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	92,556			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
		VV	odstranění podkladu pro nové vrstvy					
		VV	(68*1,5)*0,25+(86,4*1,5)*0,2					
		VV	Součet					
		VV	51,42*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
						51,420		
						51,420		
						92,556		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	53,991			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
		VV	odstranění podkladu pro nové vrstvy					
		VV	(68*1,5)*0,25+(86,4*1,5)*0,2					
		VV	Součet					
		VV	51,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
						51,420		
						51,420		
						53,991		
D 5 Komunikace pozemní								
9	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	177,480			CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111 nový podklad PDK 0/63 116*1,5 Součet 174*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				174,000 174,000 177,480	
10	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	55,692			CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591141111 dvoulinka, žulové kostky velké žulové kostky dodá město Semily 0,3*182 Součet 54,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				54,600 54,600 55,692	
11	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	130,152			CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111 chodník z kostek žulových drobných žulové kostky dodá město Semily 116*1,1 Součet 127,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				127,600 127,600 130,152	
12	K	597661112	Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých	m2	20,400			CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/597661112 položka bez dodání žulových kostek žulové kostky dodá město Semily 50*0,4 Součet 20*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				20,000 20,000 20,400	
D 8 Trubní vedení								
13	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899231111 výšková úprava UV 1 Součet				1,000 1,000	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
14	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárcí nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	45,900			CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008212 odstranění stávajícího bet. žlabu 25+20 Součet 45*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				45,000 45,000 45,900	
15	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	88,128			CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071121 odstranění stávajícího krytu ze žulových kostek drobných 48*1,8 Součet 86,4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				86,400 86,400 88,128	
D 997 Přesun sutě								
16	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	68,367			CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 celkové množství sutě 68,367 Součet				68,367 68,367	
17	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	437,634			CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 celkové množství sutě bez vybouraných žulových kostek odvezených na deponii pod cestou 68,367-28,201*0,7 Součet 48,626*9 *Přepočtené koeficientem množství				48,626 48,626 437,634	
18	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,065			CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861 vybouraná betonový žlab 16,065 Součet				16,065 16,065	
19	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,460			CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 vytěžené podkladní kamenivo 28,201*0,3 Součet				8,460 8,460	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	24,101			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						
		VV						
		VV						
		VV						
		D 998						
		Přesun hmot						
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	41,157			CS ÚRS 2023 02
		Online PSC						