

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Jablunkov, TO Karviná, TO Český Těšín), budou probíhat práce na odstraňování závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Petrovice u Karviné

815	M	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3
831	K	9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
873	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
17	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
18	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2

Trat' Bystřice - Návší

753	M	5963101120	Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm	kus
852	K	9902200900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

17	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
18	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2

Žst. Český Těšín

366	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
367	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
368	K	5911001110	Čištění a mazání výhybky křížovatkové celé	kus
370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
17	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
18	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
19	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trať Louky nad Olší Karviná Darkov

201	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk
203	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk
282	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Karviná

594	K	5914125060	Montáž nástupištních desek Sudop KS 230	m
632	K	5918001010	Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem	hod
638	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t
661	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t
835	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
854	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t

873	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Mosty u Jablunkova . hranice SR

845	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Trat' Bystřice - Návsí

623	K	5917010110	Protihluková stěna betonová demontáž dílu	m2
844	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Třinec

286	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar
-----	---	------------	--	------

Trat' Karviná - Koukolná

286	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar
-----	---	------------	--	------

Trat' Návsí – Mosty u Jablunkova

286	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar
-----	---	------------	--	------

Zastávka Darkov

585	K	5914115310	Demontáž nástupištých desek Sudop K (KD,KS) 145	kus
862	K	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 25. 9. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- do 31. 10. 2023

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Viz bod d)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně