



MURSP00E1NP1



**MĚSTO ROSICE**  
**Starostka**  
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MR-C 102698/23-INV

Stavomontáže EDS Brno, s.r.o.

Pražákova 1008/69

639 00 Brno

Provozovna: Tyršova 72

665 01 Rosice

IČO: 15548562

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID DS

6abbzec

DATUM: 2023.09.20

**Objednávka č. 102698/23**

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednááme:

výměnu kotle v administrativní budově Tyršova 75, Rosice, dle cenové nabídky ze dne 20.09.2023, která je nedílnou součástí objednávky. Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.

Předpokládaná cena: 499 993,30 Kč bez DPH

Předpokládaný termín: září - říjen 2023

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění. V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma Stavomontáže EDS Brno, s.r.o., objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy Stavomontáže EDS Brno, s.r.o., které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Objednávku akceptujeme: 20.9.2023

S přáním pěkného dne.

Mgr. Andrea Trojanová  
starostka

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** N141 Město Rosice  
**Objekt:** 001 Kotelna administrativní budovy, Tyršova 75, Rosice  
**Rozpočet:** 001

**Objednatel:** Město Rosice IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** Stavomontáže EDS Brno, s.r.o. IČO: 15548562  
 Pražákova 69, 639 00 Brno DIČ: CZ15548562

**Vypracoval:** David Novák

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV			499 992,90
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 992,90</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	499 992,90 CZK

**Zaokrouhlení** **0,40**


**Cena celkem bez DPH** **499 993,30 CZK**

v



dne

20.09.2023



### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Administrativní budova, Tyršova 75, Rosice
<b>O:</b>	001 Kotelna
<b>R:</b>	001

P č	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>Kotelna</b>				<b>233 699,60</b>
1	Kaskáda plynových kondenzačních kotlů BAXI Luna Duo-tec MP+ 1.50 do 73kW	soubor	1,00000	113 450,00	113 450,00
2	Kombinovaný rozdělovač REGULUS HV 70/125-4 vč. izolace a konzol	soubor	1,00000	8 992,00	8 992,00
3	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaku HVDT REFLEX do 4,5m3/h vč. izolace	soubor	1,00000	7 560,00	7 560,00
4	Expanzní nádoba Reflex N140/6 vč. servisní armatury MK 1"	soubor	1,00000	7 607,60	7 607,60
5	Koaxiální kouřovod 125/80 L= 12 m	soubor	2,00000	44 875,00	89 750,00
6	Úprava plynovodu pro dopojení kotlů, dopojení kotlů	soubor	1,00000	6 340,00	6 340,00
<b>Díl:</b>	<b>Potrubi a armatury</b>				<b>131 463,30</b>
13	Potrubi ocelové DN 40,	m	24,00000	662,00	15 888,00
14	Potrubi ocelové DN 25	m	12,00000	491,00	5 892,00
15	Potrubi ocelové DN 20	m	6,00000	395,00	2 370,00
16	Magnetický separátor nečistot	ks	1,00000	5 296,60	5 296,60
17	Vyvažovací ventil STAD 15	ks	1,00000	1 830,50	1 830,50
18	Vyvažovací ventil STAD 20	ks	3,00000	2 083,70	6 251,10
19	Kulový kohout DN 15	ks	6,00000	121,10	726,60
20	Kulový kohout DN 20	ks	6,00000	141,10	846,60
21	Kulový kohout DN 25	ks	12,00000	231,80	2 781,60
22	Kulový kohout DN 40	ks	5,00000	524,20	2 621,00
23	Zpětná klapka DN 25	ks	2,00000	201,00	402,00
24	Filtr nečistot DN 20	ks	2,00000	114,50	229,00
25	Filtr nečistot DN 25	ks	2,00000	208,30	416,60
26	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	15,00000	264,00	3 960,00
27	Odvzdušňovací ventil DN 15	ks	10,00000	299,90	2 999,00
28	Termomanometr 0-120°C	ks	10,00000	328,60	3 286,00
29	Pojistný ventil DN 25 otv.př. 3 bar	ks	1,00000	852,40	852,40
30	Trojcestný směšovací ventil VRG231 DN 25 + pohon ARAB35	ks	1,00000	7 203,30	7 203,30
31	Trojcestný směšovací ventil VRG131 DN 20 + pohon ARAB39	ks	2,00000	6 915,00	13 830,00
32	Trojcestný směšovací ventil VRG131 DN 15 + pohon ARAB40	ks	1,00000	6 780,00	6 780,00
33	Čerpadlo Grundfos ALPHA3 15-80	ks	3,00000	10 866,00	32 598,00
34	Montáž armatur v kotelně	soubor	1,00000	7 852,00	7 852,00
	Dopojení stávajících větví v kotelně na nový rozdělovač	kpl.	1,00000	6 551,00	6 551,00
<b>Díl:</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>13 240,00</b>
17	Izolace potrubí	soubor	1,00000	13 240,00	13 240,00
<b>Díl:</b>	<b>Elektro a MaR</b>				<b>52 300,00</b>
20	Elektroinstalace a regulace	kpl.	1,00000	48 900,00	48 900,00
	Revize elektro	soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00
<b>Díl:</b>	<b>Ostatní</b>				<b>69 290,00</b>
25	Projektová dokumentace	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
	Demontážní práce	soubor	1,00000	11 200,00	11 200,00
29	Úvedení kotlů do provozu	soubor	1,00000	7 840,00	7 840,00
30	Zprovoznění systému	soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00
31	Vypuštění a napuštění systému vč. odvzdušnění	soubor	1,00000	14 350,00	14 350,00
33	Revizní činnost pro odvod spalin	soubor	2,00000	4 580,00	9 160,00
34	Zkoušky (tlak, plyn)	soubor	1,00000	3 490,00	3 490,00
36	Dopravné, režie	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
	<b>Poznámka</b>				

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
	Kotelna	PSV			233 699,60	
	Potrubí a armatury				131 463,30	
	Izolace tepelné				13 240,00	
	Elektro a MaR				52 300,00	
	Otopná tělesa				0,00	
	Ostatní	PSV			69 290,00	
	<b>Cena celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 992,90</b>	<b>0</b>

