

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dejvická 34, byt č 7	Objednatel:	MČ Praha 6 v zastoupení Sneo a.s.	IČO/DIČ:	00063703/CZ-00063703
Druh stavby:	Oprava volného bytu dle dispozic	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Praha 6	Zhotovitel:	HONALSTAV s.r.o	IČO/DIČ:	02215586/CZ02215586
				Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:	██████████	Datum:	

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	██████████	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		██████████
	Montáž		Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		
	Montáž				0,00	Provozní vlivy		
"M"	Dodávky				0,00	Ostatní		
	Montáž				0,00	NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál					0,00	<b>NUS celkem</b>		
Přesun hmot a sutí			<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>		0,00
<b>ZRN celkem</b>		206 855,00	<b>DN celkem za obj.</b>		0,00	<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem za obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	212 958,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	212 958,00
		<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	0,00	<b>Celkem včetně DPH</b>	212 958,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	██████████
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko	██████████

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Dejvická 34, byt č 7**

Doba výstavby:

Objednatel: MČ Praha 6 v zastoupení Sneo a.s.

Druh stavby: Oprava volného bytu dle dispozic

Projektant:

Lokalita: Praha 6

Zhotovitel: HONALSTAV s.r.o

JKSO:

Datum zpracování:

Zpracoval: ████████

Č.	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
					Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	<b>452VD</b>	<b>Úklid</b>							
1	902VD	Úklid bytových prostor kompletní	m2	20					
	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>							
2	612421331RT2	Oprava vápen.omltek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	246					
3	612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	30					
	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>							
4	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 výměna	soubor	2					
5	721140908R00	Kontrola odpadního a vodovodního potrubí komplet	kus	1					
	<b>763</b>	<b>Dřevostavby</b>							
6	762523911RT3	Doplnění rastru podlah prkny nehobl.na sraz	m2	20					
7	763614222RT6	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, desky OSB ECO	m2	20					
8	713132111R00	Přebroušení desek na spojích	m2	41					
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>							
9	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3					
10	61187496	Prah bukový délka 100 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3					
	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>							
11	775411820R00	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných	m	38					
12	775539010RA0	Demontáž podlah z parketových	m2	20					
13	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	41					

Č.	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
					Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
14	775599147R00	Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+3x, přebroušení	m2	41					
15	775413021R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm	m	38					
16	61413711	Lišta parketová dub 33 x 7 mm, dl. 1 m	m	38					
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>							
17	776200820RT2	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť	m	38					
18	776511000RW1	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových včetně podlahoviny	m2	40					
19	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	40					
	<b>782</b>	<b>Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene</b>							
20	782991100R00	Výplň spáry šířky do 0,5 cm silikonem	m	8					
	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>							
21	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x emal vč převodů	m2	15					
22	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x emal + 1x tmel	m2	12					
	<b>784</b>	<b>Malby</b>							
23	784111401R00	Penetrace podkladu nátěrem Teluria, malíř.latex 1x	m2	246					
24	784115422R00	Malba tekutá Primalex barva bílá, bez penetrace, 2 x	m2	246					
25	787601911R00	Příplatek za dotmelení při drážce přes 25 x 18 mm	m	21					
	<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>							
26	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 demontáže a zakrytí	h	5					
27	62850120	Fólie zakrývací FONDALINE 3x4 m	m2	5					
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>							
28	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	30					
29	998001011R00	Přesun hmot a likvidace sutí - kontejner	t	1					
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>							
30	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	15					
31	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	15					
32	210190071R00	Montáže elektroinstalace vč pozapojení	kus	1					
33	358891502	Chránič nadproudový OLE-10B-1N-030AC	kus	2					
34	34536350	Spínač třípolový zapuštěný Tango 3425A-0344	kus	8					

Celkové náklady: 206 855,00 Kč