

Stavební rozpočet

Název stavby:	Dejvická 397/34, byt č 7	Doba výstavby:	Objednatel:	MČ Praha 6 v zastoupení Sneo					
Druh stavby:	Oprava bytu komplet	Začátek výstavby:	Projektant:						
Lokalita:	Praha 6, Dejvice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	TARLOT s.r.o					
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:						
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
1	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 demontáže a zakrytí	h	5,00					RTS I / 2021
2	62850120	Fólie zakrývací FONDALINE 3x4 m	m2	5,00					RTS I / 2021
3	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	30,00					RTS I / 2021
4	762523911RT3	Doplnění rastru podlah prkny neobl.na sraz	m2	20,00					RTS I / 2021
5	763614222RT6	M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, desky OSB ECO	m2	20,00					RTS I / 2021
6	713132111R00	Přebroušení OSB desek na spojích	m2	41,00					RTS I / 2021
7	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	3,00					RTS I / 2021
8	61187496	Prah bukový délka 100 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00					RTS I / 2021
9	775411820R00	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných	m	38,00					RTS I / 2021
10	775539010RA0	Demontáž podlah z parketových	m2	20,00					RTS I / 2021
11	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	41,00					RTS I / 2021
12	775599147R00	Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+3x, přebroušení	m2	41,00					RTS I / 2021
13	775413021R00	Montáž podlahové lišty připevněné vruty, výš. 6 cm	m	38,00					RTS I / 2021
14	61413711	Lišta parketová dub 33 x 7 mm, dl. 1 m	m	38,00					RTS I / 2021
15	776200820RT2	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť	m	38,00					RTS I / 2021
16	776511000RW1	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových včetně podlahoviny	m2	40,00					RTS I / 2021
17	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	40,00					RTS I / 2021
18	902VD	Úklid bytových prostor kompletní	m2	20,00					RTS I / 2022
19	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	246,00					RTS I / 2021
20	612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	30,00					RTS I / 2021
21	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 výměna	soubor	2,00					RTS I / 2021
22	721140908R00	Oprava rozvodů vody	soubor	1,00					RTS II / 2006
23	782991100R00	Výplň spáry šířky do 0,5 cm silikonem	m	8,00					RTS I / 2021
24	783324240R00	Nátěr syntetický lítin. radiátorů Z +2x + 1x email vč přívodů	m2	15,00					RTS I / 2021
25	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	12,00					RTS I / 2021
26	784111401R00	Penetrace podkladu nátěrem Teluria, malíř.latex 1x	m2	246,00					RTS I / 2021
27	784115422R00	Malba tekutá Primalex barva bílá, bez penetrace, 2 x	m2	246,00					RTS I / 2021
28	787601911R00	Příplatek za dotmelení při drážce přes 25 x 18 mm	m	21,00					RTS I / 2021
29	998001011R00	Přesun hmot a likvidace sutí - kontejner	t	1,00					RTS I / 2021
30	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	15,00					RTS I / 2021
31	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	15,00					RTS I / 2021
32	210190071R00	Montáže elektroinstalace vč pozapojení	kus	1,00					RTS I / 2021

33	358891502	Chráníč nadproudový OLE-10B-1N-030AC	kus	2,00				RTS I / 2021
34	34536350	Spínač třípolový zapuštěný Tango 3425A-0344	kus	8,00				RTS I / 2021
35	VP26519910	Doprava a NUS	soubor	1,00				RTS I / 2022
					Celkem:		207 852,75	
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		207 852,75		DPH 15%		31 177,91		Celkem bez DPH
								207 853,00
Základ 21%		0,00		DPH 21%		0,00		Celkem včetně DPH
								239 031,00
Projektant			Objednatel			Zhotovitel		
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis		