

# CENOVÁ NABÍDKA

Místo realizace stavby:	Oprava bytu : Dejvická 34, byt č. : 7
Lokalita:	Praha 6
Zhotovitel:	MVM Stav, s.r.o.
Zpracováno dne:	12. 9. 2023

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Oprava vápen.omítek vč. mat. sádra , uniflot, akrylátový tmel ( dva pracovníci )	hod	42,00		
2	Sekání a zpětné zahození šliců ( elektro )	bm	30,00		
3	Demontáž kuch. linky a vestavné skříně	hod	3,00		
4	Zakrytí ploch ( okna , dveře , atd. )	hod	5,00		
5	Zakrývací materiál ( fólie, pásky )	kpl	1,00		
6	Demontáž PVC	m2	38,20		
7	Demontáž degradovaných parket	m2	20,00		
8	Úprava rastru podlahy pod pokládkou OSB desek	m2	20,00		
9	OSB deska s perodrážkou	m2	24,00		
10	Montáž OSB desek	m2	20,00		
11	Broušení a úprava dřevěné podlahy OSB desky	m2	41,00		
12	Podlahovina PVC Ambiente ( zátěžové )	m2	45,00		
13	Lepení pásů povlakových	m2	38,20		
14	Lišty PVC vč. montáže	bm	40,00		
15	Broušení dřevěných podlah hrubé, střední, jemné	m2	41,00		
16	Celkové tmelení podlah parketových vč.mat.	hod	13,00		
17	Práh dubový	ks	3,00		
18	Montáž a úprava prahů	hod	1,50		
19	Lakování podlahy z parket 3x	m2	41,00		
20	Lišta podlahová dubová	bm	38,00		
21	Montáž lišt podlahových	bm	38,00		
22	Nátěr radiátorů vč. materiálu a přívodů	ks	4,00		
23	Nátěr dřevěného obložení vč. mat.	hod	4,00		
24	Oprava spár obkladů + silikon, včetně materiálu	hod	5,00		
25	Lokální oprava a nátěr dveří vč.mat.	hod	2,00		
26	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	246,00		
27	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	246,00		
28	Demontáž a montáž roháčků	hod	1,00		
29	Roháček umyvadlový SCHELL	ks	2,00		
30	Proudový chránič	ks	2,00		
31	Kabel CYKY - J 3x1,5	bm	15,00		
32	Kabel CYKY - J 3x2,5	bm	15,00		
33	Vypínač TANGO	ks	8,00		
34	Montáž elektro	hod	8,00		
35	Přesun hmot	hod	12,00		
36	Doprava a nákup materiálu po Praze ( dodávka )	hod	16,00		
37	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00		
38	Celkový úklid vč. úklidových prostředků ( dva pracovníci )	hod	10,00		
<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>196 869,00</b>