

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revír Zelený Důl

Objekt:

SO01 - LC Kralovická - V Cuchu 513

Místo:

Datum: 29.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							74 417,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				74 417,50
D	1		Zemní práce				8 265,00
9	K	113108441	Rozrytlí krytu z kameniva bez zhutnění bez živického pojiva	m2	145,000	29,00	4 205,00
	PP		Rozrytlí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva				
	VV		2*3+3*3+2*3+3*5+5*4+6*2+1*2+1*1+5*4+2*1+3*6+5*2+5*1+4*1+2*2+2*3+2*1+1*1		145,000		
	VV		Součet		145,000		
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	145,000	28,00	4 060,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	VV		2*3+3*3+2*3+3*5+5*4+6*2+1*2+1*1+5*4+2*1+3*6+5*2+5*1+4*1+2*2+2*3+2*1+1*1		145,000		
	VV		Součet		145,000		
D	2		Zakládání				5 002,50
10	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	21,750	230,00	5 002,50
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm				
	VV		145*0,15		21,750		
	VV		Součet		21,750		
D	5		Komunikace pozemní				50 850,00
11	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	145,000	50,00	7 250,00
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		2*3+3*3+2*3+3*5+5*4+6*2+1*2+1*1+5*4+2*1+3*6+5*2+5*1+4*1+2*2+2*3+2*1+1*1		145,000		
	VV		Součet		145,000		
8	K	597361111	Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do betonu	m	8,000	5 450,00	43 600,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do betonu				
	VV		2*4		8,000		
	VV		Součet		8,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 500,00
7	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	100,000	85,00	8 500,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
	VV		2*50		100,000		
	VV		Součet		100,000		
D	998		Přesun hmot				1 800,00
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	24,000	75,00	1 800,00
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		100*0,15*1,6		24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		24,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Opravy LC revír Zelený Důl

Objekt:

SO01 - LC Kralovická - V Cuřchu 513

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 29.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 417,50

DPH základní
snížená

Základ daně

74 417,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 627,68

0,00

Cena s DPH

v CZK

90 045,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Opravy LC revír Zelený Důl

Objekt:

SO01 - LC Kralovická - V Cuchu 513

Místo:

Datum:

29.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 417,50

HSV - Práce a dodávky HSV

74 417,50

1 - Zemní práce

8 265,00

2 - Zakládání

5 002,50

5 - Komunikace pozemní

50 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 500,00

998 - Přesun hmot

1 800,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revír Zelený Důl

Objekt:

SO02 - LC Od motořestu k Antonínovi 516

Místo:

Datum: 29.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 699,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 699,00

D 1

Zemní práce

6 955,00

6	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	140,00	1 680,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV

2*4*1,5

12,000

VV

Součet

12,000

7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	110,00	1 320,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

VV

2*4*1,5

12,000

VV

Součet

12,000

8	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	105,000	35,00	3 675,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním

VV

3*4+3*5+3*8+3*2+3*6+3*6+3*4

105,000

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	10,000	28,00	280,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV

2*4+1*2

10,000

VV

Součet

10,000

D 5

Komunikace pozemní

29 400,00

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	105,000	230,00	24 150,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV

3*4+3*5+3*8+3*2+3*6+3*6+3*4

105,000

VV

Součet

105,000

9	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	105,000	50,00	5 250,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV

3*4+3*5+3*8+3*2+3*6+3*6+3*4

105,000

VV

Součet

105,000

D 998

Přesun hmot

1 344,00

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	19,200	70,00	1 344,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným, dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV

12*1,6

19,200

VV

Součet

19,200

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Opravy LC revír Zelený Důl

Objekt:

SO02 - LC Od motorestu k Antonínovi 516

KSO:

Místo

CC-CZ:

Datum:

29.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 699,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 699,00	21,00%	7 916,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 615,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revír Zelený Důl

Objekt:

SO02 - LC Od motorestu k Antonínovi 516

Místo:

Datum:

29.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 699,00

HSV - Práce a dodávky HSV

37 699,00

1 - Zemní práce

6 955,00

5 - Komunikace pozemní

29 400,00

998 - Přesun hmot

1 344,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC revír Zelený Důl
Objekt: SO03 - LC Autodrom

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29.6.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 31 820,00

D HSV Práce a dodávky HSV 31 820,00

D 1 Zemní práce 4 275,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živého poživu	m2	75,000	29,00	2 175,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP	Rozrytí vstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živého poživu						
VV	3*5+3*6+3*1+3*5+3*2+3*3+3*1+3*1,5+1*1,5				75,000		
VV	Součet				75,000		

2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	75,000	28,00	2 100,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním						
VV	3*5+3*6+3*1+3*5+3*2+3*3+3*1+3*1,5+1*1,5				75,000		
VV	Součet				75,000		

D 5 Komunikace pozemní 21 000,00

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	75,000	230,00	17 250,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm						
VV	3*5+3*6+3*1+3*5+3*2+3*3+3*1+3*1,5+1*1,5				75,000		
VV	Součet				75,000		

8	K	564831011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	75,000	50,00	3 750,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm						
VV	3*5+3*6+3*1+3*5+3*2+3*3+3*1+3*1,5+1*1,5				75,000		
VV	Součet				75,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 600,00


7	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	70,000	80,00	5 600,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromadu na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m						
VV	35*2				70,000		
VV	Součet				70,000		

D 998 Přesun hmot 945,00

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živým	t	13,500	70,00	945,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
VV	75*0,1*1,8				13,500		
VV	Součet				13,500		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revír Zelený Důl

Objekt:

SO03 - LC Autodrom

KSO:

Misto

CC-CZ:

Datum:

29.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 820,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 820,00	21,00%	6 682,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 502,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC revír Zelený Důl

Objekt:

SO03 - LC Autodrom

Místo:

Datum: 29.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	31 820,00
HSV - Práce a dodávky HSV	31 820,00
1 - Zemní práce	4 275,00
5 - Komunikace pozemní	21 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 600,00
998 - Přesun hmot	945,00

Rekapitulace díla

název : Oprava 3 LC na revíru Zelený Důl

Název akce	cena celkem bez DPH
LC Kralovická - V cuchu 513	74 417,50
LC Motorestu k Antonínovi	37 699
LC Autodrom	31 820,20
celkem cena bez DPH	143 936,70 Kč