




MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín



S004P01NFN58

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
ID DS:



Městská bytová správa, spol. s r.o.
Rodinova 691/4
695 01 Hodonín
IČ: 63489953


Číslo objednávky: OS/2023/0026/160
Datum: 13. 9. 2023

Počet listů/příloh: 3/1

OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás rekonstrukci 2 kanceláří (*kanc. č. 408*) ve 4. NP, v budově MěÚ, Horní Valy 2, v celkové ceně 156.797 Kč viz položkový rozpočet.

Děkujeme za vyřízení.



M
vedoucí odboru právního a majetku

Příloha: Položkový rozpočet

Fakturu, která bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednací, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace, vystavte na adresu město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín s uvedením čísla objednávky. Fakturu zašlete na e-mailovou adresu faktury@muhodonin.cz. Splatnost faktury bude nejméně 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení.

Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.

Příloha

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce místností ve 4.NP

Místo: Horní Vály 2 Hodonín

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Městská bytová správa, spol. s r.o.

IČ: 63489953

Rodinova 691/4

DIČ:

69501 Hodonín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			77 832,63
PSV			67 933,41
MON			7 218,80
Vedlejší náklady			3 812,10
Ostatní náklady			0,00
Celkem			156 796,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,06 CZK

Cena celkem s DPH 156 797,00 CZK

v

dne

13.09.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 362,83
64	Výplně otvorů	HSV			2 617,50
90	Přípočty	HSV			21 360,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			3 410,92
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 200,70
97	Prorážení otvorů	HSV			15 874,88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 005,80
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 293,00
776	Podlahy povlakové	PSV			54 435,31
783	Nátěry	PSV			567,40
784	Malby	PSV			11 637,70
M65	Elektroinstalace	MON			7 218,80
VN	Vedlejší náklady	VN			3 812,10
Cena celkem					156 796,94

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce místností ve 4.NP
O:	Horní Valy 2 Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				25 362,83
1	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RB 12,5mm	m2	4,00000		
2	342090711R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 2kř do 100 kg, profily UA 50, 1x opláštěné	kus	1,00000		
3	342091081R00	Příplatek k příčce sádkart. za plochu do 2 m2	m2	4,00000		
4	342091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm	m	8,25000		
5	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	3,60000		
6	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	3,60000		
7	317361221R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,02000		
8	317147102RT2	Překlad U PORFIX, výplň C 20/25, dl. 500 mm, š. 200 mm, s výztuží 4x R 12 mm a tlminky po 100 mm	kus	4,00000		
9	317121021R00	Osazení překladu	kus	4,00000		
10	59340691R	Překlad - U profil 100 , 4ks	kg	130,00000		
11	30900800R	Ocel válcovaná 250/8, 2ks	kg	9,00000		
Díl:	64	Výplně otvorů				2 617,50
12	611815991R	Zárubeň ocelová 160	kus	1,00000		
13	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,00000		
Díl:	90	Přípočty				21 360,00
14	900 R00	HZS - zhotovení SDK pilíře	h	8,00000		
15	900 R00	HZS - vysekání podlahy po vybouraném zdivu, a zalití drážky betonem	h	16,00000		
16	900 R00	HZS - svářečské práce + kotvení sloupů ke zdi	h	16,00000		
17	900 R00	HZS - zapravení zdiva po bourání	h	8,00000		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				3 410,92
18	952901111R00	Vyčištění budov	m2	20,28000		
19	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	10,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 200,70
20	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	8,10000		
21	970231100R00	Řezání cihelného zdiva	m2	8,10000		
22	968061126R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	1,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				15 874,88
23	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,27000		
24	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením, + 2NP	t	6,54000		
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,27000		
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,27000		
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,27000		
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, + 10km	t	32,70000		
29	979990107R00	Poplatek za uložení suti	t	3,27000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 005,80
30	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,26000		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 293,00
31	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m	kus	1,00000		
Díl:	776	Podlahy povlakové				54 435,31
32	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	30,87000		
33	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	22,10000		
34	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	30,87000		

35	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak podlahy	m2	30,87000	
36	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	30,87000	
37	776511000R00	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových	m2	30,87000	
38	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	22,10000	
39	28410302R	PVC Supreme Plus	m2	33,00000	
40	61731620R	PVC soklík 30x30 Fatra dekor	kus	30,00000	
41	58301200R	Hmota opravná	bal	3,00000	
42	583844411R	Stěrka Nivellgips	bal	30,00000	
43	58395004R	Penetrace Supergrund D4 Rapid	bal	2,00000	
44	58395006R	Olepovací páska	bm	10,00000	
45	58396001.AR	Chemopren	bal	1,00000	
46	61731620R	Silikon tmel, lepidlo mamut glue	kus	1,00000	
47	61731625R	LiLepidlo UNIXIN KE 418	bal	2,00000	
Díl: 783		Nátěry			567,40
48	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,00000	
49	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	2,00000	
Díl: 784		Malby			11 637,70
50	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, stěny	m2	66,30000	
51	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, strop	m2	30,87000	
52	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x, stěna	m2	66,30000	
53	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x, strop	m2	30,87000	
54	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x, ostění kolem oken	m2	7,70000	
55	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	30,87000	
56	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	97,17000	
57	784011211R00	Olepování vnitřních ploch	m	22,10000	
58	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x, SDK	m2	7,00000	
59	784115212R00	Malba Remal standard, bílá, bez penetr.,2 x, SDK	m2	7,00000	
Díl: M65		Elektroinstalace			7 218,80
60	650011696R00	Lišty elektroinstalační	m	6,00000	
61	650010191R00	Elektroinstalační práce - montáž lišt a tahání , kabelů	h	16,00000	
Díl: VN		Vedlejší náklady			3 812,10
62	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
63	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
64	19115110R	spojovací materiál, bity, vrtáky, plátky na pilku	soubor	1,00000	