

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: **LC K polesí**

Druh realizace: **Oprava a investice**

Stupeň dokumentace: **Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby**

Místo stavby: **Čavisov**

ORP: **Ostrava**

k.ú: **Čavisov, p. č. 891/1**

Kraj: **MS**

Stavba se nachází v působnosti LS: **Vítkov**

Popis stávajícího stavu:

Odvozní komunikace typu 1L, délky 1,1 km, povrch PMH. Intenzivní odvoz dřevní hmoty v posledních letech zapříčinil kompletní rozpad komunikace - poškozena až na základní konstrukční vrstvu. Dále již i nefunkční odvodnění – chybějící příkopy a zanesené trubní propustky.

Části LC se nacházejí na soukromých pozemcích(bude upřesněno po geodetickém zaměření).

Celková oprava: **1,1 km**

Popis návrhu a požadavků investora:

Oprava bude provedena technologií recyklace za studena s přidáním kameniva a cementovou stabilizací. Dále bude proveden uzavírací nátěr z PMJ o tl. 50 mm. Současně s tím bude provedena i modernizace příčného odvodnění a zhotovení podélného odvodnění. Případné kácení stromů bude v režii LS Vítkov, zhotovitel PD zohlední při přípravě projektu odstranění pařezů.

Předpokládaný celkový náklad na stavbu: **4.000.000 Kč bez DPH**

Koncept projektu byl projednán na výrobním výboru svolaném projektantem dne **14. 6. 2023**

Termín odevzdání konceptu PD: **30. 11. 2023**

Termín předání kompletní PD vč. dokladové části (IČ) a k podání žádosti o stavební povolení: **30. 4. 2024**

Projekt bude vyhotoven v **4 samostatných paré + 1 paré elektronicky**

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projekt bude dále rozšířen o podrobnosti umožňující zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) a provádění stavby.

Projektová dokumentace bude obsahovat:

- Geodetické zaměření stavby
- Průvodní zpráva - Identifikační údaje stavby, Údaje o umístění stavby, Základní údaje o stavbě (rozsah stavby, dodržení obecných požadavků na výstavbu, lhůta výstavby, popis postupu výstavby, způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi)

- Situační výkresy stavby – Situační výkres širších vztahů, Podrobné situační výkresy, Katastrální situační výkres
- Technická zpráva - dotčených objektů stavby s popisem navrhovaných prací
- Výkresy – půdorys, vzorové řezy komunikace, vzorové objekty
- Výkaz výměr s jednoznačným výpočtem měrných jednotek. Pro zakázky zadávané v režimu zákona č. 137/2006 Sb., v členění dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.,
- Rozpočet (pro paré č.1)

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§92 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. v účinném znění.


Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu. Předání bude probíhat ve dvou fázích (1-předání PD, 2-předání inženýrské činnosti která je podmíněna souhlasu majitelů pozemků)
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci. Cenovou nabídku požadujeme zpracovat dle ceníku OTSKP.

Zpracoval: Zbyněk Mazur, technik stavebních investic OŘ severní Morava


V Ostravě dne:



Lesy České republiky, s.p.
objednatel PD

OŘ severní Morava

V Ostravě dne: 11.7.2023



Marek Vilímc,

ředitel společnosti
Road Control System a.s.
zpracovatel PD