

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Sídlo: Bratislavská 70, 601 47 Brno
Zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Peněžní ústav: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
k podpisu oprávněn: Mgr. [REDAKCE] místostarosta
kontaktní osoba: [REDAKCE] vedoucí OŠK
ve věcech technických: [REDAKCE] technik OŠK
(dále jen „objednatel“)

a

BauSystem CZ s.r.o.

Sídlo: Rybkova 948/23, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 05060770
DIČ: CZ05060770
Zápis ve veřejném
rejstříku: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vločka č. 93361
Zastoupený: Vladimír Pecháček, jednatel
Peněžní ústav: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

1. Objednatel a zhotovitel (dále společně „smluvní strany“) uzavřely dne 12.07.2023 smlouvu o dílo, č. 2023/4782/OŠK/38 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem v souladu s čl. II odst. 1 smlouvy je provedení stavebních prací, podle projektové dokumentace s názvem „ZŠ Milénova – úprava vstupu do školní budovy“ vypracovaná projektantem Zahradní a krajinnářská architektura, s.r.o., se sídlem Chlum u Třeboně 286, 378 04 Chlum u Třeboně, IČO: 46991450, hlavní inženýr projektu [REDAKCE] IČKA 00159, datum 03-04/2023. která obsahuje podrobný soupis prací a výkaz výměr (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II odst. 1. smlouvy se zhotovitel zavázal provést dílo v souladu s příslušnou projektovou dokumentací uvedenou v čl. I odst. 1 tohoto dodatku č. 1, dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou ze dne 19.06.2023 podanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „ZŠ a MŠ Milénova 14, Brno – úprava přístupu ke školní budově - schodiště, bezbariérový chodník, veřejné osvětlení, vodovodní přípojka, sadové úpravy“.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách díla dle změnových listů č. 1 – 4, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Jde o dodatečné stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla, která se navyšuje o částku 307 891,23 Kč bez DPH v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	2 078 414,01 Kč
Cena víceprací / méně prací bez DPH	307 891,23 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH	2 386 305,24 Kč
DPH	501 124,1 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	2 887 429,34 Kč

Čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy jsou nadále platná a zůstávají beze změny.

Čl. IV.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Tento dodatek č. 1 byl schválen na 9/30. zasedání Rady městské části Brno-sever konané dne 20.09.2023 usnesením č. 15.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012. Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 25.9.2023







MĚSTSKÁ ČÁST BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
místostarosta
Městská 70, 601 47 BRNO
-2-

V Brně

dne 25.9.2023

Vladimír
jednatel
BauSystem CZ s.r.o.
zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST- Změnový list č. 1		Číslo smlouvy 2023/4782/05k/38
Stavba:	„ZŠ a MŠ Milénova 14, Brno – úprava přístupu ke školní budově - schodiště, bezbariérový chodník, veřejné osvětlení, vodovodní přípojka, sadové úpravy“	
Objekt	SO 01 – Bezbariérový chodník, schodiště a vstup do ZŠ	
Zhotovitel:	BauSystem CZ s.r.o., Rybkova 948/23, Veveří, 602 00 Brno, IČO 05060770	
Změnový list vystavil:	[REDAKOVANÉ]	
Datum:	12. 9. 2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Popis a identifikace změny		
Vícepráce na základě zjištěné nálezoové skutečnosti při vlastním průběhu realizace díla SO 01, jedná se o rozdíly oproti schválené projektové dokumentaci.		
Při zemních a bouracích pracích došlo k vícepracím:		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ namísto podkladu z kameniva byla pod dlažbou přístupové cesty vrstva betonové mazaniny ✓ původní betonová opěrná stěna schodiště určená k bourání měla pod terénem rozpadající betonový pás ✓ pod stávajícím schodištěm byl železobeton, potřeba odříznutí původní zdi a vyřešit dilataci ✓ opěrné zdi vyzdít místo tvarovek, štípanými betonovými tvárnici ✓ doplnit odvodňovací žlab s čistícím kusem (sítko) + nové potrubí ✓ odizolovat bočnice schodiště tekutou izolací ✓ změna obrubníku betonového 1000x80x200mm 		
Při zemních a bouracích pracích došlo k méněpracím:		
<ul style="list-style-type: none"> - Odstranění podkladu z kameniva - Zřízení bednění základových pasů - Odstranění bednění základových pasů - tvarovka betonová hladká 400x300x150mm - obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm 		
Navržené řešení schválené hlavním projektantem a AD:		
Projektant souhlasí se změnami, záznamy jsou vedeny v soupisech z KD, ve stavebním deníku a emailové komunikaci, která je součástí záznamů z KD.		
Soupis nových prací a jejich položek k uvedeným změnám navržen a oceněn zhotovitelem dle databáze směrných cen RTS. Cena změny je přiměřená rozsahu těchto změn v rozsahu díla SO 01.		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ namísto podkladu z kameniva byla pod dlažbou přístupové cesty vrstva betonové mazaniny – byla odbourána ✓ původní betonová opěrná stěna schodiště určená k bourání měla pod terénem rozpadající betonový pás, bylo potřeba nahradit ztraceným bedněním s výztužemi ✓ pod stávajícím schodištěm byl železobeton, potřeba odříznutí původní zdi a vyřešit dilataci ✓ opěrní zdi vyzdít místo tvarovek ze štípané betonové tvárnice 200mm s rovnou stříškou s přesahem ✓ doplnit odvodňovací žlab s čistícím kusem (sítko) + nové potrubí ✓ odizolovat bočnice schodiště tekutou izolací ✓ změna obrubníku betonového 1000x80x200mm 		
Přílohy:		
1. Položkový rozpočet (přípočet, odpočet)		

Cena méně prací bez DPH: -84682,11 Kč	Cena více prací bez DPH: 233 754,82 Kč	Výsledná cena změny bez DPH: 149 072,71Kč	
<p>Veškeré práce budou spíňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> <p>Změna má/nemá vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): bez vlivu do ostatních profesí PD</p> <p>Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu</p> <p>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</p>			
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření TDI:	Vyjádření objednatele:	Vyjádření projektanta:
			
Datum: Razítko, podpis:	Datum: 14.9.2023 Razítko, podpis:	Datum: 14.9.2023 Razítko, podpis:	Datum: 14.9.2023 Razítko, podpis:

SOUPIS PRACÍ VÍCE/MÉNĚ PRÁCE ZL 1

Stavba:

ZŠ Milénova - úprava vstupu do školní budovy

Objekt:

SO 01 - Bezbariérový chodník, schodiště a vstu do ZŠ

Místo:

k.ú. Brno - Lesná [610887]

Datum:

12.09.2023

Zadavatel:

Úřad MČ Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno

Projektant:

Zahradní a krajinařská

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Rozpočet (připočet/odpočet)							
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl přes 100 do 200 mm strojné pi přes 50 do 200 m2	m2			
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl přes 100 do 200 mm strojné pi přes 50 do 200 m2	m2			
		630 90-0020.RAB	Vybourání betonové mezaniny 2x10 cm	m2			
			odstranění železobetonu	m2			
			řezání betonu do tl. 90 cm	m2			
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2			
	W		"Základové pasy schodiště" (3,8*0,6*2)*4				
15	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2			
	W		"Základové pasy schodiště" (3,8*0,6*2)*4				
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2			
16	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2			
		311 11-2040.RT3	uložení tvárnice ztraceného bednění	m2			
		59011102R	tvárnice - ztracené bednění š. 400	ks			
		59953480R	Výztuž betonářská žebříková	t			
		711 21-2001.RS5	Stěrka hydroizolační	m2			
19	M	59500000M	tvárovka betonová hladká 400x300x150mm	kus			
19	M	59500000M	tvárovka betonová hladká 400x300x150mm	kus			
		318 26-1112.RT1	tvárnice jednostranně tlípané D+M	m2			
		592 450024.R	zátková deska síťky	ks			
28	K	564851011	Podklad ze štrákové štD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2			
32	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			
	W		231,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství				
32	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m			
	W		231,8*1,02 Přepočtené koeficientem množství				
32	M	592 17422.R	Obrubník chodníkový 200x80x1000 mm	m			
		562278030	žebř odvodňovací š. 100	m			
		2185 11141.A.R	Trubka kanalizační 110	m			
		69366077R	Geotextilie 300 g/m2	m2			
		289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2			

ZMĚNOVÝ LIST: Změnový list č. 2		Číslo smlouvy 2023/4782/OŠK/38	
Stavba:	„ZŠ a MŠ Milénova 14, Brno – úprava přístupu ke školní budově - schodiště, bezbariérový chodník, veřejné osvětlení, vodovodní přípojka, sadové úpravy“		
Objekt	SO 01 – Bezbariérový chodník, schodiště a vstup do ZŠ		
Zhotovitel:	BauSystem CZ s.r.o., Rybkova 948/23, Veveří, 602 00 Brno, IČO 05060770		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	12. 9. 2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a identifikace změny</p> <p>Vícepráce na základě zjištěné nálezové skutečnosti při vlastním průběhu realizace díla SO 01, jedná se o rozdíly oproti schválené projektové dokumentaci.</p> <p>Při zemních pracích došlo k vícepracím:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ úprava odvodnění z trasy bezbariérového chodníku v dolní části chodníku u přístupu do školní budovy ✓ úprava dešťové vpusti (vyjmutí staré vpusti, uložení nové vpusti, včetně úpravy odvodnění) vyvolané nálezovým stavem <p>Požadavky na změny mobiliáře vyvolané objednatelem (viz položkový rozpočet)</p> <p>Navržené řešení schválené hlavním projektantem a AD</p> <p>Projektant souhlasí se změnami, záznamy jsou vedeny v soupisech z KD, ve stavebním deníku a emailové komunikaci, která je součástí záznamů z KD.</p> <p>Soupis nových prací a jejich položek <u>k uvedeným</u> změnám navržen a oceněn zhotovitelem dle databáze směrných cen RTS. Cena změny je přiměřená rozsahu těchto změn v rozsahu díla SO 01.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ úprava odvodnění z trasy bezbariérového chodníku v dolní části chodníku u přístupu do školní budovy ✓ úprava dešťové vpusti (vyjmutí staré vpusti, uložení nové vpusti, včetně úpravy odvodnění) ✓ změny mobiliáře – typ lavičky, odpadkového koše i <u>stojanů na kolo</u> vyvolané požadavkem ředitele školy, a projektantem s tím, že mobiliář má být v souladu s mobiliářem v <u>k.ú. Lesná</u>. <p>Přílohy:</p> <p>1. Položkový rozpočet (přípočet, odpočet) ZL 2</p>			

Cena méně prací bez DPH: -38 179,- Kč	Cena více prací bez DPH: 137 396,3 Kč	Výsledná cena změny bez DPH: 99 217,3 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> <p>Změna má/nemá vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): bez vlivu do ostatních profesí PD</p> <p>Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu</p> <p>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</p>			
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření TDI:	Vyjádření objednatele:	Vyjádření projektanta:
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Datum: 14.9.2023 Razítko, podpis:	Datum: 14.9.2023 Razítko, podpis:	Datum: 14.9.2023 Razítko, podpis:	Datum: 14.9.2023 Razítko, podpis:

SOUPIS PRACÍ VÍCE/MÉNĚ PRÁCE ZL 2

Stavba:

ZŠ Milénova - úprava vstupu do školní budovy

Objekt:

SO 01 - Bezbariérový chodník, schodiště a vstu do ZŠ

Místo:

k.ú. Brno - Lesná [610887]

Datum: 12.09.2023

Zadavatel:

Úřad MČ Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno

Projektant: Zahradní a krajinařská

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Rozpočet (připočet/odpočet)							
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3			odvodnění ZL1
			Výkop rýh pro základové pásy schodiště (4,0*0,4*0,6)*4				
			VV				
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			odvodnění ZL1
			VV				
			Přesun zemin do násypů nebo na mezikládky 23,5*51,0				
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			odvodnění ZL1
			VV				
			(33,5+3,84)-(23,5)				
		583 419003.R	šěrťokodř 32/53	t			odvodnění ZL1
		583 418004.R	šěrťokodř 16/32	t			odvodnění ZL1
			zásyp rýh kamenivem	m3			odvodnění ZL1
35	M	74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný, obsah 60L	kus			mobiliář ZL2
35	M	74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný, obsah 60L	kus			mobiliář ZL2
35	M	74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný, obsah 60L	kus			mobiliář ZL2
36	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus			mobiliář ZL2
36	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus			mobiliář ZL2
38	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotvenými šrouby na pevný podklad	kus			mobiliář ZL2
38	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotvenými šrouby na pevný podklad	kus			mobiliář ZL2
38	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotvenými šrouby na pevný podklad	kus			mobiliář ZL2
39	M	74910151M	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov	kus			mobiliář ZL2
39	M	74910151M	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov	kus			mobiliář ZL2
39	M	74910151M	stojany na kola na 6 kol jednostranný, kov	kus			mobiliář ZL2
53			Demontáž stávající šachty a montáž a dodávka nové šachty	soubo r			šachta ZL 2
vpust' včetně dovozu z Jihavy, demontáž staré vpusti, ručně strojní výkop, obetonování, nové potrubí, přesuny materiálu, odvoz zemin, zásyp výkopu.							

ZMĚNOVÝ LIST: Změnový list č. 3		Číslo smlouvy 2023/4782/OŠK/38	
Stavba:	„ZŠ a MŠ Milénova 14, Brno – úprava přístupu ke školní budově - schodiště, bezbariérový chodník, veřejné osvětlení, vodovodní přípojka, sadové úpravy“		
Objekt	SO 02 – Veřejné osvětlení		
Zhotovitel:	BauSystem CZ s.r.o., Rybkova 948/23, Veveří, 602 00 Brno, IČO 05060770		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	12. 9. 2023		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Popis a identifikace změny			
Vícepráce na základě zjištěné nálezoové skutečnosti při vlastním průběhu realizace díla SO 02, jedná se o rozdíly oproti schválené projektové dokumentaci.			
Při zemních pracích uložení kabelů pro veřejné osvětlení došlo k vícepracím:			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ dodatečná montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě ✓ drát průměr 10 mm FeZn ✓ hloubení kabelových nezapažených rýh ručně v rozsahu 38m 			
Navržené řešení schválené projektantem VO a AD			
Projektant souhlasí se změnami, záznamy jsou vedeny v soupisech z KD, ve stavebním deníku a emailové komunikaci, která je součástí záznamů z KD			
Soupis nových prací a jejich položek k <u>uvedeným</u> změnám je navržen a oceněn zhotovitelem dle databáze směrných cen RTS. Cena změny je přiměřená rozsahu těchto změn v rozsahu díla SO 02.			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ bylo potřebné dokoupit 115 m drátu, neboť projektant VO chybně označil množství uzemňovacího drátu. ✓ provedení opětovného hloubení rýh pro položení dalšího uzemňovacího drátu. 			
Přílohy:			
1. Položkový rozpočet (přípočet, odpočet) ZL3			

Cena méně prací bez DPH: -1 156,4 Kč	Cena více prací bez DPH: 30 149,- Kč	Výsledná cena změny bez DPH: 28 992,6 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Změna má/nemá vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): bez vlivu do ostatních profesí PD			
Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu			
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření TDI:	Vyjádření objednatele:	Vyjádření projektanta:
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Datum: [redacted] Razítka, podpis:	Datum: 14.9.2023 Razítka, podpis:	Datum: 14.9.2023 Razítka, podpis:	Datum: [redacted] Razítka, podpis:

SOUPIS PRACÍ VÍCE / MĚNĚ PRÁCE ZL3

Stavba:

ZS Milénova, úprava vstupu do školní budovy, SO 02 – VO BEZBARIEROVÉHO
CHODNÍKU K ZŠ

Objekt:

SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo:

Brno-Lesná

Datum:

12.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

PK Sklenář s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Rozpočet (připocet/odpocet) VO								
16	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m				
	VV		"trasa" 115					
	VV		"do sloupů" 5*2					
16	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m				
16	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m				
17	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg				
	VV		10*82					
17	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg				
17	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg				
31	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v horní tř 3	m				

ZMĚNOVÝ LIST: Změnový list č. 4		Číslo smlouvy 2023/4782/OŠK/38	
Stavba:	„ZŠ a MŠ Milénova 14, Brno – úprava přístupu ke školní budově - schodiště, bezbariérový chodník, veřejné osvětlení, vodovodní přípojka, sadové úpravy“		
Objekt	SO 03 – Domovní vodovodní přípojka		
Zhotovitel:	BauSystem CZ s.r.o, Rybkova 948/23, Veveří, 602 00 Brno, IČO 05060770		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	12. 9. 2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a identifikace změny</p> <p>Vícepráce na základě zjištěné nálezné skutečnosti při vlastním průběhu realizace díla SO 03, jedná se o rozdíly oproti schválené projektové dokumentaci.</p> <p>Při zemních pracích uložení potrubí domovní vodovodní přípojky došlo k vícepracím:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Změna technologie položení potrubí pod vozovkou ✓ Záměna potrubí z PE100 SDR11 RC D 90, včetně elektrotvarovek (potrubí v objektu) ✓ Změna délky potrubí s tím související hloubení rýh a obsyp <p>Navržené řešení schválené projektantem domovní vodovodní přípojky a AD</p> <p>Projektant souhlasí se změnami, záznamy jsou vedeny v soupisech z KD, ve stavebním deníku a emailové komunikaci, která je součástí záznamů z KD</p> <p>Soupis nových prací a jejich položek k uvedeným změnám je navržen a oceněn zhotovitelem dle databáze směrných cen RTS. Cena změny je přiměřená rozsahu těchto změn v rozsahu díla SO 03.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ bylo potřebné změnit průměr potrubí, neboť projektant VO chybně označil průměr v rozpočtu ve výkresech a TZ bylo označeno správně, ✓ na základě požadavku pracovníků GasNET s.r.o. ohledně kontroly potrubí plynu bylo nutné změnit technologii položení potrubí pod vozovkou z protlaku na výkopové práce. <p>Přílohy:</p> <p>1. Položkový rozpočet (přípočet, odpočet)</p>			

Cena méně prací bez DPH: -63 030,- Kč	Cena více prací bez DPH: 93 638,62 Kč	Výsledná cena změny bez DPH: 30 608,62 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> <p>Změna má/nemá vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): bez vlivu do ostatních profesí PD</p> <p>Časový dopad oproti původnímu řešení: bez dopadu</p> <p>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</p>			
Vyřádění zhotovitele:	Vyřádění TDI:	Vyřádění objednatele:	Vyřádění projektanta:
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Datum: 14.9.2023 Razítko, podpis:	Datum: 14.9.2023 Razítko, podpis:	Datum: 14.9.2023 Razítko, podpis:	Datum: 14.9.2023 Razítko, podpis:

SOUPIS PRACÍ VÍCE/MÉNĚ PRÁCE ZL 4

S:	ZŠ MILÉNOVA, ÚPRAVA VSTUPU DO ŠKOLNÍ BUDOVY	
O:	SO 03	Domovní vodovodní přípojka
R:	1	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

4	132301212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3			
5	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3			
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3			
11	175101109	Přípletok za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3			
13	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3			
	113 10-7220.RAB	odstranění asfaltové vozovky vč. řezání, odstranění a likvidace asfaltu	m2			
	577 00-0001.RA0	kominikace s asfaltobetonem	m2			
20	871442230U00	Mřz vod potr PE 90x8,2	m			
21	892241111	tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m			
23	PC01	Potrubí z PE100 SDR11 RC D 63, včetně elektrotvarovek(+ potrubí v objektu)	m			
23	PC01	Potrubí z PE100 SDR11 RC D 63, včetně elektrotvarovek(+ potrubí v objektu)	m			
23	PC01	Potrubí z PE100 SDR11 RC D 90, včetně elektrotvarovek(+ potrubí v objektu)	m			
Rozpočet (přípočet/odpočet)						