

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/42825 - Silnice III/42825: Morkovice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: OHL ŽS - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/42825

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice III/42825

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	565155121.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m s příměsí R-mat 20%	M2	4 841,000	5 226,480	385,480	631,10	3 055 155,10	3 298 431,53	243 276,43	7,96
31	573111112.	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	4 841,000	5 226,480	385,480	32,76	158 591,16	171 219,48	12 628,32	7,96
32	573231111.	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	M2	5 194,100	5 258,580	64,480	28,08	145 850,33	147 660,93	1 810,60	1,24
33	577144121.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	5 162,000	5 226,480	64,480	467,16	2 411 479,92	2 441 602,40	30 122,48	1,25
Celkem								5 771 076,51	6 058 914,34	287 837,83	4,99

Za zhotovitele:

Datum: 27. 9. 2023

Za objednavatele:

Datum: 27. 9. 2023