

SMLOUVA O DÍLO
Č. ZHOTOVITELE 509/05/2017 - I.
Č. OBJEDNATELE.....50/2017.....

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Realitní a stavební společnost s.r.o.

se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zastoupen: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

„Rekonstrukce Dusíkova divadla“

čl. I.

Předmět plnění

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatel řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Rekonstrukce Dusíkova divadla**“ a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- a) touto smlouvou,
- b) projektovou dokumentací v rozsahu dokumentace pro provádění stavby „Stavební úpravy – rekonstrukce a dostavba Dusíkova divadla v Čáslavi/III. etapa“ zpracovanou Architektonickou kanceláří Burian - Křivinka,
- c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 19.5.2017 vč. oceněného soupisu prací a dodávek,
- d) pravomocným stavebním povolením,
- e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.

Projektová dokumentace dle bodu b) bude zhotoviteli předána při podpisu smlouvy o dílo. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel.

1.3. Dílo rovněž zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, v rámci zařízení staveniště zhotovitel zajistí podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a autorského dozoru projektanta,
- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, pokud je to potřebné,
- c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- d) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- e) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- f) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla,
- g) úplné vyčištění a vyklizení dokončených etap akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,
- h) provedení závěrečného úklidu dokončených etap díla dle této smlouvy,
- i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (3 vyhotovení).

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevylučuje-li z povahy věci jinak.

Zhotovení díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.

Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti. Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, musí být specifikovány v písemném dodatku k této smlouvě a pro zhotovitele se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.

1.4. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo.

Čl. II.
Doba plnění

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno po dílčích částech, a to v následujících termínech:

I. etapa

Předání a převzetí staveniště: zhotoviteli.	do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací:	12. 6. 2017
Dokončení stavebních prací:	max. do 30. 9. 2017.

II. etapa

Předání a převzetí staveniště: zhotoviteli.	do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací:	do 10 dnů od předání staveniště.
Dokončení stavebních prací:	max. do 31. 10. 2018.

III. etapa

Předání a převzetí staveniště: zhotoviteli.	do 5 dnů od doručení písemného vyzvání objednatele
Zahájení stavebních prací:	do 10 dnů od předání staveniště.
Dokončení stavebních prací:	max. do 30. 4. 2019.

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou SoD.

- 2.2. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové „počasí“, které by bránilo bezpečnému a kvalitnímu provedení technologických postupů, potřebných k provedení předmětu díla. V případě, že k takovýmto nepříznivým klimatickým podmínkám dojde a práce v jejich důsledku budou přerušeny, bude na straně zhotovitele prokázáno, že bylo v závislosti na použitém (používaném) technologickém postupu nutné práce přerušit, a také že nebylo možné použít jiný, cenově odpovídající a technicky obdobně splňující technologický postup. V případě prokázání výše uvedených skutečností lze změnit termín dokončení stavebních prací.
- 2.3. Dokončením stavebních prací se rozumí předání úplně a řádně dokončené dílčí etapy díla objednateli bez vad a nedodělků, které by bránily užívání díla a podepsání Protokolu o předání a převzetí etapy díla, předání dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě, předání dokumentace skutečného provedení stavby a úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
- 2.4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor investora“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušování nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v ustanovení odst. 2.1. tohoto článku této smlouvy.

- 2.5. Zdržel-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřeně prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

Čl. III.

Místo plnění

- 3.1. Místem plnění je Dusíkovo divadlo, Masarykova 194, 286 01 Čáslav.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

Čl. IV.

Cena díla

- 4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

I. etapa

Cena bez DPH	3,809.508,--	Kč
DPH	799.997,--	Kč

Cena celkem včetně DPH	4,609.505,--	Kč
------------------------	--------------	----

II. etapa

Cena bez DPH	4,919.427,--	Kč
DPH	1,033.080,--	Kč

Cena celkem včetně DPH	5,952.507,--	Kč
------------------------	--------------	----

III. etapa

Cena bez DPH	2,761.346,--	Kč
DPH	579.883,--	Kč

Cena celkem včetně DPH	3,341.229,--	Kč
------------------------	--------------	----

Cena celkem

Cena bez DPH	11,490.281,--	Kč
DPH	2,412.960,--	Kč

Cena celkem včetně DPH	13,903.241,--	Kč
------------------------	---------------	----

(dále jen "cena za provedení díla")

- 4.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (např. náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, náklady na služby, zpracování dokumentace skutečného provedení, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize). Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva nebo zadávací podmínky výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že

všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

- 4.3. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje dodatečné práce, které nemohla v dostatečném rozsahu a při náležitě péči postihnout projektová dokumentace stavby z důvodu jejich objektivní nepředvídatelnosti, a které jsou pro provedení díla nezbytné. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací, bude jejich zadání provedeno v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 4.4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných měněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci měněprací nebudou provedeny. Náklady na měněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.5. Rozsah případných měněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení díla.

Čl. V.

Platební podmínky

- 5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 5.2. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli v české měně, a to měsíčně na základě dílčích faktur zhotovitele dle postupu realizace díla a položkového soupisu skutečně a řádně provedených prací. Tento soupis musí být odsouhlasen objednatelem stanoveným technickým nebo autorským dozorem na základě zápisů prováděných prací ve stavebním deníku a v souladu s položkovým rozpočtem.
- 5.3. Dílčí faktury za jednotlivé etapy mohou být vystaveny až do výše max. 90 % z ceny díla bez DPH. Po předání a převzetí dokončené etapy díla je zhotovitel oprávněn na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu vystavit konečnou fakturu ve výši min. 10 % z ceny díla bez DPH.
- 5.4. Zhotovitel s fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací předloží i elektronickou podobu soupisu prací. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu .xls(x) programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu). Členění soupisu prací přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací z nabídky uchazeče, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 5.5. Splatnost faktur (daňových dokladů) činí 30 dní od doručení faktury objednateli.
- 5.6. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a a § 92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na uskutečněné stavební práce bez DPH. Na vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel sdělení, že „daň odvede zákazník“ v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

- 5.7. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo.
- 5.8. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 5.9. Smluvní strany sjednaly, že v případě převzetí jednotlivé etapy díla s výhradami dle čl. X odst. 10.5 této Smlouvy, budou faktury uhrazeny max. do výše 90 % sjednané celkové ceny. Z poslední fakturované částky za jednotlivou etapu bude provedena pozastávka ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a zapsaných do předávacího protokolu. Po odstranění vad a nedodělků bude vyhotoven dodatek Protokolu o předání a převzetí etapy díla, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Pozastávka bude objednatelem uvolněna do 10 dnů od data tohoto oboustranně podepsaného dodatku Protokolu a předání a převzetí etapy díla.
- 5.10. Termíny fakturace mohou být během realizace díla a na základě písemné dohody smluvních stran upraveny.

Čl. VI.

Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 6.2. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele nebo na majetku třetích osob s pojistným krytím nejméně ve výši 10 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.
- Doklady o tomto pojištění se zhotovitel zavazuje objednateli předložit v rámci součinnosti k uzavření smlouvy a následně kdykoliv po dobu trvání této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů od písemné žádosti objednatele doručené zhotoviteli.
- Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo je porušením povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.
- 6.3. Zhotovitel předloží objednateli před podpisem této smlouvy doklad o bankovní záruce za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, termínů plnění, sankčních ustanovení, úhradu způsobené škody či smluvní pokuty nebo jiného peněžitého závazku, k němuž je zhotovitel dle této smlouvy povinen) ve výši min. 2 % z ceny díla bez DPH. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
- 6.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel se vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného poddodavatele. Odsouhlasený seznam poddodavatelů je přílohou této smlouvy.

- 6.5. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů v souladu s přílohou této smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v seznamu poddodavatelů k podpisu smlouvy, musí požádat zadavatele o schválení těchto poddodavatelů. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v seznamu poddodavatelů k podpisu smlouvy, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 300.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele.
- 6.6. Kompletní prováděcí dokumentace stavby bude objednatelem zhotoviteli předána ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho částí si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci možností zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům,
 - c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
- 6.8. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. poddodavatel) bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.
- 6.9. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

čl. VII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

7.1. Oprávněné osoby za objednatele:

Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta

Zástupce objednatele ve věcech technických:

osoba vykonávající technický dozor investora:

Oprávněné osoby za zhotovitele:

Statutární zástupce: Jaroslav Vaňátko,

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně.

čl. VIII.

Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
- 8.2. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora (objednatele) a autorský dozor projektanta a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob. Kontrolní dny bude organizovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor). Zhotovitel je povinen zajistit účast osob, které bude požadovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor) na kontrolních dnech.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 5 pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

čl. IX.

Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště pro každou etapu zvlášť. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených příslušným povolením a touto smlouvou o dílo.

- 9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny za provedení díla.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

Čl. X.

Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat jednotlivé etapy díla objednateli nejpozději v termínech dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy.
- 10.2. Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatel, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem.
- 10.3. K předání jednotlivých etap díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla, resp. jeho etap, je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle charakteru díla, požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných

orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN a EN, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN a EN.

Předávací protokol jednotlivých etap díla musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla, resp. jeho částí, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 10.4. V případě, že je objednatelem přebírána dokončená etapa díla, skutečnost, že etapa díla je dokončena co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popřípadě opatřené úředním překladem do českého jazyka, ve 2 vyhotovení v tištěné podobě (dokumentace skutečného provedení bude předána ve 3 vyhotoveních).

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

- 10.5. Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Seznam těchto vad bude uveden v Protokolu o předání a převzetí etapy díla, včetně data, do kterého budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po odstranění vad a nedodělků díla bude k protokolu o předání a převzetí etapy díla sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno odstranění těchto vad a/nebo nedodělků.

- 10.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a nedodělky v důsledku kterých není dílo způsobilé sloužit svému účelu, není objednatel povinen předávané dílo převzít. V takovém případě nebude Protokol o předání a převzetí díla sepsán. Závažné vady a nedodělky budou zaznamenány v písemném záznamu. Po odstranění vad a nedodělků díla, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, bude zahájeno přejímací řízení.

- 10.7. Za řádně provedenou a dokončenou etapu díla je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli.

- 10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, normami nebo jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a

dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby.

- 10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XI. této smlouvy.

Čl. XI.

Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodělky, podmínky reklamace

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných norem s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

- 11.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí etapy díla bez vad a nedodělků, a to v této lhůtě:

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců ode dne oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí jednotlivé etapy díla, v případě převzetí díla s výhradami dle čl. X odst. 10.5 této Smlouvy ode dne oboustranně podepsaného dodatku Protokolu o předání a převzetí etapy díla.

- 11.3. Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranění vad na objednatelem reklamované vady etapy díla po celou záruční dobu dle této smlouvy.

- 11.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

- 11.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla.

V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady díla zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně.

- 11.6. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 11.2. tohoto článku této smlouvy.

- 11.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 11.4. tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo

nedodělků díla v termínech dle odst. 11.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

- 11.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
- 11.11. V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu jako oprávněnou, je objednatel oprávněn zajistit odstranění této vady na své náklady. Pokud však na základě následných zjištění (např. odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnutí správního orgánu bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a odstranění reklamované vady.

čl. XII.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu, splnění díla

- 12.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání etapy díla bez vad a nedodělků a řádného odevzdání staveniště objednateli odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 12.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání etapy díla objednateli odpovědnost za nebezpečí vzniku škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
 - a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 12.3. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 12.4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či

ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

12.5. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem.

čl. XIII.

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

- 13.1. Odstoupit od smlouvy jsou smluvní strany oprávněny písemně z důvodů podstatného porušení smluvních povinností uvedených v odst. 13.5. tohoto článku této smlouvy, s účinností okamžiku doručení druhé smluvní straně.
- 13.2. Odstoupením od smlouvy nezaniká smlouva od počátku, ale dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 13.3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
- 13.4. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují tyto skutečnosti:
- a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště;
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů, pokud neprokáže skutečnosti uvedené v bodě 2.2.
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo, to vše ani po předchozí výzvě ke sjednání nápravy;
 - d) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
 - e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb.;
 - f) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace.
- 13.5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
- a) při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za provedení díla, za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí, pokud zhotovitel neprokáže skutečnosti dle odst. 2.2.
 - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení;
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - e) v případě odstoupení od smlouvy je odstupující smluvní strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Objednatel není povinen uhradit smluvní pokutu v případě, kdy odstoupí od smlouvy z důvodu vyplývajícího z článku 6.2 smlouvy.

- f) v případě odstoupení od smlouvy v případech uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku je strana, která podstatně porušila smluvní povinnosti, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč;
 - g) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ;
- 13.6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
- 13.7. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

čl. XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- 14.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 14.3 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 14.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 14.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 14.7 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 14.8 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 14.9 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 14.10 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

- 14.11 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 Harmonogram průběhu stavby

14.12 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

14.13 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Čáslavi č. 223/2017 ze dne 22.5.2017.

V Čáslavi dne 09.06.2017

V Brně dne 9.6.2017

Ing. Jaromír Strnad
starosta
za objednatele

Jaroslav Vaňátko
jednatel
za zhotovitele




REKAPITULACE CENY DÍLA

"Rekonstrukce Dusíkova divadla"

část	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
I. etapa - fasáda 1.	3 809 508	799 997	4 609 505
II. etapa - foyer	4 919 427	1 033 080	5 952 507
III. etapa - fasáda 2.	2 761 346	579 883	3 341 229
Konečná nabídková cena	11 490 281	2 412 960	13 903 241

V Brně dne 19.5.2017

Jaroslav Vanatko
jednatel

Slepý rozpočet stavby

Datum: 19.5.2017

Stavba : 88-16-004

Dusíkovo divadlo v Cásravi

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Realitní a stavební společnost s.r.o.
Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

IČO : 41432037

DIČ : CZ41432037

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		3 809 508,00
DPH	21 %		799 997,00
Cena celkem za stavbu			4 609 505

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001 III. etapa - rekonstrukce fasád	4 609 505	0	3 809 508	799 997	100,0
Celkem za stavbu	4 609 505	0	3 809 508	799 997	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001	04210317 DPS - stavební část - 1.část prací	4 359 761	0	3 603 108	756 653	94,6
0001	06210317 DPS - vedlejší a ostatní náklady 1.část	249 744	0	206 400	43 344	5,4
Celkem za stavbu		4 609 505	0	3 809 508	799 997	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0,0	0	0	0	0	0
005 Vedlejší náklady	2,8	105 000	0	0	0	0
006 Ostatní náklady	2,7	101 400	0	0	0	0
200 Sanace	7,3	278 741	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,7	25 554	0	0	0	0
5 Komunikace	0,5	20 293	0	0	0	0
612 Úpravy povrchů	5,6	214 750	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0,3	0	12 658	0	0	0
760 Ostatní výrobky	15,1	0	573 778	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,4	0	13 549	0	0	0
766.2 Okna a venkovní výplně otvorů	60,0	0	2 285 403	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	1,0	0	37 650	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0,6	0	23 302	0	0	0
783 Nátěry	0,0	0	1 723	0	0	0
784 Malby	0,1	0	4 947	0	0	0

800	Hodinová zúčtovací sazba	0,5	4 000	0	0	0	13 750
967	Bourání, podchycování	1,3	48 149	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,1	3 483	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,9	32 960	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0,2	0	0	0	8 418	0
Celkem za stavbu		100,0	834 330	2 953 010	0	8 418	13 750

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	206 400

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	04210317	DPS - stavební část - 1. část prací	JKSO	801.41
Objekt			SKP	
0001	III. etapa - rekonstrukce fasád		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
88-16-004	Dusíkovo divadlo v Časlavi		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	627 930		0	0
Z PSV celkem	2 953 010			
R M práce celkem	8 418			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	3 589 358			
HZS	13 750			
ZRN+HZS	3 603 108	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 603 108	Ostatní náklady celkem		0
Výpočet :		Za zhotovitele :	Za objednatele :	
Jméno :		Jméno :		
Datum :		Datum :		
Podpis :		Podpis :		
Základ pro DPH	21,0 %		3 603 108 Kč	
DPH	21,0 %		756 653 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 359 761 Kč	

Poznámka :

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	04210317	DPS - stavební část - 1. část prací	JKSO	801.41
Objekt			SKP	
0001	III. etapa - rekonstrukce fasád		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
88-16-004	Dusíkovo divadlo v Čáslavi		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Realitní a stavební společnost s.r.o., Brno - Obřany		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	627 930	0	0
Z	PSV celkem	2 953 010		
R	M práce celkem	8 418		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	3 589 358		
	HZS	13 750		
	ZRN+HZS	3 603 108	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 603 108	Ostatní náklady celkem	0
Vypisovatel		Zařizovatel		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %		3 603 108 Kč
DPH		21,0 %		756 653 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CELKEM ZA OBJEKT CELKEM				4 359 761 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet : 04210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 1.část prací

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
200 Sanace	278 741	0	0	0	0
3 Svěslé a kompletní konstrukce	25 554	0	0	0	0
5 Komunikace	20 293	0	0	0	0
612 Úpravy povrchů	214 750	0	0	0	0
800 Hodinová zúčtovací sazba	4 000	0	0	0	13 750
987 Bourání, podchycování	48 149	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 483	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	12 658	0	0	0
760 Ostatní výrobky	0	573 778	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	13 549	0	0	0
766.2 Okna a venkovní výplně otvorů	0	2 285 403	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	37 650	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	23 302	0	0	0
783 Nátěry	0	1 723	0	0	0
784 Malby	0	4 947	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	8 418	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	32 960	0	0	0	0
SE KEM OBJEKTU	627 920	2 953 010	0	8 418	13 750

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název	Kč	Základna	Kč
		0	0
SE KEM VRN			0

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 1.část prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000 Upozornění						
1	000000000T00	Upozornění !!! 1. R-položky jsou oceněny včetně všech potřebných prací a materiálů. 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: 3. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA. Technické a cenové podmínky lze nalézt na adrese: www.cenovasoustava.cz. 4. Pro ocenění truhlářských, zámečnických a ostatních výrobků: je nutné použít příslušné vypisy, protože texty jsou v rozpočtu zkrácené. 5. V cenách bourání a demontáží je i třídění odpadu. 6. Pomocné lešení uvnitř budovy pro omítky, podhledy, zdění apod. je obsaženo v položkách těchto prací. 7. Některé práce a výměry bude nutné upřesnit až podle skutečnosti. 8. Položky vlastní jsou položky s koncovkami Uxx, Txx, Vxx a všechny R-položky. 9. Práce dle této PD a tohoto rozpočtu je nutné koordinovat s předchozí etapou a případně upřesnit některé výměry podle skutečnosti. Týká se to především západního nároží fasády (úpravy soklu, sanační omítky...): 10. V ceně prací je i nezbytná ochrana konstrukcí a zařízení v místě provádění prací a také nezbytný uklid po dokončení prací.:D				
Díl: 200 Sanace						
2	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb fasáda 100%:82,13 sokl:22,55 sokl pod terénem:20,8 zeď vedle vjezdu:46,02	m2	171,50	117,00	20 065,50
3	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	171,50	146,70	25 159,05
4	R 200-01	Dodatečná vodorovná hydroizolace zdiva vrážením ocelových nerez desek do spár Kompletní provedení dle popisu v tech.zprávě. Výměrou se rozumí půdorysná plocha izolovaného zdiva: SV:0,65*(1,78+3,64) JV:0,65*(29,9-1,75-1,8*2-1,7)+0,25*0,75*6+0,45*0,75*2 mč 148,149:1,3*0,35+0,75*0,5+3*0,3	m2	21,91	3 950,00	86 526,73
5	R 200-02	Vyjmutí a zpětné nasazení nárožního kamene dle pozn.č. 5 na výkresu sanací	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
6	R 200-03	Úprava zdiva pod terénem (nové vrstvy) v místě sanací Kompletní provedení dle popisu v bodu č.1 na výkresu: sanací a v tech.zprávě (podkladní vrstva, hydroizolační: minerální stěrka vč.systémových doplňků, podnatěr, nátěr): Bez očištění a vyrovnání zdiva (viz oddíl 967): JV:0,45*(29,9+0,25*12+0,45*4) SV:0,45*(7,8+1,6) záp.roh:0,45*(3,14*0,8-0,4)	m2	20,80	1 650,00	34 312,41

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 1.část prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
7	R 200-04	Uprava soklu v místě sanaci (nové vrstvy) Kompletní provedení dle popisu v bodu č.2 na výkresu: sanaci a v tech.zprávě (sanační jádrová omítka, renovační: štuková omítka, podnatěr, nátěr, hydrofobizace, : předepsaná profilace na rozhraní mezi soklem a fasádou: atd.) Bez otlučení a bez očištění : sokl dle otlučení:29,48 odpočet 15 cm nad terénem: JV:-0,15*(29,9+0,25*12+0,45*4) SV:-0,15*(7,8+1,5) zap.roh:-0,15*(3,14*0,8-0,4)	m2	22,55	1 429,00	32 221,38
8	R 200-05	Uprava fasády v místě sanaci (nové vrstvy) Kompletní provedení dle popisu v bodu č.2 na výkresu: sanaci a v tech.zprávě (sanační jádrová omítka, renovační: štuková omítka, podnatěr, nátěr atd.) Bez otlučení a bez: očištění : fasáda dle otlučení:82,13	m2	82,13	965,00	79 255,45
Suma za 200 Sanace						278 740,51
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
9	310236241R00	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm sklep:18*2	kus	36,00	146,70	5 281,20
10	310237241R00	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm sklep:4	kus	4,00	334,80	1 339,20
11	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC sklep:(0,85*0,6-0,5*0,25)*0,3*2	m3	0,23	3 865,00	892,82
12	317168110U00	Překlad keram plochý š 11,5 dl 75cm sklep:14	kus	14,00	175,00	2 450,00
13	317168111R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm sklep:4	kus	4,00	195,00	780,00
14	340239212R00	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm JV - F3:1,85*1*2 SV - F15:1,5*1,2	m2	5,50	631,00	3 470,50
15	R 3-01	Ostatní zazdivky a dozdivky na fasádě, které budou upřesněny až z řešení	m3	1,50	7 560,00	11 340,00
Suma za 3 Svislé a kompletní konstrukce						25 553,72
Díl: 5	Komunikace					
16	R 5-01	Rozebrání a zpětné položení dlažby kolem soklu budovy dle pozn. č. 7 na výkresu sanaci Včetně doplnění a zhutnění podkladních vrstev, včetně: likvidace přebytečného materiálu, vč. případného : doplnění poškozených dlaždic novými apod. Hloubka: se uvažuje cca 300 mm (dlažba + podklad): SV:0,5*(8,1-4,5+45,4+0,45*2+1,4) JV:0,5*(11,5+29,45+0,5*2-3,7+0,25*12+0,45*4-1,8*2) 0,5*(0,75-1,75) JZ:0,5*(10,5+0,5*2+1,5)	m2	51,38	395,00	20 293,13
Suma za 5 Komunikace						20 293,13
Díl: 612	Úpravy povrchů					
17	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi sklep:5	kus	6,00	416,00	2 496,00

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 1.část prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	82,66	63,70	5 265,44
		O15/III: (0,45+0,6)*2*2		4,20		
		O16/III: (0,6+0,9)*2*3		9,00		
		O17/III: (0,9+2)*2*2		11,60		
		O18/III: (0,6+2)*2*1		5,20		
		O01-014/III: 0,68*6*2+4,4*1,2*2+3,68*2+2,66*2+1,46*2		30,56		
		1,8*3+2,66*2+1,46*2+2,06		15,70		
		O19-21/III: 1,15*4+0,45*4		6,40		
19	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	9,86	657,00	6 474,74
		dle otlučení: 9,855		9,86		
20	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	59,49	521,00	30 994,29
		dle otlučení: 59,49		59,49		
21	R 612-03	Úprava soklu budovy (označ. A2.1)	m2	39,43	2 359,00	93 022,21
		Kompletní provedení dle popisu na výkresech a v tech. zprávě (odstranění sekundární vrstvy omítky, vyspravení podkladu, adhezni můstek, nová vrstva vymývaného teraca). Včetně otlučení nebo doplnění vadných míst, včetně zachování profilace soklu, vč. hydrofobizace atd.)				
		JV: (0,3+0,9)*7,7*0,5+(0,9+1,05)*3,35*0,5+0,7*0,9-1,5*1,1		6,87		
		0,96*0,25*2-0,5*0,25*2+(0,25*2+0,5)*0,1*2		0,43		
		SV: (19,6+0,35*2)*1,2-0,5*0,5*6+0,5*3*0,2*6		24,66		
		SZ: 1,45*0,7		1,02		
		JZ: (0,35+0,7)*10,9*0,5+(3,14*0,8-0,4)*0,35		6,46		
22	R 612-05	Úprava části SV soklu dle popisu v pozn. A2.2 nová vrstva vymývaného teraca tl.cca 20 mm	m2	26,70	2 450,00	65 424,80
		Včetně případné vyrovnávací nebo podkladní omítky apod.:				
		(19,9+1,4-1,45)*1,2+(5,5-1,96*2)*1,3-0,6*0,95*2		24,73		
		-1,2*1,1-0,9*1,1+(0,5*2+0,95*4+1,2+0,9+1,1*4)*0,2		-0,01		
		0,15*1,3*4+1*0,6*2		1,98		
23	R 612-06	Úprava vnitřních špalet na původní profilovaný tvar	m	26,68	415,00	11 072,20
		Dle poznámky u oken ve výpisu výrobků:				
		O04/III: 2,7*2+4,4		9,80		
		O06/III: (2,38*2+3,68)*2		16,88		
CELKEM ZA: 612 Úpravy povrchů						244 749,68
Díl: 800	Hodinová zúčtovací sazba					
24	979990001T00	Sut' z HZS - neocenovat !!!	t	1,00		
		Předpoklad :1		1,00		
25	R 800-01	D+M materiálu pro práce na fasádě oceněné hodinovou sazbou	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
		Předpokládá se drobný spojovací a kotevní materiál, případně malta na zához drážek apod. Bude upřesněno: dle skutečnosti: 1		1,00		
26	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	50,00	275,00	13 750,00
		Předpokládají se různé práce dle popisu na výkresech a nebo nepředvídané práce (mimo kultur.památku), které nejsou oceněny v konkrétních položkách tohoto rozpočtu, např. demontáž a zpětná montáž tabulek (F2), zednické úpravy pro instalace na fasádě apod.:				
		Předpoklad pro 1.část prací: 50		50,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 1.část prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	800.Hodinová zúčtovací sazba				17 750,00
Díl: 967		Bourání, podchycování				
27	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	5,50	113,00	621,50
		vitřiny na fasádě:				
		JV-F3:1,85*1*2		3,70		
		SV-F15:1,5*1,2		1,80		
28	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	3,78	307,00	1 160,46
		O15:0,45*0,6*2		0,54		
		O16:0,6*0,9*3		1,62		
		O21:0,45*0,9*4		1,62		
29	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	29,46	186,51	5 494,70
		O01:0,68*2,24*6		9,14		
		O02:0,68*1,73*6		7,06		
		O05:1,2*1,23*2		2,95		
		O09:1,8*0,8		1,44		
		O17:0,9*2*2		3,60		
		O18:0,6*2		1,20		
		O19:1,15*1,77*2		4,07		
30	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	19,40	146,00	2 832,28
		O10:1,8*1,8		3,24		
		O11:1,8*1,8		3,24		
		O13:1,46*2,66*2		7,77		
		O20:1,15*2,24*2		5,15		
31	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad. 4 m2	m2	69,13	125,49	8 675,53
		O04:4,4*2,7		11,88		
		O06:3,68*2,38*2		17,52		
		O07:2,66*2,44*2		12,98		
		O08:1,46*2,44*2		7,12		
		O12:2,66*2,66*2		14,15		
		O14:2,06*2,66		5,48		
32	968062991V01	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů parapetní desky	m2	14,60	25,00	364,88
		O02/III:0,68*0,3*6		1,22		
		O04/III:4,4*0,35		1,54		
		O05/III:1,2*0,3*2		0,72		
		O06/III:3,68*0,2*2		1,47		
		O07/III:2,66*0,35*2		1,86		
		O08/III:1,46*0,35*2		1,02		
		O09/III:1,8*0,3		0,54		
		O10/III:1,8*0,15		0,27		
		O11/III:1,8*0,15		0,27		
		O12/III:2,66*0,35*2		1,86		
		O13/III:1,46*0,35*2		1,02		
		O14/III:2,06*0,35		0,72		
		O15/III:0,45*0,3*2		0,27		
		O16/III:0,6*0,3*3		0,54		
		O17/III:0,9*0,3*2		0,54		
		O18/III:0,6*0,3		0,18		
		O21/III:0,45*0,3*4		0,54		
33	968072875V01	Vybourání rolet svinovacích mřížových pl. do 2 m2 Mříže	m2	13,44	105,00	1 411,20

Slepý rozpočet

Stavba :		88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi		Rozpočet: 04210317	
Objekt :		0001 III.etapa - rekonstrukce fasád		DPS - stavební část - 1.část prací	
P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	celkem (Kč)
		JV-F1:4,8*2,8		13,44	
34	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	3,00	201,50
		sklep:3		3,00	
35	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel, MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	36,00	198,50
		sklep (pro uložení překladů):18*2		36,00	
36	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,86	61,40
		pro opravu omítky v pásu š. 30 cm u podlahy po:			
		dokončení sanace:			
		147:(22,8-1,8*2-1,7+0,15*2+2,1+0,5+1+0,3)*0,3		6,51	
		148:(1,95*2+1,7+0,15)*0,3		1,73	
		149:(1,95*2+1,5)*0,3		1,62	
37	978013191V04	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pouze špalety	m2	59,49	95,00
		Předpokládané otlučení ostění u špaletových oken.:			
		Předpokládaná šířka ostění 30 cm.:			
		O01/III:(2,24*2+0,68)*0,3*6		9,29	
		O02/III:(1,73*2+0,68)*0,3*6		7,45	
		O04/III:(2,7*2+4,4)*0,3		2,94	
		O05/III:(1,23*2+1,2)*0,3*2		2,20	
		O06/III:(2,38*2+3,68)*0,3*2		5,06	
		O07/III:(2,44*2+2,66)*0,3*2		4,52	
		O08/III:(2,44*2+1,46)*0,3*2		3,80	
		O09/III:(0,8*2+1,8)*0,3		1,02	
		O10,11/III:1,8*3*0,3*2		3,24	
		O12/III:2,66*3*0,3*2		4,79	
		O13/III:(2,66*2+1,46)*0,3*2		4,07	
		O14/III:(2,66*2+2,06)*0,3		2,21	
		O19/III:(1,77*2+1,15)*0,3*2		2,81	
		O20/III:(2,24*2+1,15)*0,3*2		3,38	
		O21/III:(0,9*2+0,45)*0,3*4		2,70	
38	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	82,13	61,40
		JV:(29,9+0,25*12+0,45*4-1,7-1,8*2-1,75+0,55*6)*2,1		65,00	
		(1,7+0,3*2+0,5*2)*0,3		0,99	
		SV:(7,8-1,78+0,5*2)*2,3		16,15	
39	978036391R00	Otlučení omítek z umělého kamene v rozsahu 100 %	m2	56,18	82,60
		sokl.:			
		JV:24,4*0,95*0,5-1,75*0,1-1,8*(0,3+0,55)-1,7*0,6		8,87	
		(0,95+1,3)*5,5*0,5+0,25*2*(0,1+0,15+0,25+0,4+0,55+0,6)		7,21	
		0,45*2*(0,8+1,1)		1,71	
		SV:(7,8+1,6)*1,1-0,5*0,25		10,22	
		záp.roh:(3,14*0,8-0,4)*0,7		1,48	
		část SV soklu dle R 612-05:26,7		26,70	
40	R 967-01	Úprava zdiva pod úrovní terénu (očistění, vyrovnání)	m2	18,56	210,00
		Předpokládá se otlučení zbytků omítek, odsekání:			
		vyčnůlků, dozvění nebo dobetonování kaveren, očistění:			
		zdiva od hlíny nebo odstranění staré hydroizolace apod.:			
		JV:0,3*(29,9+0,25*12+0,45*4)		10,41	
		SV:0,8*(7,8+1,6)		7,52	
		záp.roh:0,3*(3,14*0,8-0,4)		0,63	
Celkem za:		967.Bourání, podchycování			48.149,43
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			

Slepý rozpočet

Stavba : 88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi		Rozpočet: 04210317				
Objekt : 0001 III.etapa - rekonstrukce fasád		DPS - stavební část - 1.část prací				

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena v MJ	celkem (Kč)
41	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	7,74	450,00	3 483,40
Celkem za:		99.Stavební přesun hmot				3 483,40
Díl: 720		Zdravotnická instalace				
42	R 720-01	Dešťová kanalizace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	12 658,00	12 658,00
Celkem za:		720.Zdravotnická instalace				12 658,00
Díl: 760		Ostatní výrobky				
43	R 760-01	OS01/III - proskl.venkovní stěna 1230/2500 dle popisu	ks	1,00	31 250,00	31 250,00
44	R 760-02	OS02/III - proskl.dřev.venk.stěna 1450/2375 dle popisu	ks	1,00	35 650,00	35 650,00
45	R 760-03	OS03/III - venk.prosvětlená vitrina 780/1200/54 dle popisu	ks	6,00	14 650,00	87 900,00
46	R 760-04	OS04/III - poutač divadelního klubu	ks	1,00	15 450,00	15 450,00
47	R 760-05	OS05/III - kovová pergola nad hlavním vstupem vč oplechování	ks	1,00	121 548,00	121 548,00
48	R 760-08	OS08/III - garažová vrata 1950/1800 dle popisu vč.úpravy ostění	ks	2,00	32 000,00	64 000,00
49	R 760-11	OS11/III - repase nebo replika kamenného schodiště dle popisu	kpl	1,00	49 650,00	49 650,00
		Včetně výmurtí stávajících stupňů a v případě repliky i: včetně jejich likvidace, vč.úpravy podloží apod.:1		1,00		
50	R 760-12	OS12/III - repase nebo replika kamenného schodiště dle popisu	kpl	1,00	115 892,00	115 892,00
		Včetně výmurtí stávajících stupňů a v případě repliky i: včetně jejich likvidace, vč.úpravy podloží apod.:1		1,00		
51	R 760-13	OS13/III - kamenná podesta před vstupními dveřmi 1800/750/60 mm vč.bourání, likvidace sutě atd.	ks	3,00	13 500,00	40 500,00
52	R 760-14	OS14/III - repase teracových okenních parapetů dle popisu	m	9,55	1 250,00	11 937,50
		O01/III:3*1,65		4,95		
		O19/III:2*1,15		2,30		
		O20/III:2*1,15		2,30		
Celkem za:		760.Ostatní výrobky				513 777,50
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
53	700000001T00	Upozornění Rozvinuté šířky oplechování jsou pouze orientační, nutno: doměřit až na místě z lešení !!! Dle tech.zprávy a úvodního listu u výpisu klempířských výrobků se uvažuje s výměnou cca 35% prvků (mimo: oplechování měněných oken - parapety a římsy). Výměry: v rozpočtu jsou přizpůsobeny tomuto požadavku, protože: pro % opravu nejsou v datové základně RTS odpovídající položky. Množství je nutno upřesnit dle skutečnosti 1:0				
54	764410230R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm	m	5,15	324,00	1 668,60
		K24/III:5,15		5,15		
55	764410250V01	Oplechování parapetu včetně rohů Pz, rš 330 mm rš 300 mm	m	5,15	336,00	1 730,40
		K25/III:5,15		5,15		
56	764410250V02	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm rš 350 mm	m	14,00	342,00	4 788,00
		K14/III:3,3		3,30		
		K16/III:3,8		3,80		
		K17/III:1,8		1,80		
		K39/III:0,9		0,90		
		K40/III:2,4		2,40		

Slepý rozpočet

Stavba :		88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi			Rozpočet: 04210317	
Objekt :		0001 III.etapa - rekonstrukce fasád			DPS - stavební část - 1.část prací	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		K41/III.1.8		1,80		
57	764410270R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm	m	12,40	360,00	4 464,00
		K22/III.4.4		4,40		
		K29/III.8		8,00		
58	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	10,30	21,00	216,30
		5.15*2		10,30		
59	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	26,40	21,00	554,40
		14*12,4		26,40		
60	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,13	950,00	127,69
Celkem za:		764: Konstrukce klempířské				13 549,39
Díl:	766.2	Okna a venkovní vyplně otvorů				
61	R 766.2-01	R01/III - repase 2křídli dveří 1600/2220 dle popisu	ks	1,00	30 000,00	30 000,00
62	R 766.2-02	R02/III - repase 2křídli dveří 1600/2450 dle popisu	ks	2,00	30 000,00	60 000,00
63	R 766.2-03	R03/III - repase 2křídli dveří 1600/2460 dle popisu	ks	1,00	32 000,00	32 000,00
64	R 766.2-04	R04/III - repase 2křídli dveří 1600/2500 dle popisu	ks	1,00	32 000,00	32 000,00
65	R 766.2-05	O01/III - špaletové okno 675/2440	ks	6,00	32 186,00	193 116,00
66	R 766.2-06	O02/III - špaletové okno 675/1730	ks	6,00	49 619,00	297 714,00
67	R 766.2-07	O03/III - repase špaletového okna 1460/1950	ks	8,00	20 000,00	160 000,00
68	R 766.2-08	O04/III - špaletové okno 4400/2700	ks	1,00	81 063,00	81 063,00
69	R 766.2-09	O05/III - špaletové okno 1200/1230	ks	2,00	29 566,00	59 132,00
70	R 766.2-10	O06/III - špaletové okno 3680/2380	ks	2,00	103 959,00	207 918,00
71	R 766.2-11	O07/III - špaletové okno 2660/2440	ks	2,00	93 553,00	187 106,00
72	R 766.2-12	O08/III - špaletové okno 1460/2440	ks	2,00	51 446,00	102 892,00
73	R 766.2-13	O09/III - špaletové okno 1800/800	ks	1,00	34 796,00	34 796,00
74	R 766.2-14	O10/III - špaletové okno 1800/1800	ks	1,00	65 246,00	65 246,00
75	R 766.2-15	O11/III - špaletové okno 1800/1800	ks	1,00	67 125,00	67 125,00
76	R 766.2-16	O12/III - špaletové okno 2660/2660	ks	2,00	92 599,00	185 198,00
77	R 766.2-17	O13/III - špaletové okno 1460/2660	ks	2,00	51 251,00	102 502,00
78	R 766.2-18	O14/III - špaletové okno 2060/2660	ks	1,00	79 526,00	79 526,00
79	R 766.2-19	O15/III - jednoduché okno 450/600	ks	2,00	5 104,00	10 208,00
80	R 766.2-20	O16/III - jednoduché okno 600/900	ks	3,00	5 973,00	17 919,00
81	R 766.2-21	O17/III - jednoduché okno 900/2000	ks	2,00	17 952,00	35 904,00
82	R 766.2-22	O18/III - jednoduché okno 600/2000	ks	1,00	10 358,00	10 358,00
83	R 766.2-23	O19/III - jednoduché okno 1150/1770	ks	2,00	47 256,00	94 512,00
84	R 766.2-24	O20/III - jednoduché okno 1150/2240	ks	2,00	54 816,00	109 632,00
85	R 766.2-25	O21/III - jednoduché okno 450/900	ks	4,00	7 384,00	29 536,00
Celkem za:		766.2: Okna a venkovní vyplně otvorů				2 285 403,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
86	R 767-01	Z01/III - plechová mřížka 500/250 nerez	ks	3,00	1 150,00	3 450,00
87	R 767-02	Z02/III - plechová dvířka 500/500 nerez	ks	6,00	2 150,00	12 900,00
88	R 767-03	Z03/III - repase dvířek 600/950 dle popisu	ks	2,00	650,00	1 300,00
89	R 767-04	Z04/III - plechová dvířka 1200/1100 nerez	ks	1,00	11 500,00	11 500,00
90	R 767-05	Z05/III - plechová dvířka 900/1100 nerez	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
Celkem za:		767: Konstrukce zámečnické				37 650,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				
91	R 776-01	Demontáž a zpětná montáž zátěžového koberce dle pozn. č. 2 na výkresu sanaci	m2	78,99	295,00	23 302,05
		Včetně očištění podlahy, včetně olišťování atd.:				
		147,148,149 dle legendy místnosti:67,19+3,2+8,6		78,99		
Celkem za:		776: Podlahy povlakové				23 302,05
Díl:	783	Natěry				

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 1 část prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
92	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x Včetně odstranění starých nátěrů a nečistot z ponechaných prvků. 0,35*14+0,5*12,4+0,2*5,15+0,3*5,15	m2	13,68	126,00	1 723,05
				13,68		
	CELKEM ZA	783/Natery				1 723,05
Díl:	784	Malby				
93	R 784-01	Výmalba v místě upravovaných otvorů ve sklepe materiálu a barva dle stávající malby cca 3 m2/ 1 okno 3*8	m2	24,00	45,00	1 080,00
				24,00		
94	R 784-01	Výmalba ostění špaletových oken, materiál a barva dle stávající výmalby dle otlučení ostění: 59,49	m2	59,49	65,00	3 866,85
				59,49		
	CELKEM ZA	784/Malby				4 946,85
Díl:	M21	Elektromontáže				
95	R M21-01	El dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	8 418,40	8 418,40
	CELKEM ZA	M21/Elektromontáže				8 418,40
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
96	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	24,02	236,00	5 669,49
97	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	24,02	135,00	3 243,14
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,02	170,00	4 083,95
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	336,33	15,00	5 044,88
100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,02	195,00	4 684,53
101	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	192,19	22,00	4 228,09
102	97999996V01	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot Průměrná cena - nutno upřesnit dle region podmínek	t	24,02	250,00	6 005,81
	CELKEM ZA	D96/Přesuny suti a vybouraných hmot				32 959,90

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Dusíkovo divadlo Čáslav	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Dešťová kanalizace - vstup	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Čáslav	Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o. IČ/DIČ: 41432037 / CZ41432037
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.8.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	489,72	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	3 208,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	5 336,53	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	3 455,97			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		167,70				
ZRN celkem		12 658,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	12 658,00	DPH 21%	2 658,18
		Gelkem bez DPH	12 658,00
		Gelkem včetně DPH	15 316,18

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

h h

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Dusíkovo divadlo Čáslav			Objednatel:			
Druh stavby: Dešťová kanalizace - vstup			Projektant:			
Lokalita: Čáslav			Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne: 30.8.2016			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce		560,50	560,50	1,34
	13	Hloubené vykopávky		792,00	792,00	0,00
	16	Přemístění výkopku		611,20	611,20	0,00
	17	Konstrukce ze zemin		415,10	415,10	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	388,18	415,82	804,00	1,13
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	101,54	413,46	515,00	0,22
	721	Vnitřní kanalizace	5 336,53	3 455,97	8 792,50	0,03
	H721	Vnitřní kanalizace		167,70	167,70	0,00
Celkem:					12 658,00	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Dusíkovo divadlo Čáslav	Doba výstavby:		Objednatel:								
Druh stavby:	Dešťová kanalizace - vstup	Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:	Čáslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		Zpracováno dne:	30.8.2016	Zpracoval:								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přídržné práce				0,00	560,50	560,50		1,11	
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kameniu	m2	2,50	39,20	0,00	98,00	98,00	0,23	0,56	RTS I / 2016
2		113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam. drcené tl. 10 cm	m2	2,50	185,00	0,00	462,50	462,50	0,22	0,55	RTS I / 2016
		13	Hrobové výkopky				0,00	792,00	792,00		0,00	
3		132101210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 2 do 50 m3 STROJNĚ	m3	2,00	396,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
		15	Přemístění výkopku				0,00	611,20	611,20		0,00	
4		151101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	2,00	89,30	0,00	178,60	178,60	0,00	0,00	RTS II / 2015
5		152301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	1,50	99,20	0,00	148,80	148,80	0,00	0,00	RTS II / 2015
6		152701109R14	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km, 5x	m3	7,50	12,31	0,00	92,30	92,30	0,00	0,00	RTS II / 2015
7		157101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	1,00	191,50	0,00	191,50	191,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
		17	Konstrukce ze zeminy				0,00	415,10	415,10		0,00	
8		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku - modelace na výšku přes 2m	m3	1,00	15,20	0,00	15,20	15,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
9		175 20-9911VD	Poplatek za skládku - zemina	m3	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
10		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním vhodným vytěženým materiálem	m3	1,00	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	RTS II / 2015
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničních vraků				388,18	415,82	804,00		1,13	
11		451572111RK1	Lože pod potrubí a obsyp potrubí z kameniva třezeneho 0 - 4 mm, s dodáním materiálu	m3	1,00	804,00	388,18	415,82	804,00	1,13	1,13	RTS II / 2015
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací zpevněných ploch				101,54	413,46	515,00		0,18	
12		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm vč. materiálu pro lože a výplň spár	m2	2,50	206,00	101,54	413,46	515,00	0,07	0,18	RTS I / 2016
		72	Vnitřní kanalizace				5 336,63	1 465,87	6 802,50		0,02	
13		721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění	m	5,00	477,00	1 278,67	1 105,33	2 385,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
15		72100-2609VD	Nápojevací sedlo pro kanalizaci DN125 vč. navrtání betonové trouby DN300 d+m	soub	1,00	1 207,00	785,95	421,05	1 207,00	0,01	0,01	
17		721 00-9100VD	Kamerový průzkum technického stavu potrubí pod komunikací	m	13,00	250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	
18		892601152R00	Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m	m	13,00	141,00	9,88	1 823,12	1 833,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
19		721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	5,00	23,50	12,02	105,48	117,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
		8721	Vnitřní kanalizace				0,00	167,70	167,70		0,00	
20		898721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,03	6 500,00	0,00	167,70	167,70	0,00	0,00	RTS II / 2015
							Celkem:		12 658,00			
Poznámka:												

ROZPOČET

F.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Investor: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1
Stavba: **Dusíkovo divadlo - rekonstrukce a dostavba, III. etapa / SO11**
ČÁSLAV
PŘIPOJENÍ SERVOPOHONŮ GARÁŽOVÝCH VRAT
Zpracovatel: Ing. Karel Rychlý

REKAPITULACE

<i>Dodávky (rozvaděče)</i>	--	
<i>Materiál el. instalace</i>		3 341,90
<i>Montáž el. instalace</i>		4 600,00
<i>PPV el. instalace (6%) ze základu</i> 7 941,90		476,50
<i>mezisoučet</i>	--	<u>8 418,40</u>

Základní rozpočtové údaje celkem: **8 418,40**

Výchozí revize+zpráva (4hod) 0,-- Kč/hod 0,00

POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: **8 418,40**

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

ROZPOČET

Akce: **Dusíkovo divadlo - rekonstrukce a dostavba, III. etapa / SO11**
ČÁSLAV

Investor: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1

PŘIPOJENÍ SERVOPOHONŮ GARÁŽOVÝCH VRAT

Silnoproud - materiál

Č. P.	NAZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	KABEL CYKY-J 3x2,5	744 41-1230	m	78	27,60	2 152,80
2	Domovní zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku pro povrchovou montáž	747 16-1020	ks	2	126,50	253,00
3	Instalační lišta 40mm x 40mm, LIID 40x40 HD, včetně montážního materiálu pro montáž lišty na stěnu	744 73-3110	m	37	25,30	936,10
<u>Součet</u>						<u>3 341,90</u>

ROZPOČET

Akce: **Dusíkovo divadlo - rekonstrukce a dostavba, III. etapa / SO11**
ČÁSLAV

Investor: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1

PŘIPOJENÍ SERVOPOHONŮ GARÁŽOVÝCH VRAT

Silnoproud - montážní práce

Č. P.	NÁZEV	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	78	28,75	2 242,50
2	Zásuvka, 230V/16A, zapojení smyčkováním, kompletní	ks	2	115,00	230,00
3	Instalační lišta 40mm x 40mm, LHD 40x40 HD, včetně montážního materiálu pro montáž lišty na stěnu	m	37	57,50	2 127,50

Součet

4 600,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	06210317	DPS - vedlejší a ostatní náklady 1.č	JKSO	801.41
Objekt			SKP	
0001	III. etapa - rekonstrukce fasad		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
88-16-004	Dusíkovo divadlo v Caslavi		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Realitní a stavební společnost s r.o., Brno - Obřany		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	206 400	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	206 400		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	206 400	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	206 400	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		206 400 Kč
DPH		21,0 %		43 344 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				249 744 Kč

Poznámka :

✓0

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Časlavi	Rozpočet :	06210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - vedlejší a ostatní náklady 1.část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 Vedlejší náklady	105 000	0	0	0	0
006 Ostatní náklady	101 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	206 400	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 06210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - vedlejší a ostatní náklady 1.část

Ř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 005		Vedlejší náklady				
1	R 005-01	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně uvedení ploch do původního stavu.	Soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
2	R 005-02	Provoz objednatele vč.přeběžného úklidu Náklady na ztlížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
3	R 005-03	Koordináční činnost	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
4	R 005-04	Vypracování projektové dokumentace VRN a plánu BOZP	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
5	R 005-05	Kulturní památka Veškeré zvýšené náklady při práci na kulturní památce, např. jednání s pracovníky památkové péče a dodržování jimi požadovaných technologií, zvýšení nákladů při odkrytí nepředpokládaných památkově cenných detailů na fasádě apod.	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
6	R 005-06	Průzkum fasády, řádné vzorkování barev dle pokynu architekta a památkářů apod.	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
CELKEM ZA DÍL 005 Vedlejší náklady						105 000,00
Díl: 006		Ostatní náklady				
7	R 006-01	Předání a převzetí staveniště a následně díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí staveniště a díla.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
8	R 006-02	Ochrana stáv.inženýrských sítí na staveništi Vytýčení inženýrských sítí v blízkosti hlavní fasády divadla a případné provedení ochranných opatření pro zabezpečení těchto stávajících inženýrských sítí	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
9	R 006-03	Dočasné dopravní značení Náklady na návrh dopravního značení, jeho projednání s DOS, dodání dopravních značek, jejich rozmístění, údržba a následné odstranění	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
10	R 006-04	Užívání veřejných ploch a prostranství včetně uvedení ploch do původního stavu po dokončení díla	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
11	R 006-05	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Zabezpečení koridoru pro chodce nebo jiná opatření dle požadavků městského úřadu	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
12	R 006-06	Pomocné lešení nebo jiná pevná pracovní podlaha pro úpravu vnějších špalet Fasádní lešení bude až ve 2 částí prací. Pro začistění vnějších špalet je potřeba nacenit vhodnou pracovní podlahu.	ks	1,00	30 000,00	30 000,00
13	R 006-07	Zvýšené náklady vyvolané etapizací stavby Některé výrobky budou montovány na místo až ve 2 části prací, ale oceněny jsou v 1.části prací. Je potřeba nacenit jejich uskladnění a ochranu min. po dobu 1 roku.	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
14	R 006-08	Revize EI	hod	4,00	350,00	1 400,00
CELKEM ZA DÍL 006 Ostatní náklady						101 400,00

Slepý rozpočet stavby

Datum: 19.5.2017

Stavba : 88-16-004

Dusikovo divadlo v Cásravi

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Realitní a stavební společnost s.r.o.
Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

IČO : 41432037

DIČ : CZ41432037

Za zhotovitele :



Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 919 427,00
DPH	21 %	1 033 080,00
Cena celkem za stavbu		5 952 507

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0002 III. et. - Rekonstr. vnitřních prostor	5 952 507	0	4 919 427	1 033 080	100,0
Celkem za stavbu	5 952 507	0	4 919 427	1 033 080	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0002	04210317 DPS - stav. část B - Foyer	5 646 498	0	4 666 527	979 971	94,9
0002	09210317 DPS - VRN - část B - Foyer	306 009	0	252 900	53 109	5,1
Celkem za stavbu		5 952 507	0	4 919 427	1 033 080	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název díla	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0,0	0	0	0	0	0
005 Vedlejší náklady	4,0	195 000	0	0	0	0
006 Ostatní náklady	0,3	15 000	0	0	0	0
007 VRN převzaté z rozpočtů profesí	0,9	42 900	0	0	0	0
1 Zemní práce	1,4	66 478	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	1,3	61 899	0	0	0	0
200 Sanace	1,8	88 154	0	0	0	0
27 Základy	0,1	7 190	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	0,3	17 196	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,7	36 056	0	0	0	0
342 Sádkokartonové konstrukce	0,2	7 638	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1,8	90 686	0	0	0	0
612 Úpravy povrchů	3,7	183 154	0	0	0	0
634 Podlahy, osazování	3,0	147 954	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	1,6	0	80 558	0	0	0

713	Izolace tepelné	0,7	0	34 452	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	3,7	0	181 856	0	0	0
727	Sanitární vybavení	0,8	0	37 799	0	0	0
730	Ústřední vytápění	8,4	0	410 788	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0,4	0	20 440	0	0	0
766.3	Výplně otvorů vnitřní	7,8	0	384 500	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	1,1	0	53 712	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,0	0	1 587	0	0	0
773	Podlahy teracové	14,0	0	688 063	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0,2	0	11 340	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,1	0	2 465	0	0	0
781	Obklady keramické	0,8	0	41 593	0	0	0
782.2	Hodnotné prvky interiéru	3,8	0	184 910	0	0	0
784	Malby	1,7	0	81 943	0	0	0
798.4	Ostatní výrobky PSV	2,3	0	111 000	0	0	0
800	Hodinová zúčtovací sazba	0,7	0	0	0	0	33 000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,9	43 759	0	0	0	0
967	Bourání, podchycování	3,0	149 045	0	0	0	0
978	Výpomoci pro řemesla	0,5	25 000	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,3	65 468	0	0	0	0
999	Výpočty ploch	0,0	0	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	4,0	195 446	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	17,4	0	0	0	855 826	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	3,5	0	0	0	171 411	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,7	0	0	0	34 291	0
M28	Slaboproud	1,2	0	0	0	59 871	0
Celkem za stavbu		100,0	1 438 023	2 327 005	0	1 121 399	33 000

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	252 900

54

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	04210317	DPS - stav. část B - Foyer	JKSO	801.41
Objekt			SKP	
0002	III. et. - Rekonstr. vnitřních prostor		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
88-16-004	Dusikovo divadlo v Čáslavi		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Realitní a stavební společnost s.r.o., Brno - Obřany		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 185 123	0	0
Z PSV celkem	2 327 005		
R M práce celkem	1 121 399		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 633 527		
HZS	33 000		
ZRN+HZS	4 666 527	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 666 527	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		4 666 527 Kč
DPH	21,0 %		979 971 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 646 498 Kč

Poznámka :

√

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet :	04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	66 478	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	61 899	0	0	0	0
200 Sanace	88 154	0	0	0	0
27 Základy	7 190	0	0	0	0
28 Zpevňování hornin a konstrukcí	17 196	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	36 056	0	0	0	0
342 Sádkartonové konstrukce	7 638	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	90 686	0	0	0	0
612 Úpravy povrchů	183 154	0	0	0	0
634 Podlahy, osazování	147 954	0	0	0	0
800 Hodinová zúčtovací sazba	0	0	0	0	33 000
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	43 759	0	0	0	0
967 Bourání, podchycování	149 045	0	0	0	0
978 Výpomoci pro řemesla	25 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	65 468	0	0	0	0
999 Výpočty ploch	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	80 558	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	34 452	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	181 856	0	0	0
727 Sanitární vybavení	0	37 799	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	410 788	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	20 440	0	0	0
766.3 Výplně otvorů vnitřní	0	384 500	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	53 712	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 587	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	688 063	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	11 340	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	2 465	0	0	0
781 Obklady keramické	0	41 593	0	0	0
782.2 Hodnotné prvky interiéru	0	184 910	0	0	0
784 Malby	0	81 943	0	0	0
798.4 Ostatní výrobky PSV	0	111 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	855 826	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	171 411	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	34 291	0
M28 Slaboproud	0	0	0	59 871	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	195 446	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 185 123	2 327 005	0	1 121 399	33 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Upozornění				
1	000000000T00	Upozornění !!! 1. R-položky jsou oceněny jako kompletizované včetně: všech potřebných prací a materiálů. 2. Při ocenění výrobků je nutné použít příslušné výpisy. protože texty v rozpočtu jsou zkrácené. 3. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: 4. V cenách prací je obsaženo i pomocné lešení nebo: jiná pevná pracovní podlaha. 5. V cenách příslušných položek jsou i náklady na výrobní: (dílenskou) dokumentaci, bude-li zapotřebí. 6. V ceně maleb a repasí prvků je i zakryvání podlah: nábytků, výzdoby atd. a také pevná pracovní podlaha: pro práce ve výškách. 7. V cenách repasí prvků je i jejich případná demontáž. odvoz do dílny a zpět na stavbu, zpětná montáž. 8. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA. Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese: www.cenovasoustava.cz. 9. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a: všechny R-položky. 0				
CELKEM ZA DÍL 000 Upozornění						
Díl:	1	Zemní práce				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 151-1:(3*0,2+1,18*0,18)*0,65	m3	0,53	891,90	471,01
3	R 1-01	Úprava podloží pod nové schodiškové desky v mč 103.4 Odkop nebo násyp dle potřeby, úprava sklonu dle potřeby: zhuštění podloží, odvoz a likvidace přebytečné zeminy apod. 1,15*2,95+1,45*1,4	m2	5,42	1 950,00	10 573,88
4	R 1-02	Srovnání a zhuštění podkladu pod nové podlahy T1:151,41 KB1:6,97	m2	158,38 151,41 6,97	350,00	55 433,00
CELKEM ZA DÍL 1 Zemní práce						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
5	R 11-01	Ochrana stáv.dveří, zárubní a jiných konstrukcí proti prachu a poškození vhodným způsobem vč.přesahů, vč. demontáže po skončení stavby atd. 103.4:1*2,2 122.1:1,5*2,5*3 149:1,7*2,5 147:1,8*2,6*4	m2	36,42 2,20 11,25 4,25 18,72	250,00	9 105,00
6	R 11-02	Protiprašná a protihluková dočasná SDRK příčka včetně dveří a vč.demontáže po dokončení stavby 1NP A2-1:(0,2+4,1)*2,72 146:1,7*2,5 1.balkon:(0,2*5+2,2+1,8+1,9+1,75)*3,38	m2	45,18 11,70 4,25 29,24	350,00	15 814,05
7	R 11-03	Ochrana podlahy v prostoru u SDRK dočasné příčky (geotextilie + OSB nebo DTD deska) 1NP:0,2*4,1+1,7*0,4	m2	1,50 1,50	195,00	292,50
8	R 11-04	Protiprachové čistící rohožky před dveře do dotčených prostor	ks	2,00	950,00	1 900,00

✓

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
		Montáž, amortizace, demontáž: INP.2		2,00		
9	R 11-05	Ochrana stávající podlahy před poškozením vhodným způsobem	m2	139,15	250,00	34 787,50
		1.balkon dle legendy místnosti:				
		B1-1:16,87		16,87		
		B2-1:68,75		68,75		
		B3-1:53,53		53,53		
Celkem za 11.Přípravné a příslušené práce						61 899,05
Díl: 200	Sanace					
10	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	117,07	95,00	11 121,65
		INP 147-151.2:117,07		117,07		
11	R 200-02	Sanační omítkový systém vnitřní	m2	117,07	658,00	77 032,06
		dle popisu v tech.zprávě (sanační podhoz, jádrová sanační:				
		omítka, sanační štuk):				
		INP 147-151.2:117,07		117,07		
Celkem za 200.Sanace						88 153,71
Díl: 27	Základy					
12	262501171V03	Vrty injek.povrch,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.5 Vrt d 20 mm vč.dod+vlepení tmů	m	4,65	1 035,00	4 812,75
		151-1:24*0,15		3,60		
		103.4:7*0,15		1,05		
13	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	0,79	2 352,00	1 865,14
		151-1:0,6*0,65*1,18*1,035+0,2*0,85*1,8*1,035		0,79		
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,01	425,00	430,10
		151-1:1,18*0,1+(1,8+1,18)*0,3		1,01		
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,01	81,00	81,97
Celkem za 27.Základy						7 189,96
Díl: 28	Zpevňování hornin a konstrukcí					
16	380941113RT3	Výztuž heikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu ***** 1xD 8mm,P v tahu 1128 MPa,drážka,cih.zdivo	m	8,40	1 250,00	10 500,00
		V položce jsou zakaiklovány náklady:				
		- frézování drážek v cihelném zdivu:				
		- zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí:				
		- vypláchnutí drážky vodou:				
		- vlepení výztuže HeliBar (pevnost v tahu 1128 MPa) do:				
		kotevní malty HeliBond MM3 včetně dodávky materiálu:				
		226:1,2*7		8,40		
17	612421637V01	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková ze suchých směsí	m2	6,75	295,00	1 991,25
18	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,75	59,40	400,95
		226.4.5*1,5		6,75		
19	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	6,75	45,00	303,75
20	R 28-01	Injektáž sanované trhliny dle popisu v tech.zprávě statika	m	4,00	1 000,00	4 000,00
Celkem za 28.Zpevňování hornin a konstrukcí						17 195,95
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
21	310237241R00	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdí 30 cm	kus	1,00	345,00	345,00
		INP-148:1		1,00		
22	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný *** 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	3,00	395,00	1 185,00
		308.309:3		3,00		
23	317168121R00	Překlad ***** plochy 145x71x1000 mm	kus	1,00	213,00	213,00

VP

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Časlavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav část B - Foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP pozn.3:1		1,00		
24	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 226.1,3*0,45*0,12	m3	0,07 0,07	4 650,00	326,43
25	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12 226.3*1,3*0,0119	t	0,05 0,05	25 340,00	1 175,78
26	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm 151-1.3,3*6,5	m2	21,45 21,45	525,00	11 261,25
27	342255024R00	Příčky z desek ***** tl. 10 cm 308.309:(2,1*2+0,95+1,4+1,48)*3-0,7*2,1*3	m2	19,68 19,68	455,00	8 954,40
28	342255028R00	Příčky z desek ***** tl. 15 cm 308.309:(1,25+0,9+0,7)*3+0,8*2,2	m2	10,31 10,31	585,00	6 031,35
29	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 308.309.2,1*2+0,95+1,4+1,48+1,25+0,9+0,7	m	10,88 10,88	65,00	707,20
30	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 308.309.3*11+2,2*2	m	37,40 37,40	125,00	4 675,00
31	346244371R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm 151-1 po vybouraném schodišti:(2,1+1,5+1,6)*0,2 151-1 po vybetonování nového stropu:3,5*0,05	m2	1,22 1,04 0,18	720,00	874,80
32	346481111R00	Zapletování rýh, nosníků rabicovým pletivem 226.1,3*0,8	m2	1,04 1,04	295,00	306,80
kom za 342 Sádrukartonové konstrukce						36 056,01
Díl:	342	Sádrukartonové konstrukce				
33	342263320R00	Úprava sádrukartonové příčky pro osazení WC 309.2:1	kus	1,00 1,00	1 000,00	1 000,00
34	342266111V09	Obklad stěn sádrukartonem na ocelovou konstrukci desky impreg 2x tl. 12,5 mm, izol. tl. 5 cm 309.2 - předstěna:1,25*3	m2	3,75 3,75	650,00	2 437,50
35	R 342-02	Úprava parapetu SDRK příčky pro osazení okna dle pozn.č.19 (1.balkon)	ks	2,00	2 100,00	4 200,00
celkem za 342 Sádrukartonové konstrukce						27 637,50
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
36	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 151-1:3,5*1,9*0,15	m3	1,00 1,00	2 650,00	2 643,38
37	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm 151-1:3,5*1,9+0,15*3,3	m2	7,15 7,15	391,00	2 793,70
38	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	7,15	101,00	721,65
39	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) 151-1:0,9975*0,04	t	0,04 0,04	29 560,00	1 179,44
40	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari 151-1:3,5*1,9*2*0,00799*1,2	t	0,13 0,13	27 560,00	3 513,90
41	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 103.4:(1,27*2,95+1,51*1,65)*0,1	m3	0,62 0,62	3 265,00	2 036,71
42	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R) 103.4:0,624*0,04	t	0,03 0,03	38 560,00	964,00
43	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari 103.4:(1,27*2,95+1,51*1,65)*0,00799*1,2	t	0,06 0,06	28 950,00	1 731,21
44	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení 103.4:1,27*2,95+1,51*1,65	m2	6,24 6,24	1 465,00	9 138,67
45	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	6,24	92,00	573,90
46	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	16,15	265,00	4 279,75

59

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		103.4.1.15*9+1.45*4		16,15		
47	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	8,08	996,00	8 042,70
		103.4.(0.3+0.2)*16,15		8,08		
48	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	8,08	71,00	573,33
49	R 4-01	Repase stávajícího povrchu schodišť dle popisu ve skladbě podlahy P1	m2	33,17	956,00	31 710,52
		včetně očištění po demontáži kobereců, odstranění nesoudržných míst a doplnění reprofilační systémovou hmotou vhodnou na schodiště apod.:				
		vyměry dle demontáže koberce ze schodů:33,17		33,17		
50	R 4-02	Repase stávajícího povrchu podest dle popisu ve skladbě podlahy P1	m2	21,74	956,00	20 783,34
		včetně očištění po demontáži kobereců, odstranění nesoudržných míst a doplnění reprofilační systémovou hmotou vhodnou na podlahy apod.:				
		+0.44:1.9*1.58+1.6*0.15		3,24		
		+1.43:1.64*1.5		2,46		
		+1.79:(1.25+1.49)*1.57*0.5		2,15		
		+2.65:(0.93+2)*1.46*0.5		2,14		
		+2.99:1.89*1.63		3,08		
		+3.98:1.63*1.48		2,41		
		mč A1-4.3,2*1.5+1.65*0.3+3.2*0.3		6,26		
CELKEM 23.2 Vyporovně konstrukce						90 686,18
Díl: 612	Úpravy povrchů					
51	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	306,63	91,00	27 903,33
		1NP dle otlučení:118,59		118,59		
		1.balkon dle otlučení:156,85		156,85		
		2.balkon dle otlučení:31,19		31,19		
52	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	14,95	295,00	4 410,25
		305 dle otlučení:14,95		14,95		
53	611446111R00	Sádrový film 2 mm stropů rovných	m2	38,14	175,00	6 674,15
		Předpokládaná úprava opravovaných omítek:				
		306,63*0.1+14,95*0.5		38,14		
54	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu *****	m2	38,14	195,00	7 436,91
		Předpokládaná úprava opravovaných omítek:				
		306,63*0.1+14,95*0.5		38,14		
55	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,31	295,00	92,04
		226:1.3*0.12*2		0,31		
56	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	48,50	54,00	2 619,00
		161-1.226:2.75*4+3.45*4+3.3*3+1.6*2		37,90		
		226:(2.2*2+0.9)*2		10,60		
57	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	524,50	62,00	32 519,00
		Výměry dle otlučení:				
		1NP:179,09		179,09		
		1.balkon:301,54		301,54		
		2.balkon:43,87		43,87		
58	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	94,44	251,00	23 704,44

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusikovo divadlo v Časlavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer

P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		240,305 dle otlučení:94,44		94,44		
59	612421637V01	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, štuková ze suchých směsí	m2	66,75	295,00	19 692,49
		151-1:3,3*2,75*2		18,15		
		226-3,3*3,45*2		22,77		
		1NP pozn.5:1,7*2,57		4,37		
		308.1:(0,15+0,7+0,65+0,9+1,2+2,09+1,33+2,75)*1,36		13,29		
		-0,7*0,56-0,65*1,05*4+(1,05*2+0,65)*0,1*4		-2,02		
		308.2:(1,25+0,9+1,05)*1,36		4,35		
		309.1:1,25*1,36		1,70		
		309.2:(1,8+1,25)*1,36		4,15		
60	612423531RT2	Omrítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,39	752,00	293,28
		226-0,15*1,3*2		0,39		
61	612425931RT2	Omrítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,39	520,00	1 240,20
		226 (2,2*2+0,9)*0,45		2,39		
62	612442211R00	Sádrový film stěn v podlaží i ve schodišti tl. 2mm	m2	99,67	101,00	10 066,67
		Předpokládaná úprava opravovaných omítek:				
		dle perlinky:99,67		99,67		
63	612451121R00	Omrítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	25,52	252,00	6 431,04
		pod obkladačky na zdivu:25,52		25,52		
64	612473187T00	Příplatek za zabudované rohovníky průměr v m2	m2	190,66	10,00	1 906,60
		dle oprav omítek 50%:94,44*0,5		47,22		
		dle oprav omítek 10%:524,5*0,1		52,45		
		dle nových omítek 66,75+2,39+21,85		90,99		
65	612474611RT3	Omrítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně na pórobeton	m2	21,85	325,00	7 101,12
		308:2,1*2,9-0,7*2,1		4,62		
		308.1:(0,9+0,25+0,95*2+0,1+1,48+0,65)*1,36-0,7*0,56		6,79		
		308.2:(0,4+1,48)*1,36-0,7*0,56		2,16		
		309.1:(1,95*2+1,25)*1,36-0,7*0,56*2		5,22		
		309.2:1,8*1,36-0,7*0,56		2,06		
66	612481211RT2	Montáž vyztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu *****	m2	99,67	185,00	18 438,95
		Předpokládaná úprava opravovaných omítek:				
		524,5*0,1+94,44*0,5		99,67		
67	R 612-02	Doplnění štukového pilastru a hlavice dle pozn.č.8 na 1.balkonu	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
68	R 612-03	Doplnění malé římsy na nové přičce dle pozn.č.13 na 1.balkonu	m	3,30	1 250,00	4 125,00
celkem za 612 Úpravy povrchů:						183 154,47
Díl: 634	Podlahy, osazování					
69	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	20,63	2 950,00	60 861,45
		T1:151,41*(0,076+0,05)		19,08		
		KB1:6,97*(0,076+0,05)		0,88		
		K2:1,67*0,08		0,13		
		B2:10,83*0,05		0,54		
70	631312611RZ1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 bez materiálu	m3	0,22	938,00	209,36
		T3:12,4*0,018		0,22		
71	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,50	2 855,00	4 269,65
		B2:10,83*0,086		1,04		
		B3:5,3*0,086		0,46		

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm T1:151,41*0,05 KB1:6,97*(0,076+0,05) K2:1,67*0,08 B2:10,83*0,05	m3	9,12 7,57 0,88 0,13 0,54	835,00	7 618,37
73	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm B3:5,3*0,086	m3	0,46 0,46	430,00	195,99
74	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm B2:10,83*0,096	m3	1,04 1,04	525,00	545,84
75	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm T1:151,41*0,076 KB1:6,97*0,076 K2:1,67*0,08	m3	12,17 11,51 0,53 0,13	262,00	3 188,67
76	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm B3:5,3*0,086	m3	0,46 0,46	135,00	61,53
77	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kan T1:151,41*0,001999*1,2 KB1:6,97*0,001999*1,2 K2:1,67*0,001999*1,2 B3:5,3*0,001999*1,2	t	0,40 0,36 0,02 0,00 0,01	26 520,00	10 517,83
78	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm 103.4:1,15*2,95+1,45*1,65	m2	5,79 5,79	245,00	1 417,33
79	R 634-01	D+M sokliku v.100 mm (materiál upřesní architekt) chodba u orchestřiště:1,9+0,75+0,95*2-0,7 schodiště 103.4:(0,275*8+0,1625*9)*2+0,3*3+0,1625*4	m	12,73 3,85 8,88	950,00	12 088,75
80	R 634-02	Očištění, vyspravení, přebroušení stáv.betonové podlahy po demontáži povlak krytiny včetně opravy a sesponkování případných trhlin apod.: 1NP pozn.b2,b4 dle dttto:6,49 2.balkon C1-2:1,88*7,03+0,55*0,25+2,7*0,2+(2,2+2,7)*0,25*5 1,45*0,55*2+1,5*0,1	m2	22,74 6,49 14,51 1,75	950,00	21 604,33
81	R 634-04	Přebroušení betonu + odstranění nátěru z podlahy dle pozn.b5 103.4:1,1*2,6+1,45*2,15+1,15*0,87+1,75*0,3+0,95*0,85	m2	8,31 8,31	650,00	5 401,83
82	R 634-05	D+M přechodových listů mezi různými nášlapy podlah, barvu a materiál upřesní architekt 1NP:0,7+0,75+1,6+1,5*9 1.balkon:1,5*3+0,7 2.balkon:0,7*2+1,5	m	24,65 16,55 5,20 2,90	450,00	11 092,50
83	R 634-06	Očištění a vyspravení podlahy po demontovaném baru na 1.balkonu 2,2*4,5	m2	9,90 9,90	450,00	4 455,00
84	R 634-08	Hydrofobní impregnace betonové podlahy B2:10,83	m2	10,83 10,83	295,00	3 194,85
85	58922052	C***** CF 30 cementový litý potěr T3:12,4*0,018*1,05	m3	0,23 0,23	5 250,00	1 230,60
Celkem za 634.Podlahy osazování:						147 953,89
Díl: 800	Hodinová zúčtovací sazba					
86	979990001T00	Suf z HZS - neočeřovat !!! předpoklad 1 kontejner:5	t	5,00 5,00		
87	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Demontáže neuvedené v tomto rozpočtu a případně:	h	120,00	275,00	33 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		další práce zjištěné až po odkrytí konstrukci na místě: Předpoklad : 120		120,00		
	Celkem za:	800.Hodlnová zučtovací sazba				33'000,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
88	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1NP:(9*11+19*18)/2 1.balkon:(9*11+19*18)/2 2.balkon:(14,5*6,5+12*14)/2	m2	572,13 220,50 220,50 131,13	75,00	42 909,38
89	R 95-01	D+M typ.mřížky 500/500 mm dle pozn.č.3 v 1NP	ks	1,00	850,00	850,00
	Celkem za:	95.Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				43'759,38
Díl: 967		Bourání, podchycování				
90	919735122V02	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm betonová podlaha uvnitř budovy C2-1,2,1	m	2,10 2,10	250,00	525,00
91	962031132R00	Bourání přilehek cihelných tl. 10 cm 2.balkon C2-2:(1,28+1,9)*2,9-0,7*2,1*2	m2	6,28 6,28	75,00	471,15
92	962031133R00	Bourání přilehek cihelných tl. 15 cm 151-1:(1,7*0,5*(1,6+2,85) 2.balkon C2-1,2:(2,1+1,8+1,28)*2,9-0,7*2,1	m2	17,33 3,78 13,55	104,00	1 802,79
93	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů 103.4:1,45*9+1,75*4	m	20,05 20,05	72,00	1 443,60
94	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 151-1:1,65*1,75*0,15	m3	0,43 0,43	2 350,00	1 017,79
95	963053935R00	Bourání ŽB schod. ramen monolit. zazděných oboustr. 151-1:(1,6+0,15*2)*2,1 103.4:1,45*2,95+1,75*1,4	m2	10,72 3,99 6,73	945,00	10 128,04
96	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 1NP dle pozn.b1 a b10:(1,5*3,4+1,1*0,45+160,95)*0,1	m3	16,65 16,65	1 950,00	32 476,28
97	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 151-1:1,75*3,2*(0,15+0,1)	m3	1,40 1,40	1 652,00	2 312,80
98	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 vč.přip.keram.dlažby: C2-1,2:(2,7*2,1+0,15*0,8*2+3,7*1,2+1,15*2,35)*0,1 (0,45*0,45*0,5+(0,9+2,35)*1,75*0,5)*0,1	m3	1,60 1,31 0,29	2 950,00	4 719,41
99	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 1NP - A1-5 - b10:(1,5*3,4+1,1*0,45)*0,1	m3	0,56 0,56	1 950,00	1 091,03
100	965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 1NP - b1 dle demontáže povl.krytiny:160,95*0,15	m3	24,14 24,14	1 656,00	39 979,98
101	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 151-1:0,15*(1,6+2,85) 226-0,45*2,3*2 -122-0,85*1,55*2 2NP - b20,b21:0,15*4,55*2 2NP - b24:0,35*0,45*2 2NP - b23:0,15*0,2*2 2.balkon:0,15*2,9*4+0,1*2,9*3	m2	9,72 0,67 2,07 2,64 1,37 0,32 0,06 2,61	95,00	923,64
102	968061125V01	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 včetně tonáže pro přesun suti 1NP:10	kus	10,00 10,00	15,60	156,00
103	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 1NP-b8:1,12*0,77	m2	0,86 0,86	185,90	160,32

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Časlavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
104	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1NP-b6:1,5*2,3*5	m2	17,25 17,25	155,00	2 673,75
105	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 1NP-D08/III:1,6*2,565	m2	4,10 4,10	51,00	209,30
106	968062991V01	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů parapetní desky 1NP-b8:1,12*0,25	m2	0,28 0,28	12,00	3,36
107	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 2.balkon:0,7*2,1*4	m2	5,88 5,88	265,00	1 558,20
108	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC 226:0,9*2,3*0,45	m3	0,93 0,93	895,00	833,69
109	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm 151-1:6,5*2	m	13,00 13,00	85,00	1 105,00
110	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm 103.4:2,95*2+1,4	m	7,30 7,30	86,50	631,45
111	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm 151-1:3,5	m	3,50 3,50	175,00	612,50
112	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 226:1,3*3	m	3,90 3,90	156,00	608,40
113	974082176R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 15 cm 226, 151-1:3,3	m	3,30 3,30	71,00	234,30
114	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm 226:0,9	m	0,90 0,90	1 450,00	1 305,00
115	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m 103.4:2,6	m	2,60 2,60	345,00	897,00
116	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel 151-1:1,7*2 A1-1:1,05*2	m	5,50 3,40 2,10	145,00	797,50
117	976074121R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC 2.balkon - b29:12*2	kus	24,00 24,00	72,00	1 728,00
118	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % 1NP: 147:19,1*3,2+(1,15+2,4)*2,05*0,5 149:1,55*1,9 152:9,85*3,2+2,35*1,1+(2,35+0,85)*1,3*0,5 103.4:4,5*2,6 148:1,94*1,55 Mezisoučet 1.balkon: 223:8,9*3,2 224 dle leg.místnosti:68,75 225:10,9*5 226:1,6*3,2 Mezisoučet 2.balkon: 306:1,9*7,55+2,7*0,45+1,45*0,54*2 308:1,2*7,57+1,66 309:1,2*2,51+2,32 Mezisoučet	m2	306,63 64,76 2,95 36,19 11,70 3,01 118,60 28,48 68,75 54,50 5,12 156,85 17,13 9,23 4,83 31,19	7,00	2 146,42
119	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % 305:(1,5+3,35)*1,4*0,5+3,35*3,45	m2	14,95 14,95	40,19	600,94

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
120	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	524,51	7,10	3 724,03
		1NP:				
		147:(1,7+19,1-1,1-3-1,5*2+0,1*2+0,35*2+0,18*2+0,3*2)*2,4		37,34		
		(0,25+1,8)*2		4,10		
		146:(10,45*2+5+0,4*6-1,7+0,5*2+0,25*2)*2,4		67,44		
		152:(9,85-4,2+2,64+9,85-1,5*5-1,75+0,2*2)*2,4		22,30		
		(2,35+1,1+1,95+0,85+2,4-1,75-1,5+0,45*2)*2,4		15,12		
		103,4:(4,5+2,6)*2*2,4-1,75*2,4-0,7*2,1+(2,1*2+0,95)*0,85		32,79		
		Mezisoučet		179,09		
		1.balkon:				
		223:(8,7*2+3,2)*3,34-1,5*2,46*2-1,35*2,25+(2,55*2+1,75)*0,7		63,18		
		(2,55*2+1,65)*0,35+(2,25*2+1,8)*0,3		4,25		
		224:(16,63*2+3,2*2-4,2)*3,38-1,5*2,46*3-1,8*2,5-1,7*2,2		93,78		
		-2,35*(1,75+3,2)-1,35*2,25+(2,25*2+1,8)*0,3		-12,78		
		(2,5*2+1,7)*0,2+(2,35*4+1,75+3,2)*0,45		7,80		
		(2,35+1,1+2+0,85+2,4)*2,58-1,5*2,1-1,75*2,35*2		11,07		
		(2,35*2+1,75)*0,45+3,2*4*2,58-2,35*(1,75+3,2)-1,5*2,1		21,14		
		225:(10,9*2+6+0,4*8)*3,38-1,5*2,46*2-0,7*2,1		92,55		
		226:(1,6*2+3,2)*3,34-0,7*2,1+(2,2*2+0,9)*0,35-1,35*2,25		18,72		
		(2,25*2+1,6)*0,3		1,83		
		Mezisoučet		301,55		
		2.balkon:				
		306:(7,55*2+0,25+0,54*4+0,45*2+0,35)*2,88-1,25*2*2		49,03		
		-1,5*2,46-0,7*2,1		-5,16		
		Mezisoučet		43,87		
121	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	94,44	30,70	2 899,26
		240,305:(1,45+0,28)*2*1,8+(3,25+2,3+1,5+4,85+3,45)*6,03		98,79		
		-1,5*2,9		-4,35		
122	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	153,35	59,20	9 078,23
		151-2:3,4*2*2,4		16,32		
		151-1:(1,6+3,2)*2,4		11,52		
		150:3,7*2,4		8,88		
		147:(19,1+2,05*2+0,6+0,4-1,8*3+0,2*2)*2,4-0,95*0,75-0,75*1,8		44,02		
		149:(2,94*2+1,5+1,9+1,55+0,9-1,6)*2,4		24,31		
		148:(1,94*2+1,55*2-0,75)*1,93		12,02		
		Mezisoučet		117,07		
		2.balkon:				
		C2-1:(1,8+0,75)*2,9-0,7*2,1*2+2,1*(2,9-1,5)		7,40		
		C2-2:(3,7+4,1+0,9+2,25+0,7+0,65+0,9+1,2-0,15*2-0,1*3)*2,9		40,02		
		-0,7*2,1*2-6,57-0,65*1,05*4+(1,05*2+0,65)*0,1*4		-11,14		
		Mezisoučet		36,28		
123	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	93,22	49,50	4 614,39
		dle otluč.stěn 50%:94,44*0,5		47,22		
		2.balkon dle otluč.obkladů a omítek:9,72+36,28		46,00		
124	978023411V01	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	117,07	45,90	5 373,51
		hloubka 1,5 cm (pro sanační opatření)				
		1NP 147-151 2:117,07		117,07		
125	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	9,72	72,30	702,76
		2.balkon:				
		C2-1:2,1*1,5		3,15		
		C2-2:(1,28-0,7+0,8+0,85+1,25+0,9)*1,5		6,57		

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
126	979990002T00	Suf ze zemních prací - neoceňovat !!! 151-1:0,53*1,5	t	0,80 0,80		
127	R 967-01	Demontáž divadelního baru dle pozn.b13 bez dřevěného obložení (viz díl 766), včetně likvidace suti; odpojení instalací atd.:1	ks	1,00 1,00	4 500,00	4 500,00
128	R 967-02	Demontáž odkládacího pultíku dle pozn.b14 na 1.balkonu, vč.likvidace suti	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
Celkem za 967:Bourání, podchycování						149 044,80
Díl:	978	Výpomoci pro řemesla				
129	R 978-01	Sekání (vrtání, řezání atd.) drážek a prostupů pro instalace vč.hrubého zapravení Předpokládá se cca 2% z HSV-1	kpl	1,00 1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za 978:Výpomoci pro řemesla						25 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
130	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	87,29	750,00	65 467,76
Celkem za 99:Staveništní přesun hmot						65 467,76
Díl:	999	Výpočty ploch				
131	R 999-01	Výpočet ploch podlah - neoceňovat !!! Upozornění: Teracové podlahy jsou pro účely tohoto rozpočtu: rozdělené na A, B, C (podle popisu v části F.1.1.2.2.14 - : schéma členění teracových podlah. A je vnitřní: šedobéžové pole, B je tmavě šedá bordura, C je: jednotlivá tmavě šedá plocha. Pásek z bílé kamenné: mozaiky je oceněn zvlášť: podlaha T1A: 146,4,44*4,44*2+0,45*3,7*2+1,15*0,45 147:2,64*(4,14+0,45*3+3,04+5,41)+2,64*0,45+0,6*0,44 (0,9+1,3)*0,7*0,5 152:2,64*(4,39+0,45+3,89) Mezisoučet podlaha T1B: 146:0,28*(4,44*4+5*4+0,45*6)+1,7*(0,25+0,1) 147:0,28*(19,1*2+2,64*8+2,05+0,5+1,7+0,8+1,8) 1,7*(0,05+0,3+0,1+0,35+0,3)+1,8*0,18+0,45*0,18*2 152:0,28*(9,85*2+2,64*2+0,45*2+2,35+0,7+2,2+0,5+2,4) 1,7*(0,05+0,2) Mezisoučet podlaha T1C: 148:1,94*1,7 Mezisoučet Celkem podl.T1 (A+B+C).....105,35+42,76+3,3 je 151,41 podlaha T2: 306:7,03*1,9+0,55*0,25+2,7*0,2+(2,2+2,7)*0,25*0,5 1,5*0,1+1,45*0,54*2 Mezisoučet podlaha T3C: 308.1 dle leg místnosti:7,57 309.1:1,95*1,25+0,7*0,1 309.2:1,8*1,25+0,7*0,1 Mezisoučet	m2	213,36 		

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusikovo divadlo v Časlavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et. - Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
		podlaha KB1:				
		147,2,64*2,64		6,97		
		Mezisoučet		6,97		
		podlaha B2:				
		151-1:3,2*1,6		5,12		
		151-2:1,5*3,4+1,1*0,55		5,71		
		Mezisoučet		10,83		
		podlaha B3:				
		226,3,2*1,53+0,9*0,45		5,30		
		Mezisoučet		5,30		
		podlaha B4:				
		103,4:2,6*4,5+0,95*0,85+1,5*0,3-1,15*2,43-1,45*1,2		8,42		
		Mezisoučet		8,42		
		podlaha K2:				
		308,2:0,9*1,25+(0,4+1,25)*0,58*0,5+0,7*0,1		1,67		
		Mezisoučet		1,67		
		999 Vypačty ploch				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
132	711000004T00	Demontáž asfaltové izolace vč.odvozu a likvidace na skládce	m2	172,15	150,00	25 821,75
		151-1:1,75*3,2		5,60		
		1NP - b1,b10 dle bourání betonu:16,6545/0,1		166,55		
133	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	203,05	25,30	5 137,22
		přidáno 20% na vytažení izolace na stěny:				
		T1:151,41*1,2		181,69		
		KB1:6,97*1,2		8,36		
		B2:10,83*1,2		13,00		
134	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	203,05	85,00	17 259,25
135	R 711-01	D+M stěrkové hydroizolace na stěnách včetně systémových doplňků	m2	12,55	255,00	3 199,61
		Položka obsahuje navázání na hydroizolační clonu:				
		obvodového zdiva dle poznámky u podlahy B2:				
		151-2:(1,55+3,45+3,25+1,5-1,1)*0,35		3,03		
		151-1:(1,6+3,2+3,3)*0,35		2,84		
		147:19,1*0,35		6,69		
136	R 711-02	D+M pojistné hydroizolační stěrky pod dlažbu a pod obklady vč.syst.doplňků	m2	23,89	255,00	6 091,70
		KB1:6,97		6,97		
		K2:1,67		1,67		
		na stěnách:				
		308,2:0,2*(1,49-0,7+1,25+0,9+1,05+0,4)+0,9*1,34		2,08		
		308,1:(0,5*3+0,9*2+0,95)*1,54		6,55		
		309,1:1,25*1,54		1,93		
		309,2:(1,25+1,8)*1,54		4,70		
137	62856001	Pás asfalt. modifikovaný ***** 3,5	m2	233,51	95,00	22 183,21
		203,05*1,15		233,51		
138	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	1,15	750,00	865,75
		celkem za 711 Izolace proti vodě				80 558,49
Díl:	713	Izolace tepelné				
139	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	176,18	35,00	6 166,30

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
		T1:151,41		151,41		
		KB1:6,97		6,97		
		B2:10,83		10,83		
		Mezisoučet		169,21		
		B3:5,3		5,30		
		K2:1,67		1,67		
		Mezisoučet		6,97		
140	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	176,18	25,00	4 404,50
141	28375297.M	Zvukové izolační elastický pás z extrud. Pe tl. 10 mm	m2	7,11	45,00	319,92
		6,97*1,02		7,11		
142	28375766.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	17,26	1 350,00	23 300,19
		169,21*0,1*1,02		17,26		
143	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,35	750,00	261,28
Celkem za:		713 Izolace tepelné				34 452,19
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
144	R 720-01	F.1.4.4 - ZTI celkem dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	181 856,00	181 856,00
Celkem za:		720 Zdravotechnická instalace				181 856,00
Díl: 727		Sanitární vybavení				
145	R 727-01	S1.1 - zrcadlo 450/1050	ks	3,00	950,00	2 850,00
146	R 727-02	S1.2 - zrcadlo 400/1050	ks	1,00	925,00	925,00
147	R 727-03	S2 - dávkovač tekutého mydla nerez	ks	4,00	1 100,00	4 400,00
148	R 727-04	S3 - zásobník na papírové ručníky nerez	ks	4,00	3 479,00	13 916,00
149	R 727-05	S4 - odpadkový koš nástěnný nerez	ks	2,00	628,00	1 256,00
150	R 727-06	S5 - koš na sanitární odpad s víkem nerez	ks	2,00	1 912,00	3 824,00
151	R 727-07	S6 - zásobník na toaletní papír nerez	ks	3,00	1 120,00	3 360,00
152	R 727-08	S7 - WC souprava na toalety nerez	ks	3,00	1 076,00	3 228,00
153	R 727-09	S8 - zásobník na hygienické sáčky nerez	ks	2,00	1 120,00	2 240,00
154	R 727-10	S9 - háčky na šaty - chrom	ks	3,00	600,00	1 800,00
Celkem za:		727 Sanitární vybavení				37 799,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
155	R 730-01	F.1.4.1 - ÚT celkem dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	410 787,70	410 787,70
Celkem za:		730 Ústřední vytápění				410 787,70
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
156	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	8,25	90,10	743,33
		1 balkon - stěna u baru:5*1,65		8,25		
157	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	8,25	23,80	196,35
158	R 766-07	T07/III - výsuvné okno 950/750 + parapet a pull	ks	1,00	19 500,00	19 500,00
Celkem za:		766 Konstrukce truhlářské				20 439,68
Díl: 766.3		Výplně otvorů vnitřní				
159	R 766.3-02	D02/III - repase proskl.stěny 3165/2565 památkově hodnotný prvek	ks	1,00	29 500,00	29 500,00
160	R 766.3-03	D03/III - repase dveří 1500/2460 památkově hodnotný prvek	ks	3,00	31 000,00	93 000,00
161	R 766.3-04	D04/III - repase dveří 1500/2460 památkově hodnotný prvek	ks	3,00	31 000,00	93 000,00
162	R 766.3-05	D05/III - repase dveří 700/2100 památkově hodnotný prvek	ks	3,00	21 500,00	64 500,00
163	R 766.3-06	D06/III - repase dveří 1200/2300 památkově hodnotný prvek	ks	1,00	29 000,00	29 000,00
164	R 766.3-07	D07/III - repase nebo replika dveří 750/1800 památkově hodnotný prvek	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
165	R 766.3-08	D08/III - demontáž proskl.stěny viz díl 967				

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav část B - Foyer

P.č.	Řídk položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
166	R 766.3-15	D16/III - repase dveří 800/2100 památkově hodnotný prvek	ks	1,00	22 500,00	22 500,00
167	R 766.3-18	D18/III - nové dveře 700/2100 + oblož. zár.	ks	2,00	16 500,00	33 000,00
Celkem za 766.3 Vypíné otvorů vnitřní						384 500,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
168	R 767-01	Z01/III - dělicí příčky na toaletách dle popisu	kpl	1,00	15 599,00	15 599,00
169	R 767-02	Z02/III - oprava otevírání poklopu	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
170	R 767-03	Z03/III - žebřík 2700/400	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
171	R 767-04	D+M čistící zóny vč. hliníkového rámu dle popisu v podlaze KB1	m2	6,97	3 890,00	27 113,30
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						53 712,30
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
172	R 771-02	D+M keramické dlažby vč. spárování, silikonu atd. K2:1,67	m2	1,67	950,00	1 586,50
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						1 586,50
Díl: 773	Podlahy teracové					
173	R 773-01	D+M teracového soklíku zapuštěného v.60 mm barva tmavě šedá Včetně zařízení a odstranění omítky, včetně odstranění: případně stávající lišty nebo soklíku, vč. likvidace sutí atd.: 146:10,45*2+5+0,4*6+0,25*2+0,5*2-1,7+0,1*2 147:19,1*2+3,2*2-1,5-1,1-3-1,5*2-1,15-1,8*3+0,1*2+0,35*2 0,18*4+0,3*2+0,05*2+2,05+0,3+1,8+0,25-0,7 148:1,94*2+1,7*2 152:8,85*2+3,2*2-3-4,2-1,75-1,5*5+0,27*2+0,2*2+0,45*2 1,1+1,05-1,5+0,85+2,4+2,35-1,75+0,05*2	m	88,04	495,00	43 579,80
174	R 773-02	D+M pásku z bílé kamenné mozaiky kolem teracových podlah 146:4,44*4*2+0,45*6+3,64*4 147:2,64*12+2*(4,14+0,45*3+3,04+5,41)+0,65*2+0,44*2+1,3 0,9+0,7+0,85 152:0,45*4+2,64*8+4,39*2+3,89*2+0,45*2+1,2*2+1,8*2+0,7 0,5+1,85	m	167,70	598,00	100 284,60
175	R 773-03	D+M litého teraca tl. 20 mm vnitřní šedobéžové pole T1A:105,35	m2	105,35	2 850,00	300 247,50
176	R 773-04	D+M litého teraca tl. 20 mm tmavě šedá bordura T1B:42,76	m2	42,76	2 850,00	121 866,00
177	R 773-05	D+M litého teraca tl. 20 mm jednolitá tmavě šedá plocha T1C:3,3	m2	3,30	2 850,00	9 405,00
178	R 773-06	D+M litého teraca tl. 40 mm jednolitá tmavě šedá plocha T3C:12,4	m2	12,40	3 150,00	39 060,00
179	R 773-07	Oprava stávajícího teraca v mč 306 Přesný postup prací určí architekt na místě po odkrytí konstrukce: T2:16,36	m2	16,36	4 500,00	73 620,00
Celkem za 773 Podlahy teracové						688 062,90
Díl: 776	Podlahy povlakové					
180	776200810V01	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť vč.přip.soklíků, hran a jiných doplňků 149:240,305:1,9*(0,55+0,44)+1,5*(0,265*5+0,165*6) 1,55*(0,28+0,18*2)+1,57*(0,27*4+0,17*5)+2*(0,27+0,165*2) 1,63*(0,265*5+0,165*6)+1,65*(2,4+0,18*10)	m	33,17	95,00	3 151,55

Slepý rozpočet

Stavba : 88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi		Rozpočet: 04210317
Objekt : 0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor		DPS - stav.část B - Foyer

Prac.	Název položky	M.j.	množství	cená / M.j.	celkem (Kč)
181	776511810V01 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky PVC nebo koberec, včetně soklíků 1NP pozn.b1,b3,b10,b12: pozn.b1: A1-1,3,2*18,8+1,65*0,3+1,7*(0,35+0,3+0,1)+3*0,18+1,8*0,18 1,15*0,25+(1,15+2,2)*1,48*0,5+0,3*0,3 146,5*10,45-0,4*0,45*2+1,7*(0,25+0,5)+4,2*0,45+1,7*0,1 A2-1,9,85*3,2+1,7*0,55*2+1,7*0,2+3*0,27+1,75*0,45 (2,35+0,85)*1,3*0,5+2,35*1,1+1,7*0,05 Mezisoučet A1-5,1,5*3,4+1,1*0,45 Mezisoučet 1NP pozn.b2,b4: 149,1,9*1,55+1,6*0,1 148,1,94*1,7*0,8*0,1 Mezisoučet podesty schodišť dle repase:21,74 1.balkon dle leg.místnosti: B5-1:11,74 B5-2:9,61 Mezisoučet 2.balkon: C1-2:1,88*7,78+1,3*0,25+2,7*0,2+(2,2+2,7)*0,25*0,5 1,45*0,55*2+1,5*0,1 Mezisoučet	m2	233,97	35,00	8 188,95
Celkem za 776 Podlahy, povlakové					11 540,50
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot				
182	R 777-02 D+M polyuretanové stěrky tl. 2 mm, samonivelační stěrky tl. 2 mm a penetrace podkladu Systémová skladba vč.vytažení stěrky na stěny do : v.100 mm (soklík) atd.: B3:5,3	m2	5,30	465,00	2 464,50
Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot					2 464,50
Díl: 781	Obklady keramické				
183	R 781-01 D+M obkladu z keramické mozaiky 20/20 mm včetně spárování, silikonu, olistování atd. na zdivu: 308,1:(0,15+0,7+0,65+0,9+1,2+2,09-0,7+1,33+2,75)*1,54 308,2:(1,25+0,9+1,05)*1,54 309,1:1,25*1,54 309,2:(1,8+1,25)*1,54 Mezisoučet na pórobetonu nebo sádkokartonu: 308,1:(0,9+0,25+0,95*2+0,1+1,48-0,7+0,65)*1,54 308,2:(0,4+1,48-0,7)*1,54 309,1:(1,95*2+1,25-0,7*2)*1,54 309,2:(1,8+1,25-0,7)*1,54 Mezisoučet	m2	43,78	950,00	41 593,09
Celkem za 781 Obklady keramické					41 593,09
Díl: 782.2	Hodnotné prvky interiéru				

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer

R.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
184	R 782.2-01	C1 - viz rozpočet osvětlení				
185	R 782.2-02	C2 - viz rozpočet osvětlení				
186	R 782.2-03	C3 - ochrana dveří dle popisu	ks	5,00	2 500,00	12 500,00
187	R 782.2-04	C4 - ŽB průvlak 9*3,2+4*4,2	m	45,60 45,60	850,00	38 760,00
188	R 782.2-05	C5 - kazetový ŽB strop (25 m2)	ks	2,00	19 850,00	39 700,00
189	R 782.2-06	C6 - litinová pamětní deska	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
190	R 782.2-15	C15 - sádrová busta	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
191	R 782.2-16	C16 - štuková římsa	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
192	R 782.2-22	C22 - ploché štukové hlavice pilířů čelní strana	ks	15,00	2 650,00	39 750,00
193	R 782.2-23	C23 - ploché štukové hlavice pilířů tři strany	ks	8,00	2 650,00	21 200,00
194	R 782.2-24	C24 - kovové zábradlí a madla	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
195	R 782.2-25	C25 - kovové zábradlí a madla vč demontáže a zpětné montáže	kpl	1,00	4 650,00	4 650,00
196	R 782.2-26	C26 - kovové zábradlí a madla	kpl	1,00	5 150,00	5 150,00
197	R 782.2-27	C27 - kovové zábradlí u oken	kpl	2,00	2 250,00	4 500,00
Celková suma 782.2 Hodnotné prvky interiéru						184 910,00

Díl:	784	Malby				
198	R 784-01	Výmalba vhodná na sanační omítky vč. penetrace	m2	353,62	65,00	22 985,24
		150,151-2:(3,25*2+3,4*2+1,5+3,3)*3+3,2*3,4*1,5		70,62		
		151-1:(3,3+3,2+1,6*2)*2,5+3,2*1,6		29,37		
		147:(19,1*2+3,2*2-1,16-1,5)*2,72-3*2,46+4		110,70		
		(2,05+0,6+0,4+0,25+2,7)*2,72+19,1*3,2+(1,15+2,4)*2,05*0,5		81,08		
		148:(1,94+1,55)*2*1,93+1,94*1,55		16,48		
		149:(4,85+1,5)*2*3+4,85*1,5		45,38		
199	R 784-02	Výmalba interiérová otěruodolná z malířských směsí	m2	1 071,95	55,00	58 957,42
		Materiál, barva a postup prací budou upřesněny dle:				
		pokynů architekta. Předpokládá se výmalba vč. penetrace:				
		na nových površích a sádrování, škrábání nesoudržných				
		vrstev apod. na stávajících površích:				
		1NP:				
		146:(10,45*2+5*2-4,2+0,4*6)*2,72+10,45*5		131,40		
		152:(9,85*2+3,2*2-4,2-1,75)*2,72-3*2,46+4+9,85*3,2		82,95		
		(2,35+1,1+1,9+0,85+2,4-1,75)*2,72+2,35*1,1		21,22		
		(2,35+0,85)*1,3*0,5+(2,7*2+1,75)*0,45		5,30		
		103,4:(4,5+2,6)*2*2,72+4,5*2,6		50,32		
		Mezisoučet		291,19		
		1 balkon:				
		223:(8,7+3,2)*2*3,34+8,7*3,2		107,33		
		224:(15,63+3,2)*2*3,38-4,2*3+4-3,2*2,35*2+4*2-1,75*2,35*4		95,20		
		4*4+3,2*4*2,58+(2,35+1,1+2+0,85+2,4)*2,58+68,75		140,22		
		225:(10,9*2+5+0,4*8)*3,38+10,9*5		155,90		
		226:(1,6*2+3,2+3,3)*3,34+1,6*3,2		37,52		
		240,305:(3,25+2,3+1,5+4,85+3,45)*6,03+(1,45+0,28)*2*1,8		98,79		
		(1,5+3,35)*1,4*0,5+3,35*3,45		14,95		
		Mezisoučet		649,91		
		2 balkon:				
		306:(7,55*2+0,25*2+0,54*4+0,45*2+0,35)*2,88+7,55*1,9		69,09		
		1,45*0,54*2+2,7*0,45		2,78		
		308,1:(0,15+0,7+0,65+0,9+1,2+2,09+0,95*2+0,25+1,33)*1,36		12,47		
		(2,75+1,48+0,9+0,1+0,55+0,65)*1,35+7,57		16,25		

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 04210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - stav.část B - Foyer

Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		308.2 (1,48+1,25+0,9+1,05+0,4)*1,36+1,66		8,57		
		309.1 (1,95+1,25)*2*1,36+1,95*1,25		11,14		
		309.2 (1,8+1,25)*2*1,36+1,8*1,25		10,55		
		Mezisoučet		130,85		
	Celkem za:	784 Malby				81 942,66
Díl:	798.4	Ostatní výrobky PSV				
200	R 798.4-08	OS08/III - obklad pilíře + konzolka	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
201	R 798.4-09	OS09a/III - repase nábytku - sofa kožené	ks	1,00	21 500,00	21 500,00
202	R 798.4-10	OS09b/III - repase nábytku - sofa čalouněné	ks	1,00	22 000,00	22 000,00
203	R 798.4-11	OS09c/III - repase nábytku - křeslo kožené	ks	2,00	9 500,00	19 000,00
204	R 798.4-12	OS09d/III - repase nábytku - stůlek kulatý	ks	1,00	9 500,00	9 500,00
205	R 798.4-18	OS14a/III - PS1 - betonový obklad schodu 1450/300+40/162,5/40	ks	3,00	2 500,00	7 500,00
206	R 798.4-19	OS14b/III - PS2 - betonový obklad schodu 1450/300/162,5/40	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
207	R 798.4-20	OS14c/III - PS3 - betonový obklad schodu 1150/275+40/162,5/40	ks	8,00	2 500,00	20 000,00
208	R 798.4-21	OS14d/III - PS4 - betonový obklad schodu 1150/275/162,5/40	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za:	798.4 Ostatní výrobky PSV				111 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
209	R M21-01	F.1.4.6 - EI celkem dle samost.rozpočtu	kpl	1,00	855 825,60	855 825,60
	Celkem za:	M21 Elektromontáže				855 825,60
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
210	R M22-01	F.1.4.3.2 - EPS celkem dle samost.rozpočtu	kpl	1,00	171 411,00	171 411,00
	Celkem za:	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				171 411,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
211	R M24-01	F.1.4.2 - VZT celkem dle samost.rozpočtu	kpl	1,00	34 291,00	34 291,00
	Celkem za:	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				34 291,00
Díl:	M28	Slaboproud				
212	R M28-01	F.1.4.7 - SLP celkem dle samost.rozpočtu	kpl	1,00	59 871,00	59 871,00
	Celkem za:	M28 Slaboproud				59 871,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
213	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	138,03	236,00	32 574,40
214	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	138,03	135,00	18 633,66
215	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	138,03	170,00	23 464,61
216	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 932,38	15,00	28 985,69
217	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	138,03	195,00	26 915,29
218	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 380,27	22,00	30 365,96
219	979990001V01	Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena	t	138,03	250,00	34 506,76
	Celkem za:	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				196 446,37

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Divadlo Čáslav	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO 11 - Rekonstrukce historického divadla - ZTI	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Čáslav	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 74
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 26.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	100 343,06	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	67 077,79			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		14 435,15				
ZRN celkem		181 856,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	179 594,95	DPH 21%	37 714,94
		Celkem bez DPH	179 594,95
		Celkem včetně DPH	217 309,89

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

57

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Dívaldo Čáslav	Objednatel:	
Druh stavby:	SO 11 - Rekonstrukce historického divadla - ZTI	Projektant:	
Lokalita:	Čáslav	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	26.9.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	721	Vnitřní kanalizace	8 708,48	18 041,12	26 749,60	0,19
	722	Vnitřní vodovod	12 571,33	30 271,27	42 842,60	0,47
	725	Zařizovací předměty	78 871,49	17 117,16	95 988,65	0,75
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	191,76	1 648,24	1 840,00	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace		5 156,25	5 156,25	0,00
	H722	Vnitřní vodovod		4 426,00	4 426,00	0,00
	H725	Zařizovací předměty		4 852,90	4 852,90	0,00

Celkem: 181 856,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Dívadlo Čáslav	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	SO 11 - Rekonstrukce historického divadla - ZTI	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Čáslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	26.9.2016	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Vnitřní kanalizace				708,48	18 041,12	26 749,60		0,19	
1		721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm, d+m vč.tvarovek, uložení,zed.výpomocí	m	5,00	213,00	396,74	668,26	1 065,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
2		721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm, d+m vč.tvarovek, uložení,zed.výpomocí	m	6,00	247,25	527,06	956,44	1 483,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
3		721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm, c+m vč.tvarovek, uložení,zed.výpomocí	m	2,00	282,00	213,50	350,50	564,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
4		721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm, d+m vč.tvarovek, uložení,zed.výpomocí	m	10,00	362,25	1 231,96	2 390,54	3 622,50	0,00	0,02	RTS I / 2016
5		721194104R00	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00	69,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
6		721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	81,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
7		721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	92,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
8		721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací, přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm	kus	1,00	489,00	467,65	21,35	489,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
9		721273145RM2	Souprava hlavice ventilační střešní z plastu DN100	kus	1,00	3 250,00	3 163,40	86,60	3 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
10		721 20-0101VD	Sifon pro myčku DN40/50, s pochrom.výtok.ventilem 1/2", krycí deska nerez d+m	soub	1,00	207,00	181,76	25,24	207,00	0,00	0,00	
11		721 00-0001VD	Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí,montáž+dodávka	soub	1,00	265,00	209,79	55,21	265,00	0,00	0,00	
12		725980121R00	Dvířka plastová s rámem pro čistící kus 150x150 d+m, v barvě stěny nebo obkladu (pro osazení obkladu)	kus	2,00	242,00	189,50	294,50	484,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
13		721 01-0012VD	Zapravení drážek, zednické výpomoci - dle skutečně vykázaných hodin	hod	5,00	275,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	
14		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, d+m vč.tvarovek, uložení,zed.výpomocí, výměna stoupačky při havarijním stavu	m	6,00	483,00	1 328,56	1 569,44	2 898,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
15		721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	29,00	126,50	0,00	3 668,50	3 668,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
16		721140925R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100	kus	1,00	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
17		721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	1,00	966,00	798,57	167,43	966,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
18		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	3,00	276,00	0,00	828,00	828,00	0,01	0,04	RTS I / 2016
19		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	10,00	69,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,02	RTS I / 2016
20		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100, stoupačka při havarijním stavu	m	6,00	299,00	0,00	1 794,00	1 794,00	0,01	0,09	RTS I / 2016
21		721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,15	11 000,00	0,00	1 695,10	1 695,10	0,00	0,00	RTS I / 2016
			Vnitřní vodovod				12 971,33	30 271,27	42 842,60		0,38	
22		722172333R00	Potrubí z PPR, pitná voda D 32x5,4 mm, d+m vč.tvarovek, uložení,zed.výpomocí	m	10,00	529,00	1 974,93	3 315,07	5 290,00	0,01	0,05	RTS I / 2016

5

23	722172333R00	Potrubí z PPR pitná voda, D 32x5,4 mm, výměna stoupačky při havarijním stavu	m	6,00	368,00	824,32	1 383,68	2 208,00	0,01	0,03	RTS I / 2016
24	722172332R00	Potrubí z PPR D 25x4,2 mm, d+m vč.tvarovek, uložení,zed.výpomocí	m	22,00	333,50	2 143,22	5 193,78	7 337,00	0,01	0,11	RTS I / 2016
25	722172331R00	Potrubí z PPR D 20x3,4 mm, d+m vč.tvarovek, uložení,zed.výpomocí	m	25,00	316,25	2 077,20	5 829,05	7 908,25	0,00	0,10	RTS I / 2016
26	722181214RT7	Izolace návleková vnitřní průměr 22mm tl. stěny 20 mm	m	25,00	32,20	435,27	369,73	805,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
27	722181215RT8	Izolace návleková vnitřní průměr 25mm a 32mm, tl. stěny 25 mm	m	38,00	35,65	895,41	459,29	1 354,70	0,00	0,00	RTS I / 2016
28	722190401R00	Vývedení a upevnění vypustek DN 15	kus	20,00	117,30	0,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
29	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 20	kus	4,00	126,50	408,23	97,77	506,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
30	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 25	kus	1,00	144,00	121,36	22,64	144,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
31	722213311R00	Úpravna vody magnetická PN 1,6 MU-T1,DN20 (25), před ohřev vody	kus	1,00	2 794,50	2 619,69	174,81	2 794,50	0,01	0,01	RTS I / 2016
32	72100-2600VD	Dvířka plastová s rámem pro uzávěr 150x150 d+m, v barvě stěny nebo obkladu	soub	1,00	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	
33	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4	kus	5,00	86,25	26,49	404,76	431,25	0,00	0,00	RTS I / 2016
34	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1	kus	1,00	109,25	8,98	100,27	109,25	0,00	0,00	RTS I / 2016
35	722 00-0102VD	Zapravení drážek, zednické výpomoci - dle skutečně vykázaných hodin	hod	5,00	275,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	
36	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	53,00	24,15	84,36	1 195,59	1 279,95	0,00	0,00	RTS I / 2016
37	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí DN 50	m	53,00	18,40	227,34	747,86	975,20	0,00	0,01	RTS I / 2016
38	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	20,00	126,50	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,04	RTS I / 2016
39	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25, stoupačka při havarijním stavu	m	6,00	149,50	0,00	897,00	897,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
41	723 00-2958VD	Přechod PE/ocel ISO 32/1"	kus	1,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,01	0,01	
42	722130913R00	Oprava-přefezání ocelové trubky do DN 25	kus	1,00	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
43	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,06	55 000,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
725 00-0000VD Zarážovací předměty											
44	725014131R00	Klozet závěsný pro předstěnovou instalaci, hluboké splach. 6l, keramika bílá, sedátko plast, antibakt. úprava, kovové úchyty	soubor	3,00	3 323,00	8 697,81	1 071,19	9 969,00	0,02	0,05	RTS I / 2016
45	725 00-0037VD	Tlačítko dvounožstevní,barva alpská bílá d+m	soub	3,00	1 127,00	3 120,92	260,08	3 381,00	0,00	0,00	
46	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC pro zděnou předstěn,instalaci včetně nádržky,mont.sady a příslušenství,ovládací deska zpředu,d+m	soub	2,00	3 726,00	7 452,00	0,00	7 452,00	0,05	0,09	
47	725 11-0301VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný pro instalaci do lehké příčky, včetně nádržky,mont.sady a příslušenství,ovládací deska	soub	1,00	5 393,00	4 758,53	634,47	5 393,00	0,05	0,05	
48	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00	264,50	203,33	590,17	793,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
49	725 11-00VD	Montáž závěsných prvků	soub	3,00	483,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	
50	725017122R00	Umyvadlo na šrouby keramické bílé, obdélníkový tvar, zaoblené rohy, š=50cm	soubor	3,00	1 633,00	3 887,95	1 011,05	4 899,00	0,01	0,04	RTS I / 2016
51	725017333R00	Umyvátka na šrouby 50 x 23 cm, keramické bílé	soubor	1,00	1 288,00	877,30	410,70	1 288,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
52	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00	477,25	263,29	1 645,71	1 909,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
53	725 00-0033VD	Umyvadlový sifon 5/4"chrom, moderní rovný válcový tvar d+m	soub	4,00	747,50	2 746,92	244,08	2 990,00	0,00	0,00	
54	725 00-0032VD	rohový ventil 3/8"-1/2"chrom,rovný válcový tvar d+m	soub	8,00	112,70	866,01	35,59	901,60	0,00	0,00	

55	725 00-0031VD	Baterie stojánková jednotvorová s odpadní soupravou, keramická kartuš, chrom, rovný tvar	soub	4,00	1 633,00	5 980,00	552,00	6 532,00	0,00	0,00	
56	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	4,00	218,50	35,58	838,42	874,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
57	725 02-016VD	Výlevka stojící díturvit.bílá s past.mříží, baterie nástěnná páková chrom, splach.nádržka vysoko položená +rv1/2" d+m	soub	1,00	5 888,00	5 410,59	477,41	5 888,00	0,02	0,02	
58	725 00-5019VD	Dřez nerez, (umyvadlo)-součást kuch.linky.sifon pro dřez, 2xRV1/2" s filtrem+úsporná stoj.páková baterie dřezová, chrom, ker.kartuš d+m	soub	2,00	2 357,50	4 635,08	79,92	4 715,00	0,00	0,00	
59	725016125R00	Urňal odsávací, ovládání s automatickým splachovačem 12V, 50Hz, vč.mont.krabice, bílý d+m	soubor	1,00	8 533,00	8 297,15	235,85	8 533,00	0,02	0,02	RTS I / 2016
60	725 00-2100VD	Zdroj bezpečného napětí pro splachování pisoáru včetně montáže	soub	1,00	1 633,00	1 369,61	263,39	1 633,00	0,00	0,00	
61	725 00-00020VI	Ohřivač vody zásobníkový elektrický závěsný svistý 100L, 2kW, 230V-SMART -úsporné ovládání, časový rozvrh, s pojistnou armaturou d+m	Soub	1,00	9 073,50	8 213,91	859,59	9 073,50	0,04	0,04	
62	725 00-00019VI	EL ohřivač tlakový pod dřez 15L-1ks, vedle výlevky-2ks, 2kW, 230V, s pojistnou armaturou d+m	soub	3,00	4 163,00	10 407,50	2 081,50	12 489,00	0,01	0,03	
63	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00	184,00	0,00	552,00	552,00	0,03	0,10	RTS I / 2016
64	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	1,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,02	0,02	RTS I / 2016
65	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových amatur	soubor	3,00	161,00	0,00	483,00	483,00	0,02	0,06	RTS I / 2016
66	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	368,00	0,00	368,00	368,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
67	725330820R00	Demontáž výlevky díturvitové	soubor	1,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,03	0,03	RTS I / 2016
68	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový do 200 l	soubor	1,00	943,00	0,00	943,00	943,00	0,16	0,16	RTS I / 2016
69	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru nebo nástěnné	soubor	4,00	161,00	0,00	644,00	644,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,04	55 000,00	0,00	2 261,05	2 261,05	0,00	0,00	RTS I / 2016
	767	Konstrukce doplnkové stavby (záměrné)				191,76	1 648,24	1 840,00	0,00	0,00	
71	767998105R00	Systémové uložení potrubí a zařízení	kg	20,00	92,00	191,76	1 648,24	1 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	5 156,25	5 156,25	0,00	0,00	
72	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,19	27 500,00	0,00	5 156,25	5 156,25	0,00	0,00	RTS I / 2016
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	4 426,00	4 426,00	0,00	0,00	
73	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,47	9 500,00	0,00	4 426,00	4 426,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	H725	Zařizovací předměty				0,00	4 852,90	4 852,90	0,00	0,00	
74	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,75	6 500,00	0,00	4 852,90	4 852,90	0,00	0,00	RTS I / 2016
						Celkem:		181 856,00			
Poznámka:											

st

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Olvadlo Čáslav, III. etapa

Název objektu vytápění

JKSO

EČO

Místo

Čáslav

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Realitní a stavební společnost s.r.o., Bmo - Obrány

Zpracoval

Zdeněk Kreuzwieser

41432037

CZ

41432037

Rozpočet číslo

Dne

25.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	410 787,70		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		410 787,70		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 410 787,70

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	410 787,70	86 265,42

Cena s DPH 497 053,11

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ZADÁNÍ

Stavba: Divadlo Čáslav, III. etapa

Objekt: vytápění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Čáslav

Zpracoval: Zdeněk Kreuzwieser

Datum: 25.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

PSV Práce a dodávky PSV

410 787,70

713 Izolace tepelné

64 087,75

1	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů	m2	152,000	35,00	5 320,00
2	631-1	Tepelná izolace z min. plsti s Al polepem tl. 40 mm na ocelové potrubí DN 10	m	101,000	143,75	14 518,75
3	631-2	Tepelná izolace z min. plsti s Al polepem tl. 40 mm na ocelové potrubí DN 15	m	52,000	149,50	7 774,00
4	631-3	Tepelná izolace z min. plsti s Al polepem tl. 40 mm na ocelové potrubí DN 20	m	38,000	166,75	6 336,50
5	631-4	Tepelná izolace z min. plsti s Al polepem tl. 40 mm na ocelové potrubí DN 25	m	14,000	178,25	2 495,50
6	631-5	Tepelná izolace z min. plsti s Al polepem tl. 40 mm na ocelové potrubí DN 32	m	132,000	195,50	25 806,00
7	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,167	11 000,00	1 837,00

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

134 882,70

8	733111102	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	101,000	299,00	30 199,00
9	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	52,000	312,80	16 265,60
10	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	38,000	331,20	12 585,60
11	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	14,000	350,75	4 910,50
12	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	132,000	373,75	49 335,00
13	733113112	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10	kus	26,000	115,00	2 990,00
14	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	18,000	126,50	2 277,00
15	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	337,000	23,00	7 751,00
16	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,779	11 000,00	8 569,00

734 Ústřední vytápění - armatury

38 296,50

17	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	22,000	69,00	1 518,00
18	422-1	Termostatická hlavice dle předchozích etap	kus	22,000	703,00	15 466,00
19	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/8	kus	26,000	63,25	1 644,50
20	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	18,000	81,00	1 458,00
21	422-2	Radiátorový regulační ventil dle předchozích etap rohový DN 10	kus	13,000	281,75	3 662,75
22	422-3	Radiátorový regulační ventil dle předchozích etap rohový DN 15	kus	9,000	281,75	2 535,75
23	422-4	Radiátorové uzavírací a regulační šroubení dle předchozích etap rohové DN 10 s možností vypouštění	kus	13,000	218,50	2 840,50
24	422-5	Radiátorové uzavírací a regulační šroubení dle předchozích etap rohové DN 15 s možností vypouštění	kus	9,000	218,50	1 966,50
25	422-6	Plnicí a výpustná armatura dle předchozích etap	kus	1,000	241,50	241,50
26	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	22,000	299,00	6 578,00
27	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,035	11 000,00	385,00

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

145 395,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
28	735111310	Otopné těleso litinové článkové 350/160 se základním nátěrem, 54 článků	m2	9,990	1 739,95	17 382,10
29	735111340	Otopné těleso litinové článkové 500/110 se základním nátěrem, 289 článků	m2	52,020	1 685,90	87 700,52
30	735111350	Otopné těleso litinové článkové 500/160 se základním nátěrem, 30 článků	m2	7,650	1 429,45	10 935,29
31	735111380	Otopné těleso litinové článkové 900/160 se základním nátěrem, 8 článků	m2	3,520	1 573,20	5 537,69
32	735117110	Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru	m2	73,180	115,00	8 415,70
33	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	73,180	29,90	2 188,08
34	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	73,180	92,00	6 732,56
35	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	1,885	3 450,00	6 503,25

783 Dokončovací práce - nátěry 28 125,55

36	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	73,180	69,00	5 049,42
37	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	73,180	103,50	7 574,13
38	783617603	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí do DN 50 mm	m	337,000	46,00	15 502,00

OST Ostatní 0,00

39	HZS-1	Demontáže	hod	80,000	0,00	0,00
40	HZS-2	Topná zkouška	hod	24,000	0,00	0,00

Celkem 410 787,70

do

VÝKAZ VÝMĚR

F.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Investor: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav

Stavba: **DUSÍKOVO DIVADLO V ČÁSLAVI, stavební úpravy,
rekonstrukce a dostavba - III. ETAPA**

VSTUP, FOYER, ZÁZEMÍ, CHODBY

Zpracovatel: Ing. Karel Rychlý

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

REKAPITULACE

Dodávky (rozvaděče)	116 518,00	
Materiál silnoprůdové el. instalace		178 996,90
Materiál - osvětlení - svítidla		415 723,10
Montáž silnoprůdové el. instalace		102 740,00
PPV el. instalace (6%) ze základu	697 460,00	41 847,60
mezisoučet	<u>116 518,00</u>	<u>739 307,60</u>

Základní rozpočtové údaje celkem: 855 825,60

Výchozí revize + zpráva (16hod) 0,- Kč/hod 0,00

POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM: 855 825,60

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

ROZVADĚČE - DODÁVKY - SPECIFIKACE

VSTUP, FOYER, ZÁZEMÍ, CHODBY

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Specifikace rozvaděče : úprava stáv. rozvaděče RHD1 - doplnění přístrojové náplně

Č. P.	POLOŽKA	Položka ÚRS	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	Jistič trojpólový 200/3, 200A, BD250NE305 s nadproud.spouští SE-BD-0200-L001	747 23-3412	ks	1	2 560,00	2 560,00
SOUČET						2 560,00

Specifikace rozvaděče : úprava stáv. centrální UPS CEAG - doplnění přístrojové náplně

Č. P.	POLOŽKA	Položka ÚRS	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	Modul SKU 2 x 3 A	747 79-1160	ks	9	1 850,00	16 650,00
2	Modul SDS 8	747 79-1160	ks	9	2 500,00	22 500,00
SOUČET						39 150,00

Specifikace rozvaděče : RMD7

Č. P.	POLOŽKA	Položka ÚRS	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	OCEP rozvad. o rozměrech 800x1900x300 (š x v x hl)	742 11-1500	ks	1	7 800,00	7 800,00
2	Přepět' ochrana DV M TNS 275	747 25-1111	ks	1	4 000,00	4 000,00
3	Jistič jednopólový 2B/1, 2A	747 23-1150	ks	4	220,00	880,00
4	Jistič jednopólový 6B/1, 6A	747 23-1150	ks	2	66,00	132,00
5	Jistič jednopólový 10B/1, 10A	747 23-1150	ks	28	66,00	1 848,00
6	Jistič jednopólový 16B/1, 16A	747 23-1150	ks	36	85,00	3 060,00
7	Jistič jednopólový 32B/1, 32A	747 23-1150	ks	1	152,00	152,00
8	Proudový chránič 40A 40/4/0.03, 40A	747 24-1023	ks	8	1 342,00	10 736,00
9	Proudový chránič 80A 80/4/0.03, 80A	747 24-1023	ks	2	2 989,00	5 978,00
10	Jistič trojpólový 10B/3, 10A	747 23-3150	ks	1	320,00	320,00
11	Jistič trojpólový 16B/3, 16A	747 23-3150	ks	1	494,00	494,00
12	Jistič trojpólový 32B/3, 32A	747 23-3250	ks	10	382,00	3 820,00
13	Jistič trojpólový 63/3, 63A	747 23-3250	ks	2	480,00	960,00
14	Reverzační stykač 3RA1317-8XB30-1AP0 - 400V/12A, cívka 230V	747 31-2121	ks	3	652,00	1 956,00
15	Spouštěč motoru SM1E-6,3 4A ~ 6,3A	747 23-3150	ks	3	664,00	1 992,00
16	Impulsní relé MIG-20-20, 20A, cívka 230V	747 52-6100	ks	23	592,00	13 616,00
17	Stykač třífázový, 400V/25A	747 31-2121	ks	1	430,00	430,00
18	Odpínač trojpólový 200/3, 200A, BD250NE305 + SE-BD-0250-V001, s vypínací cívkou SV-BHD-X230, 230V	747 23-3412	ks	1	1 250,00	1 250,00
SOUČET						59 424,00

PK

Specifikace rozvodnice: ovládaci - MXO

Č. P.	POLOŽKA	Položka ÚRS	MJ	MNOŽ	J.CENA	CENA CELKEM
1	Typizovaná skříň plastová modulová, DIN lišta, 24 modulů DIN	742 11-1200	ks	1	852,00	852,00
2	Ovládací tlačítko jednopólové se signalizací, modulové na DIN lištu, 230V/ 16A ,MTX-20	747 41-1122	ks	24	285,00	6 840,00

Součet**7 692,00****Celkem 2 kusy ovládacích rozvodnic****cena za 2 kusy :****15 384,00****ROZVADĚČE CELKEM****116 518,00**

VÝKAZ VÝMĚR

DUSÍKOVO DIVADLO V ČÁSLAVI, stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba - III. ETAPA

VSTUP, FOYER, ZÁZEMÍ, CHODBY

Investor: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Sílnoproud - MATERIÁL

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.GEN.
1	Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901	743 41-2111	ks	62	7,90	489,80
2	Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek	743 41-4111	ks	120	7,90	948,00
3	Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. svorek	743 41-4111	ks	10	7,90	79,00
4	Elektroinstalační ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka se střední mechanickou odolností vyrobená z PP. Pro instalaci na povrch, do omítky, pod omítku nebo do betonu, s drátem. Vnější průměr 32mm.	743 11-2117	m	32	32,00	1 024,00
5	VODIC CY 6 ZELENOZLUTY	744 24-1110	m	90	18,10	1 629,00
6	VODIC CY 10 ZELENOZLUTY	744 24-1110	m	14	36,50	511,00
7	KABEL CYKY-O 2x1.5	744 41-1220	m	25	12,50	312,50
8	KABEL 1-CSKH-V180-O 2x1.5	744 41-1220	m	50	27,10	1 355,00
9	KABEL CYKY-O 3x1.5	744 41-1220	m	14	32,15	450,10
10	KABEL CYKY-J 3x1.5	744 41-1220	m	1300	15,00	19 500,00
11	KABEL 1-CSKH-V180-J 3x1.5	744 41-1220	m	1130	26,15	29 549,50
12	KABEL CYKY-J 12x1.5	744 44-1300	m	40	64,00	2 560,00
13	KABEL CYKY-J 19x1.5	744 44-1300	m	40	101,00	4 040,00
14	KABEL CYKY-J 3x2.5	744 41-1230	m	610	18,00	10 980,00
15	KABEL CYKY-J 3x6	744 44-1200	m	42	58,00	2 436,00
16	KABEL CYKY-J 5x6	744 41-1240	m	46	78,00	3 588,00
17	KABEL H07RN-F 5G10	744 41-1250	m	14	156,00	2 184,00
18	KABEL CYKY-J 5x95	744 44-1600	m	28	1 215,00	34 020,00
19	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A	747 11-1111	ks	6	70,00	420,00
20	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A	747 11-1125	ks	1	102,00	102,00
21	Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A	747 11-1126	ks	2	82,00	164,00
22	Protipožární ucpávky a přepážky	749 21-2231	m2	1	1 500,00	1 500,00
23	Domovní zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku, kompletní	747 16-1020	ks	51	1 090,00	55 590,00
24	Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou (svodič přepětí typu 3)	747 16-1060	ks	1	175,00	175,00
25	Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalační krabici	743 61-1112	ks	1	1 000,00	1 000,00
26	Vestavný jednokanálový přijímač k bezdrátovému zapínání nebo vypínání elektrických spotřebičů pomocí vysílačů 868 MHz	744 44-1100	ks	1	1 000,00	1 000,00
27	Externí anténa pro zvýšení dosahu bezdrátového vysílače a přijímače	744 44-1100	ks	2	1 695,00	3 390,00

Součet

178 996,90

94

SPECIFIKACE SVÍTIDEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název akce : DUSÍKOVÉ DIVADLO V ČÁSLAVI, stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba - III. ETAPA

VSTUP, FOYER, ZÁZEMÍ, CHODBY

Místo : Čáslav

Investor : Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav

Pol.	Název zboží	Jedn.	Cena/jedn.	Sleva 15%	Cena bez DPH
A2	Svitidlo průmyslové, PC korpus + PC prisma difuzer, 90x86x1570 mm, pro zářivku 1x58W, G13, IP65	1 ks	1 560,00	1 326,00	1 326,00
	- zářivka 58W, G13	1 ks		0,00	0,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0,00	0,00
	- poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks		0,00	0,00
A4	Svitidlo přisazené průmyslové, bílý plast + sklo prisma, Ø 210 mm, v=105 mm, 1xE27, 60W max, IP53	2 ks	1 950,00	1 657,50	3 315,00
	- žárovka 57W, E27	2 ks		0,00	0,00
B1	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 5,9 m				
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	2 ks	1 852,00	1 574,20	3 148,40
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	152,00	129,20	129,20
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adapteru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	2 ks	1 250,00	1 062,50	2 125,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0,00	0,00
B2	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 5,9 m				
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	2 ks	1 852,00	1 574,20	3 148,40
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	152,00	129,20	129,20
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adapteru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	1 ks	1 250,00	1 062,50	1 062,50
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0,00	0,00
B3	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 3,6 m				
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	2 ks	1 852,00	1 574,20	3 148,40
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	152,00	129,20	129,20
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adapteru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	3 ks	1 250,00	1 062,50	3 187,50
	- poplatek za recyklaci svítidla	3 ks		0,00	0,00

PS

B4	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 3,6 m				
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	2 ks	1 852,00	1 574,20	3 148,40
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	152,00	129,20	129,20
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adaptéru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	1 ks	1 250,00	1 062,50	1 062,50
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0,00	0,00
B5	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 4,95 m				
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	1 ks	1 988,00	1 689,80	1 689,80
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 585,00	1 347,25	1 347,25
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adaptéru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	2 ks	1 250,00	1 062,50	2 125,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0,00	0,00
B6	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 4,45 m				
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	1 ks	1 750,00	1 487,50	1 487,50
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adaptéru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	2 ks	1 250,00	1 062,50	2 125,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0,00	0,00
B7	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 4,95 m				
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	1 ks	1 750,00	1 487,50	1 487,50
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adaptéru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	1 ks	1 250,00	1 062,50	1 062,50
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0,00	0,00
B8	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 4,95 m				
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	1 ks	1 750,00	1 487,50	1 487,50
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adaptéru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	1 ks	1 250,00	1 062,50	1 062,50
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0,00	0,00
B9	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 4,95 m				
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	1 ks	1 750,00	1 487,50	1 487,50
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adaptéru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	3 ks	1 250,00	1 062,50	3 187,50
	- poplatek za recyklaci svítidla	3 ks		0,00	0,00

B10	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 4,95 m				
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	1 ks	1 750,00	1 487,50	1 487,50
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adaptéru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	2 ks	1 250,00	1 062,50	2 125,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0,00	0,00
B11	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 3,2 m				
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	2 ks	1 750,00	1 487,50	2 975,00
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adaptéru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	1 ks	1 250,00	1 062,50	1 062,50
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0,00	0,00
	B12	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 3,2 m			
- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva		2 ks	1 750,00	1 487,50	2 975,00
- napájecí kus koncový, bílá barva		1 ks	165,00	140,25	140,25
- spojka přímá, vodivá		1 ks	165,00	140,25	140,25
- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva		4 ks	120,00	102,00	408,00
- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adaptéru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič		3 ks	1 250,00	1 062,50	3 187,50
- poplatek za recyklaci svítidla		3 ks		0,00	0,00
B13		Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 4,95 m			
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	1 ks	1 750,00	1 487,50	1 487,50
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adaptéru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	3 ks	1 250,00	1 062,50	3 187,50
	- poplatek za recyklaci svítidla	3 ks		0,00	0,00
B14	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 4,95 m				
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	1 ks	1 750,00	1 487,50	1 487,50
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adaptéru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	3 ks	1 250,00	1 062,50	3 187,50
	- poplatek za recyklaci svítidla	3 ks		0,00	0,00
B15	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 4,95 m				
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	1 ks	1 750,00	1 487,50	1 487,50
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adaptéru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	2 ks	1 250,00	1 062,50	2 125,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0,00	0,00

97

B16	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 4,95 m				
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	1 ks	1 750,00	1 487,50	1 487,50
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adapteru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	2 ks	1 250,00	1 062,50	2 125,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0,00	0,00
B17	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 5 m				
	- napěťová lišta, 2000 mm, bílá barva	1 ks	1 750,00	1 487,50	1 487,50
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- spojka přímá, vodivá	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	4 ks	120,00	102,00	408,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adapteru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	1 ks	1 250,00	1 062,50	1 062,50
	- světlomet, bílá barva, Ø 65 mm, v=95 mm, vč. adapteru pro 2 fázovou lištu, LED 14W, 690 lm, 3000 K, středně široký světelný svazek	1 ks	1 150,00	977,50	977,50
B18	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 3 m				
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	2 ks	165,00	140,25	280,50
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adapteru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	1 ks	1 250,00	1 062,50	1 062,50
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0,00	0,00
B19	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 3 m				
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	2 ks	120,00	102,00	204,00
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adapteru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	1 ks	1 250,00	1 062,50	1 062,50
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0,00	0,00
B20	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 3 m				
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	2 ks	165,00	140,25	280,50
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adapteru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	3 ks	1 250,00	1 062,50	3 187,50
	- poplatek za recyklaci svítidla	3 ks		0,00	0,00
B21	Osvětlovací systém, napěťová lišta, dvoufázová, 10A, profil 18x18 mm, bílá barva, vč. příslušenství, vč. světlometů, celková délka 3 m				
	- napěťová lišta, 3000 mm, bílá barva	1 ks	1 659,00	1 410,15	1 410,15
	- napájecí kus koncový, bílá barva	1 ks	165,00	140,25	140,25
	- stropní úchyt, distance 15 mm, bílá barva	2 ks	165,00	140,25	280,50
	- světlomet, bílá barva, Ø 90 mm, v=31 mm, vč. adapteru pro 2 fázovou lištu, LED 10W, 600 lm, 3000 K, širokozářič	1 ks	1 250,00	1 062,50	1 062,50
	- poplatek za recyklaci svítidla	1 ks		0,00	0,00
C1	Osvětlovací lišta, LED v Al profilu, vč. difuzeru, vč. integrovaného driveru, celková délka 1100 mm, profil 36x67 mm, LED 14,4W, 3000 K, 24V	2 ks	3 500,00	2 975,00	5 950,00
	- poplatek za recyklaci svítidla	2 ks		0,00	0,00

JP

C2	Svitidlo stropní přisazené, korpus mosaz patinovaná (berliner messing nebo anodizované), stínidlo sklo satín s broušeným dekorem, Ø 200 mm, v=120 mm, 1xE27, 40W max - LED zdroj, 10,5W, 2700 K, 850 lm - poplatek za recyklaci sv. zdroje	2 ks 2 ks 2 ks	6 500,00 0,00 0,00	5 525,00 0,00 0,00	11 050,00 0,00 0,00
C7	Svitidlo stropní přisazené, chrom + sklo opál, Ø 80 mm, v=255 mm, 1xE27, 60W max, IP44 - zářivka kompaktní, E27, 32W, 3000K - poplatek za recyklaci sv. zdroje	5 ks 5 ks 5 ks	4 560,00 0,00 0,00	3 876,00 0,00 0,00	19 380,00 0,00 0,00
C8	Svitidlo přisazené, bílá barva, difuzer opál, Ø 340 mm, v=50 mm, LED 30W, 3000 K, 2500 lm - poplatek za recyklaci svítidla	3 ks 3 ks	8 500,00 0,00	7 225,00 0,00	21 675,00 0,00
D1	Osvětlovací lišta, LED pásek v AL profilu, 12x16 mm, l=400 mm, LED 4,8W/m, 3000 K, 24V, vč. 1 ks společného transformátoru, mimo svítidla - poplatek za recyklaci svítidla	6 ks 6 ks	2 500,00 0,00	2 125,00 0,00	12 750,00 0,00
D2	Osvětlovací lišta na stěně nad oknem, LED pásek v Al profilu, 36x67 mm, l=1250 mm, LED 28,8W/m, 3000 K, 24V, vč. transformátoru v těle svítidla - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks 1 ks	2 500,00 0,00	2 125,00 0,00	2 125,00 0,00
D3	Svitidlo přisazené, šedá barva + plexi opál, 100x110x250 mm, 1xE27, 20W max - LED zdroj, 10,5W, 2700 K, 850 lm - poplatek za recyklaci sv. zdroje	1 ks 1 ks 1 ks	2 400,00 0,00 0,00	2 040,00 0,00 0,00	2 040,00 0,00 0,00
D4	Svitidlo nástěnné, bílá barva + difuzer opál, velikost 140x110x230 mm, 1xG9, 48W max - žárovka 48W, G9	3 ks 3 ks	2 100,00 0,00	1 785,00 0,00	5 355,00 0,00
E1	Svitidlo vestavné do zdi, pro instalaci nápisu "POKLADNA", velikost 600x120 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED 3000 K, vč. integrovaného driveru - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks 1 ks	2 500,00 0,00	2 125,00 0,00	2 125,00 0,00
E2+N4	Svitidlo vestavné do zdi, velikost 300x100 mm, vestavná hloubka 100 mm, difuzer opál předstupující z lince zdi 20 mm, LED 24W, 3000 K, vč. integrovaného driveru, vč. instalačního boxu, vč. integrovaného dvouokružového nouzového modulu, napájeného centrálními bateriemi CBS, LED 2x5W, 3000 K, vč. transformátorů, aktivace při výpadku, protipanikové - poplatek za recyklaci svítidla	8 ks 8 ks	6 500,00 0,00	5 525,00 0,00	44 200,00 0,00
F1	Zrcadlo, přisazené na zdi, celková velikost 3200x2200 mm, odsazení od zdi 40 mm, přesah zrcadla přes základnu 60 mm na všech stranách, nepřímé osvětlení LED po obvodu celého zrcadla, 3000 K, 12W/m, 12V, ± 130W - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks 1 ks	16 000,00 0,00	13 600,00 0,00	13 600,00 0,00
F2	Osvětlení informační tabule, LED - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks 1 ks	2 000,00 0,00	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
H2	Svitidlo přisazené, světlomet, bílá barva, Ø 65 mm, l=191 mm, 1xGU10, 50W max - LED zdroj GU10, 6,5W, 3000 K, 500 lm, 45° - poplatek za recyklaci sv. zdroje	4 ks 4 ks 4 ks	3 000,00 0,00 0,00	2 550,00 0,00 0,00	10 200,00 0,00 0,00
J1	Svitidlo stojanové, černá barva, v=1400 mm, LED 3W, 3000 K, 60°, flexibilní krk, vypínač - poplatek za recyklaci svítidla	10 ks 10 ks	1 500,00 0,00	1 275,00 0,00	12 750,00 0,00
J2	Svitidlo stojanové, kombinované, šedá metalická barva, v=1850 mm + 1114 mm, LED 1x19,8W (3000 K, 1458lm) + 1x6,6W (3000 K, 486 lm), stmívač + vypínač na těle svítidla - poplatek za recyklaci svítidla	3 ks 3 ks	2 115,00 0,00	1 797,75 0,00	5 393,25 0,00
N2	Nouzový modul, jednookružový, vestavený ve venkovním svítidle,				

	LED, 1x5W, 3000 K, 1xCBS, vč. transformátoru - poplatek za recyklaci svítidla	4 ks 4 ks	3 500,00 0,00	2 975,00 0,00	11 900,00 0,00
N3	Svítidlo vestavné do zdi, nouzové orientační, velikost 250x80 mm, vestavná hloubka 100 mm, difuzer opál předstupující z lince zdi 5mm, dvouokružové, 1+5W, 3000 K, 2xCBS, aktivace 1x stálé svícení, 1x při výpadku - poplatek za recyklaci svítidla	17 ks 17 ks	2 950,00 0,00	2 507,50 0,00	42 627,50 0,00
N5	Svítidlo vestavné do zdi, nouzové protipanikové, velikost 250x80 mm, vestavná hloubka 100 mm, difuzer opál předstupující z lince zdi 5mm, dvouokružové, 2x5W, 3000 K, 2xCBS, aktivace při výpadku - poplatek za recyklaci svítidla	2 ks 2 ks	3 154,00 0,00	2 680,90 0,00	5 361,80 0,00
N6	Svítidlo vestavné do zdi, nouzové orientační, korpus nerez, difuzer opál + piktogram, Ø 200 mm, vestavná hloubka 100 mm, LED 1+5W, 3000 K, dvouokružové, vč. transformátorů, aktivace 1x stálé svícení, 1x při výpadku - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks 1 ks	4 560,00 0,00	3 876,00 0,00	3 876,00 0,00
N7	Svítidlo vestavné do zdi, nouzové protipanikové, velikost 90x180 mm, vestavná hloubka 80 mm, LED, vč. transformátorů, asymetrický světelný svazek, dvouokružové, 2xCBS, aktivace při výpadku - poplatek za recyklaci svítidla	1 ks 1 ks	3 590,00 0,00	3 051,50 0,00	3 051,50 0,00
N8	Svítidlo přisazené, nouzové orientační, velikost 250x80x65 mm, bílá barva + difuzer opál, dvouokružové, 1+5W, 3000 K, 2xCBS, aktivace 1x stálé svícení, 1x při výpadku - poplatek za recyklaci svítidla	3 ks 3 ks	4 560,00 0,00	3 876,00 0,00	11 628,00 0,00
R1+N1	Repase stávajícího historického svítidla, vč. povrchové úpravy, vč. elektroinstalace, vč. instalace integrovaného modulu nouzového svícení, dvouokružového, napájecího centrálními bateriemi CBS, LED 2x5W, 3000 K, vč. transformátorů, aktivace při výpadku, protipanikové - poplatek za recyklaci svítidla	15 ks 15 ks	3 150,00 0,00	2 677,50 0,00	40 162,50 0,00
R3	Repase stávajícího historického svítidla, vč. povrchové úpravy, vč. elektroinstalace	1 ks	2 500,00	2 125,00	2 125,00
R7	Repase stávajícího historického svítidla, vč. povrchové úpravy, vč. elektroinstalace	1 ks	2 500,00	2 125,00	2 125,00
S1	Svítidlo nástěnné, šedá barva, výklopné, LED 2x50W, 7800 lm, 4000K, IP65, úhel vyzařování 130° - poplatek za recyklaci svítidla	2 ks 2 ks	3 560,00 0,00	3 026,00 0,00	6 052,00 0,00

CENA CELKEM BEZ DPH

415 723,10

VÝKAZ VÝMĚR

DUSÍKOVO DIVADLO V ČÁSLAVI, stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba - III. ETAPA

VSTUP, FOYER, ZÁZEMÍ, CHODBY

Investor: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav

Rozpočtová soustava ÚRS 800-741 Elektromontážní práce

Silnoproud - MONTÁŽ

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901	743 41-2111	ks	62	60,00	3 720,00
2	Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek	743 41-4111	ks	120	60,00	7 200,00
3	Krabice elektroinstalační, odbočná KR97, vč. svorek	743 41-4111	ks	10	60,00	600,00
4	Elektroinstalační ohebná bezhalogenová samozhášivá trubka se střední mechanickou odolností vyrobená z PP. Pro instalaci na povrch, do omítky, pod omítku nebo do betonu, s drátem. Vnější průměr 32mm.	743 11-2117	m	32	15,00	480,00
5	VODIC CY 6 ZELENOZLUTY	744 24-1110	m	90	15,00	1 350,00
6	VODIC CY 10 ZELENOZLUTY	744 24-1110	m	14	15,00	210,00
7	KABEL CYKY-O 2x1.5	744 41-1220	m	25	15,00	375,00
8	KABEL I-CSKH-V180-O 2x1.5	744 41-1220	m	50	15,00	750,00
9	KABEL CYKY-O 3x1.5	744 41-1220	m	14	15,00	210,00
10	KABEL CYKY-J 3x1.5	744 41-1220	m	1300	15,00	19 500,00
11	KABEL I-CSKH-V180-J 3x1.5	744 41-1220	m	1130	15,00	16 950,00
12	KABEL CYKY-J 12x1.5	744 44-1300	m	40	15,00	600,00
13	KABEL CYKY-J 19x1.5	744 44-1300	m	40	15,00	600,00
14	KABEL CYKY-J 3x2.5	744 41-1230	m	610	15,00	9 150,00
15	KABEL CYKY-J 3x6	744 44-1200	m	42	15,00	630,00
16	KABEL CYKY-J 5x6	744 41-1240	m	46	15,00	690,00
17	KABEL H07RN-F 5G10	744 41-1250	m	14	15,00	210,00
18	KABEL CYKY-J 5x95	744 44-1600	m	28	15,00	420,00
19	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A	747 11-1111	ks	6	50,00	300,00
20	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A	747 11-1125	ks	1	50,00	50,00
21	Vypínač velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A	747 11-1126	ks	2	50,00	100,00
22	Domovní zásuvka dvojitá zapuštěná 230V 16A, se středovým ochranným kolíkem a zvýšenou ochranou proti dotyku	747 16-1020	ks	51	70,00	3 570,00
23	Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou (svodič přepětí typu 3)	747 16-1060	ks	1	115,00	115,00
24	Protipožární ucpávky a přepážky	749 21-2231	m2	1	500,00	500,00
25	Přípojnice PE ochranného pospojování - nerezová, v instalační krabici	743 61-1112	ks	1	500,00	500,00
26	Montáž rozvodnice do 200 kg	742 11-1500	ks	4	150,00	600,00
27	Vestavný jednobanýový přijímač k bezdrátovému zapínání nebo vypínání elektrických spotřebičů pomocí vysílače 868 MHz	744 44-1100	ks	1	200,00	200,00
28	Externí anténa pro zvýšení dosahu bezdrátového vysílače a přijímače	744 44-1100	ks	2	200,00	400,00
29	Montáž svátek dle specifikace "kniha svátek"	748 12-3119	ks	182	180,00	32 760,00

Součet

102 740,00

97

DUSÍKOVO DIVADLO V ČÁSLAVI**F.1.4.3.2 Elektroinstalace - slaboproudé rozvody část 1 (foyer a prostory pro diváky)**

Rekapitulace rozpočtu			
Projektové a průzkumné práce			
Dokumentace skutečného provedení stavby			
Celkem			0,00 Kč
Základní rozpočtové náklady			
Dodávky celkem			85 506,00 Kč
Montážní práce a služby celkem			77 331,50 Kč
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky			3 078,30 Kč
PPV 1% obor 001-025			855,30 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025			4 639,90 Kč
Celkem			171 411,00 Kč
Náklady hrazené z provozních prostředků			
Revize a zkoušky			0,00 Kč
Celkem			0,00 Kč
Celkem bez DPH			171 411,00 Kč
Daň z přidané hodnoty			
sazba DPH	21	% z	171 411,00 35 996,31 Kč
DPH celkem			35 996,31 Kč
Celkem s DPH			207 407,31 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

76

Elektrická požární signalizace - dodávka + montáž

č. položka	popis položky	Typové označení	množ.	m.j.	Materiál		Montáž	
					j. cena	celkem	j. cena	celkem
1	Kabely	Kabel s požární odolností pro vedení kruhové linky 2x2x0,8	990	m	18,00	17 820,00	10,35	10 246,50
2								
3	Kabelové trasy	Svazkový držák	400	ks	10,00	4 000,00	5,00	2 000,00
4		Kabelová spona 2034M	350	ks	41,74	14 609,00	5,00	1 750,00
5		Protipožární šroubová kotva	700	m	10,50	7 350,00	6,50	4 550,00
6		Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zasekání a zapravení	400	m	10,00	4 000,00	5,00	2 000,00
7		Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž	1	ks	500,00	500,00	0,00	0,00
8		Provozní kniha EPS	1	ks	250,00	250,00	0,00	0,00
9		Instalace tras	1	kpl	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
10		Oživení a naprogramování systému EPS, zaškolení obsluhy	1	kpl	0,00	0,00	650,00	650,00
11		Provedení funkční zkoušky systému, výchozí elektrevize	1	kpl	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
12		Průraz stěnou 30cm	8	ks	0,00	0,00	100,00	800,00
13		Průraz stěnou 60cm	11	ks	0,00	0,00	185,00	2 035,00
14		Protipožární ochrana např. tmel HILTI	1	kpl	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
15		Pomocné práce při kabelových rozvodech	40	hod	0,00	0,00	250,00	10 000,00
16								
17	Komponenty	SCHRACK Integral karta sériového rozhraní pro připojení na ZDP	1	ks	12 500,00	12 500,00	520,00	520,00
18		Výměna zámku dvířek klíčového trezoru dle HZS	1	ks	2 000,00	2 000,00	250,00	250,00
19		Aku 12V 17Ah	1	ks	3 500,00	3 500,00	350,00	350,00
20		Požární multisenzorový hlásič	15	ks	750,00	11 250,00	120,00	1 800,00
21		Sokl USB 501-6, bez loop kontaktu (černá svork. bez přepínače)	15	ks	250,00	3 750,00	50,00	750,00
22		Popisný štítek pro USB501	15	ks	35,00	525,00	10,00	150,00
23		Tlačítkový hlásič - červený IP24	4	ks	863,00	3 452,00	120,00	480,00
24		Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
25		Technologie ZDP dodávka f. PATROL včetně měření a přípravy	1	kpl	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
26		Připojení ústředny EPS na ZDP f. PATROL	1	kpl	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
27		Dodatek k projektové dokumentaci na ZDP f. PATROL	1	kpl	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
28								
29								
30								
31		SOUČET BEZ DPH				85 506,00		77 331,50

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotkově	Cena montáže jednotkově	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Zařízení č. 4A - Větrání - sociálního zařízení - odvod							
4A.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Elektrodesign TD160/100 N SILENT pro odvod vzduchu ventilátor, díl odvod - 89 m ³ /h, P=29/18W, U= 230V, I=0,17/0,11A dilatační manžety VBM100 2ks	ks	1	2 764,00	829,00	2 764,00	829,00
4A.02	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Elektrodesign TD350/125 SILENT pro odvod vzduchu ventilátor, díl odvod - 160 m ³ /h, P=39/22W, U=230V, I=0,13/0,10A dilatační manžety VBM125 2ks	ks	1	6 215,00	1 243,00	6 215,00	1 243,00
4A.40	Zpětná klapka kruhová Elektrodesign RSK160	ks	1	274,00	109,00	274,00	109,00
4A.41	Zpětná klapka kruhová Elektrodesign RSK125	ks	1	239,20	95,45	239,20	95,45
4A.42	Talířový ventil odvodní včetně zděře Elektrodesign KK125	ks	6	289,00	288,00	1 734,00	1 734,00
4A.43	Dveřní mřížka Systemair NOVA-D- 425x125	ks	2	951,00	189,00	1 902,00	378,00
4A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly	m ²	1	403,00	173,65	403,00	173,65
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly	m ²	1	484,50	187,45	484,50	187,45
4A.75	Potrubí kruhové SPIRO ø 160 včetně 30 % tvarovek	bm	8	158,70	158,70	1 269,60	1 269,60
4A.76	Potrubí kruhové SPIRO ø 125 včetně 30 % tvarovek	bm	17	126,50	126,50	2 150,50	2 150,50
4A.80	Izolace protipožární odolnost dle PBŘ	m ²	7	287,50	201,00	2 012,50	1 407,00
4A.85	Izolacetepelná a hluková min vlna 40 mm na Al folii	m ²	8	241,50	160,00	1 932,00	1 352,00
4A.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavěšování	sada	1	862,50	690,00	862,50	690,00
Celkem zařízení						22 252,80	11 618,65

REKAPITULACE

Zařízení č. 4A - Větrání - sociálního zařízení - odvod

22 252,80

11 618,65

MEZISOUČET

22 252,80

11 618,65

Náklady na dopravu

1,00%

420,00

ZAKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

22 263 Kč

12 039 Kč

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zařízení staveniště

1,20%

270

Komplexní vyzkoušení

hod

20,0

0

Zaregulování zařízení

hod

6,0

0

Výchzi revize protipožárních klapek

ks

0

0

Zaškolení obsluhy

hod

2,0

0

Dokumentace skutečného provedení

ks

1,0

0

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

270 Kč

DUSÍKOVO DIVADLO V ČÁSLAVI
F.1.4.7 Elektroinstalace - slaboproudé rozvody

Rekapitulace rozpočtu			
HLAVA I. Projektové a průzkumné práce			
Dokumentace skutečného provedení stavby			
Celkem			0,00 Kč
HLAVA III Základní rozpočtové náklady			
Dodávky celkem			26 643,00 Kč
Montážní práce a služby celkem			30 191,00 Kč
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky			959,11 Kč
PPV 1% obor 001-025			266,43 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025			1 811,46 Kč
Celkem			59 871,00 Kč
HLAVA X Náklady hrazené z provozních prostředků			
Revize a zkoušky			0,00 Kč
Celkem			0,00 Kč
Celkem bez DPH			59 871,00 Kč
Daň z přidané hodnoty			
sazba DPH	21	% z	59 871,00 12 572,91 Kč
DPH celkem			12 572,91 Kč
Celkem s DPH			72 443,91 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Strukturované kabeláž - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	Typové označení	množ.	m.j.	Materiál		Montáž	
						j. cena	celkem	j. cena	celkem
1	Kabely	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m CAT 5E, LSOH		2	ks	98,00	196,00	22,00	44,00
2		UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 3m CAT 5E, LSOH		2	ks	98,00	196,00	22,00	44,00
3		UTP kabel CAT 5E, LSZH		605	m	10,20	6 171,00	7,70	4 659,00
4							0,00		0,00
5	Kabelové trasy	Datová zásuvka 2x RJ 45CAT 5E pod omítku komplet		3	ks	450,00	1 350,00	220,00	660,00
6		Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zasekání a zapravení		118	m	17,00	2 006,00	11,00	1 298,00
7		Příchytka pro tr.23,36,48		60	ks	47,00	2 820,00	20,00	1 200,00
8		Stahovací pásek PVC 30cm		15	ks	6,50	97,50	2,00	30,00
9		Krabice KU 68 vč. víčka		3	ks	65,00	195,00	12,00	36,00
10		Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu		65	ks	2,50	162,50	2,00	130,00
11		Pomocné práce při kabelových rozvodech		30	hod	0,00	0,00	250,00	7 500,00
12		Úprava ve stávajícím 19" rozvaděči		8	hod	0,00	0,00	250,00	2 000,00
13		Koordinace ostatní profese		1	hod	0,00	0,00	250,00	250,00
14		Měření segmentů CAT 5E		6	ks	0,00	0,00	300,00	1 800,00
15		Dokumentace skutečného provedení		1	kpl	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
16		Očíslování vývodů		12	ks	0,00	0,00	25,00	300,00
17		Průraz stěnou 60cm		9	ks	0,00	0,00	180,00	1 620,00
18		Drobný instalační materiál		1	kpl	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
19		Protipožární ochrana např. tmelí HILTI		1	kpl	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
20							0,00		0,00
21	Komponenty	Patch panel 24 port modulární 1U, prázdný rám		1	ks	1 820,00	1 820,00	520,00	520,00
22		Kýstovka do P.P. RJ 45 CAT 5E		24	ks	85,00	2 040,00	25,00	600,00
23		Terminál EET včetně tiskárny listků, WiFi router		1	ks	9 589,00	9 589,00	1 500,00	1 500,00
24									
25									
26									
27		SOUČET BEZ DPH					26 643,00		30 191,00

Ab

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	09210347	DPS - VRN - část B - Foyer	JKSO	801.41
Objekt			SKP	
0002	III. et. - Rekonstr. vnitřních prostor		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
B3-16-004	Dusikovo divadlo v Castavi		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Realitní a stavební společnost s.r.o., Brno - Obřany		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	252 900	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	252 900		
HZS	0		
ZRN+HZS	252 900	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	252 900	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		252 900 Kč
DPH	21,0 %		53 109 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			306 009 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet : 09210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - VRN - část B - Foyer

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HŽS
005 Vedlejší náklady	195 000	0	0	0	0
006 Ostatní náklady	15 000	0	0	0	0
007 VRN převzaté z rozpočtů profesí	42 900	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	252 900	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 09210317
Objekt :	0002 III.et.- Rekonstr.vnitřních prostor	DPS - VRN - část B - Foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	005	Vedlejší náklady				
1	R 005-01	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně uvedení ploch do původního stavu.	ks	1,00	50 000,00	50 000,00
2	R 005-02	Provoz objednatel v průběžného úklidu Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	ks	1,00	40 000,00	40 000,00
3	R 005-03	Koordinační činnost	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
4	R 005-04	Vypracování projektové dokumentace VRN a plánu BOZP	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
5	R 005-05	Kulturní památka Veškeré zvýšené náklady při práci na kulturní památce, např. jednání s pracovníky památkové péče a dodržování jimi požadovaných technologií, zvýšení nákladů při odkrytí nepředpokládaných památkově cenných detailů apod.	ks	1,00	50 000,00	50 000,00
6	R 005-06	Doplňkový restaurátorský průzkum výmalby hlavního sálu, řádné vzorkování barev dle pokynu architekta a památkářů apod.	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
Spolu za 005 Vedlejší náklady						195 000,00
Díl:	006	Ostatní náklady				
7	R 006-01	Předání a převzetí staveniště a následně díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí staveniště a díla.	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
8	R 006-02	Užívání veřejných ploch a prostranství včetně uvedení ploch do původního stavu po dokončení díla	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
Spolu za 006 Ostatní náklady						15 000,00
Díl:	007	VRN převzaté z rozpočtů profesí				
9	00000000T00	Upozornění !!! Následující položky neoceňovat v rozpočtech profesí !!!:0				
10	R 007-01	F.1.4.1 - ÚT - demontáže	hod	80,00	250,00	20 000,00
11	R 007-02	F.1.4.1 - ÚT - topná zkouška	hod	24,00	250,00	6 000,00
12	R 007-03	F.1.4.2 - VZT - zařízení staveniště	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
13	R 007-04	F.1.4.2 - VZT - komplexní vyzkoušení	hod	20,00	250,00	5 000,00
14	R 007-05	F.1.4.2 - VZT - zaregulování zařízení	hod	6,00	250,00	1 500,00
15	R 007-06	F.1.4.2 - VZT - zaškolení obsluhy	hod	2,00	250,00	500,00
16	R 007-07	F.1.4.2 - VZT - DSP - neoceňovat!	ks	1,00		
17	R 007-14	F.1.4.3.2 - EPS - DSP - neoceňovat!	ks	1,00		
18	R 007-15	F.1.4.6 - Ei - výchozí revize	hod	24,00	350,00	8 400,00
19	R 007-16	F.1.4.7 - SLP - DSP - neoceňovat!	ks	1,00		
Spolu za 007 VRN převzaté z rozpočtů profesí						42 900,00

Slepý rozpočet stavby

Datum: 19.5.2017

Stavba : 88-16-004

Dusikovo divadlo v Čáslavi

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Realitní a stavební společnost s.r.o.
Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

IČO : 41432037

DIČ : CZ41432037

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		2 761 346,00
DPH	21 %		579 883,00
Cena celkem za stavbu			3 341 229

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001 III. etapa - rekonstrukce fasád	3 341 229	0	2 761 346	579 883	100,0
Celkem za stavbu	3 341 229	0	2 761 346	579 883	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001	05210317 DPS - stavební část - 2. část prací	3 057 726	0	2 527 046	530 680	91,5
0001	07210317 DPS - vedlejší a ostatní náklady 2. část	283 503	0	234 300	49 203	8,5
Celkem za stavbu		3 341 229	0	2 761 346	579 883	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název díla	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0,0	0	0	0	0	0
005 Vedlejší náklady	4,9	135 000	0	0	0	0
006 Ostatní náklady	3,6	99 300	0	0	0	0
200 Sanace	12,3	340 737	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,2	5 640	0	0	0	0
612 Úpravy povrchů	32,4	894 457	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,1	0	1 500	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0,1	0	2 108	0	0	0
760 Ostatní výrobky	2,1	0	58 000	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	6,6	0	182 913	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	1,1	0	31 390	0	0	0
782.1 Hodnotné prvky fasády	12,6	0	348 400	0	0	0
783 Nátěry	1,7	0	45 679	0	0	0
800 Hodinová zúčtovací sazba	1,5	6 000	0	0	0	35 750
94 Lešení a stavební výtahy	16,5	455 330	0	0	0	0

967	Bourání, podchycování	0,3	9 174	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,6	16 802	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,7	18 822	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	2,7	0	0	0	74 343	0
Celkem za stavbu		100,0	1 981 263	669 989	0	74 343	35 750

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	234 300

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	05210317	DPS - stavební část - 2. část práce	JKSO	801.41
Objekt			SKP	
0001	III. etapa - rekonstrukce fasád		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
85-16-004	Dusíkové divadlo v Časlavi		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Realitní a stavební společnost s.r.o., Brno - Obřany		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 746 963	0	0
Z	PSV celkem	669 989		
R	M práce celkem	74 343		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 491 296		
	HZS	35 750		
	ZRN+HZS	2 527 046	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 527 046	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %		2 527 046 Kč
DPH		21,0 %		530 680 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CELKA ZA OBJEKT CELKEM				3 057 726 Kč

Poznámka :

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet :	05210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 2.část prací	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Upozornění	0	0	0	0	0
200 Sanace	340 737	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 640	0	0	0	0
612 Úpravy povrchů	894 457	0	0	0	0
800 Hodinová zúčtovací sazba	6 000	0	0	0	35 750
94 Lešení a stavební výtahy	455 330	0	0	0	0
967 Bourání, podchycování	9 174	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 802	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 500	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	2 108	0	0	0
760 Ostatní výrobky	0	58 000	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	182 913	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	31 390	0	0	0
782.1 Hodnotné prvky fasády	0	348 400	0	0	0
783 Nátěry	0	45 679	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	74 343	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 822	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 746 963	669 989	0	74 343	35 750

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 05210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 2.část prací

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000	Upozornění				
1	000000000T00 Upozornění !!! 1. R-položky jsou oceněny včetně všech potřebných prací a materiálů. 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: 3. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA. Technické a cenové podmínky lze nalézt na adrese: www.cenovasoustava.cz. 4. Pro ocenění truhlářských, zámečnických a ostatních výrobků: je nutné použít příslušné výpisy, protože texty jsou v rozpočtu zkrácené. 5. V cenách bourání a demontáže je i třídění odpadu. 6. Pomocné lešení uvnitř budovy pro omítky, podhledy, zdění apod. je obsaženo v položkách těchto prací. 7. Některé práce a výměry bude nutné upřesnit až podle skutečnosti. 8. Položky vlastní jsou položky s koncovkami Uxx, Txx, Vxx a všechny R-položky. 9. Práce dle této PD a tohoto rozpočtu je nutné koordinovat s předchozí etapou a případně upřesnit některé výměry podle skutečnosti. Týká se to především západního nároží fasády (úpravy soklu, sanační omítky...): 10. V ceně prací je i nezbytná ochrana konstrukcí a zařízení v místě provádění prací a také nezbytný úklid po dokončení prací :0				
Kom.zá: 000 Upozornění					
Díl: 200	Sanace				
2	216904112R00 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb fasáda 10%:1292,14	m2	1 292,14	117,00	151 180,38
3	216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	1 292,14	146,70	189 556,94
Kom.zá: 200 Sanace					340 737,32
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
4	310235261R00 Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm JV+SV - F10:7*3	kus	21,00	199,80	4 195,60
5	310236251R00 Zazdivka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm JZ+SV - F10:2+1	kus	3,00	146,70	440,10
6	310237251R00 Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm JZ+SV - F10:1+2	kus	3,00	334,80	1 004,40
Kom.zá: 3 Svislé a kompletní konstrukce					5 640,10
Díl: 612	Úpravy povrchů				
7	620991121R00 Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení O01-21/III:0,75*2,28*6+0,7*1,88*6+1,4*2*8+4,6*2,9+1,4*1,43*2 3,7*2,4*2+2,6*2,4*2+1,4*2,4*2+2*1*2*2+2,6*2,6*2 1,4*2,6*2+2,6*0,65*0,8*2+0,8*1,1*3+1,1*2,2*2+0,8*2,2 1,15*1,85*2+1,15*2,28*2+0,65*1,1*4 OS01-13/III:1,43*2,7+1,65*2,58+1*2+2,6*2*2+1,5*1,5*2 2*1,2+2,5*0,6+4,2*0,8+1,9*0,8+2*0,95*3 Z01-02/III:0,7*0,45*3+0,7*0,7*6+0,8*1,15*2+1,4*1,3+1,1*1,3 1,2*1,4+1,2*(1,95+1,5+1,2+6)	m2	216,93	35,00	7 592,62

105

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 05210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 2. část prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cená/MJ	celkem/(Kč)
8	R 612-01	Uprava korníků dle pozn. F19 Včetně opravy omítek a nového fasádního nátěru, : pomocného lešení nebo jiné pevné pracovní podlahy, : likvidace suti, D+M nového materiálu atd.:7	ks	7,00	5 100,00	35 700,00
9	R 512-02	Odstranění stávajícího nátěru + nový nátěr zdi vedle vjezdu (označ. A4) Včetně příp. lokálního vyspravení omítky, očištění hlavy : zdi apod. dle popisu na výkresech a v tech.zprávě : JV: (1,9+2,5)*8,6*0,5+0,15*(1,9+2*2+2,25*2+2,5)+0,5*2,5 SZ: (2,35+2,6)*8,6*0,5+0,15*(2,4*2+2,5*2+2,55*2+2,6)	m2	46,02	245,00	11 273,68
10	R 612-04	Uprava fasády nad soklem a nad rovinou sanací (označ. A1) Kompletní provedení dle popisu na výkresech a v tech. : zprávě (oprava jádra z cca 10% čistě vápennou omítkou, : a renovační štukovou omítkou, na zbývajících 90% plochy, : odstranění starého nátěru pomocí speciální pastózní hmoty, : celoplošné podnátěr a finální nátěr). Bez otlučení (viz oddíl : 967) a bez mechanického očištění (viz oddíl 200), : Včetně doplňkové hydrofobizace na nejvíc namáhaných : částech fasády : výměry dle otlučení fas. slož.V z 10%-1292,14	m2	1 292,14	650,00	839 891,00
512 Uprava povrchů						
Díl: 800						
11	97990001T00	Suf z HZS - neoceňovat !!! Předpoklad :2	t	2,00		
12	R 800-01	D+M materiálu pro práce na fasádě oceněné hodinovou sazbou Předpokládá se drobný spojovací a kotevní materiál, : případně malta na zához drážek apod. Bude upřesněno : dle skutečnosti :1	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
13	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Předpokládají se různé práce dle popisu na výkresech : a nebo nepředvídané práce (mimo kultur.památku), : které nejsou oceněny v konkrétních položkách tohoto : rozpočtu, např.demontáž a zpětná montáž tabulek (F2), : zednické úpravy pro instalace na fasádě apod. : Odhad 4 pracovníci x 5 dnů x 9 hodin:4*5*9 Odpočet hodin z 1.části prací:-50	h	130,00	275,00	35 750,00
800 Hodinová zúčtovací sazba						
Díl: 94						
14	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m JV: (1+14,5)*8 SV: 5,5*6,1+(1+19,6)*9,5 SZ: (1+1,4)*6,4 JZ: (1*2+10,9)*8,2	m2	479,19	40,00	19 167,60
15	941941032R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m JV: (1+15,4)*11,8+3*1,1*4*2+(1+11+0,7)*10,6 SV: (1+7,8)*10,2+(19,8+1,4)*12 SZ: (1+2,2)*10,8 JZ: (1+8,4)*11,6	m2	842,30	40,00	33 692,00
16	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 916,76	30,00	57 502,80

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 05210317
Objekt :	0001 III. etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 2 část prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		479,19*4		1 916,76		
17	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1032	m2	3 369,20	30,00	101 076,00
		842,3*4		3 369,20		
18	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	479,19	40,00	19 167,60
19	941941832R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	842,30	40,00	33 692,00
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	18,20	65,00	1 183,00
		zídka u vjezdu:(8,6*2+1)*1		18,20		
21	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	5,00	105,00	525,00
		přístavek SZ:(2,2+2,8)*1		5,00		
22	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 075,81	8,00	16 606,48
		(479,19+842,3+565,61)*1,1		2 075,81		
23	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	8 303,24	2,00	16 606,48
		2075,81*4		8 303,24		
24	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 075,81	4,00	8 303,24
25	944945012R00	Montáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	21,00	150,00	3 150,00
		JV:5*3		15,00		
		SV:2*3		6,00		
26	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	84,00	20,00	1 680,00
		21*4		84,00		
27	944945812R00	Demontáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	21,00	75,00	1 575,00
28	R 94-01	Lešení založené na střeše nebo kotvené do fasády nebo jiné vhodné	m2	565,61	250,00	141 402,50
		Položka obsahuje pevnou pracovní podlahu pro práce :				
		nad střešní rovinou, kdy nelze lešení založit na zemi :				
		Včetně ochrany a očištění střeš. Výměrou je pohledová:				
		plocha fasády :				
		JZ:16,6*2,5		41,50		
		SZ:9,6*4,5+15,8*6		138,00		
		SV:11*3+3*3,2*4*2+3*3,7*4*4+3*2,5*4*2		347,40		
		JV:(0,6+4,3)*7,9*0,5*2		38,71		
		celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				455 829,70
Díl:	967	Bourání, podchycování				
29	978015321R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 10 %	m2	1 292,14	7,10	9 174,16
		Plocha označ. A1 (výměry nutno upřesnit až po postavení lešení !!!):				
		* * * pohled JV - divadlo:				
		plocha:(29,9+0,45*8*2)*5,1+(14,9+0,45*4)*1,65+9,3*1,5*2		244,67		
		1,5*0,45*2+(0,6+4,3)*7,9*0,5*2		40,06		
		přílře:3,14*0,7*0,5*6+3,14*0,8*1,75*6+3,14*0,8*2,1*4		54,07		
		otvory:-0,55*2,08*6-0,5*1,68*4		-10,22		
		ostění:(2,08*2+0,55)*0,3*6+(1,68*2+0,5)*0,3*4		13,11		
		nadpraží dveří:0,5*(1,75+1,8*2)		2,68		
		* * * pohled JV - beseda:				
		plocha:(11+0,7)*9,75		114,08		
		stříška:1,5*4,65+3,8*1+0,3*(0,8+4,65+5,2+1)		14,27		
		otvory:-4,4*2,7-1,2*1,8*2-1,5*1,7		-18,75		
		ostění:(2,7*2+4,4)*0,2+(1,8*2+1,2)*0,15*2+(1,7*2+1,5)*0,25		4,63		
		* * * pohled SV - divadlo:				
		plocha:7,8*6,8+19,9*0,8+11*1,8		88,76		
		otvory:-1,6*0,45-0,5*1,68*2		-2,40		
		ostění:(0,45*2+1,6)*0,5+(1,68*2+0,5)*0,3*2		3,57		

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 05210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 2.část prací

Prv.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		*** pohled SV - beseda:				
		plocha: $(40+1,4+0,35*2)*8,25+19,9*(0,2+1,45)+8*0,9*2+5,5*4,8$		420,96		
		otvory 1NP: $-1,2*1,23*2-3,5*2,2*2-2,4*2,2*2-1,2*2,2*2$		-34,19		
		$-1,8*0,8-1,45*1,38-1,96*0,5*2-1,8*1,8*2$		-11,88		
		otvory 2NP: $-1,2*1,8*6-2,4*2,4*2-1,2*2,4*2-1,8*2,4$		-34,56		
		ostění 1NP: $(1,23*2+1,2)*0,2*2+(2,2*2+3,5)*0,2*2$		4,62		
		$(2,2*2+2,4)*0,2*2+(2,2*2+1,2)*0,2*2+(0,8*2+1,8)*0,2$		5,64		
		$(1,38*2+1,45)*0,6+(0,5*2+1,96)*0,15*2+1,8*3*0,2*2$		5,57		
		ostění 2NP: $(1,8*2+1,2)*0,15*6+2,4*3*0,15*2$		6,48		
		$(2,4*2+1,2)*0,15*2+(2,4*2+1,6)*0,15$		2,79		
		*** pohled SZ - divadlo: $15,8*5,7+1,4*6,9$		99,72		
		*** pohled SZ - beseda: $9,6*4,25+2,2*10,8+0,45*0,6*2$		64,02		
		$(0,6*2+0,45)*0,2*2$		0,66		
		*** pohled JZ - divadlo:				
		plocha: $10,9*8,6+6,1*2,2+(11+0,45*2)*1,5$		125,01		
		přílba: $(3,14*0,8+0,4)*(7,4+7)+3,14*0,8*0,5+1,7*0,45*2$		33,20		
		otvory: $-0,95*1,65*2-0,95*2,08*2-0,45*0,9*4$		-8,71		
		ostění: $(1,65*2+0,95)*0,15*2+(2,08*2+0,95)*0,15*2$		2,81		
		$(0,9*2+0,45)*0,15*4$		1,35		
		*** pohled JZ - beseda:				
		plocha: $(10,15+0,35*2)*4,3+(8,35+0,35*2)*6,55$		105,93		
		$(2,35+0,35*2)*0,95+(3,4+1,5)*1,5*0,5+1,5*0,35*2$		7,62		
		otvory: $-1*2,2-0,6*0,9*3-0,9*2*2-0,6*2$		-8,62		
		ostění: $(0,9*2+0,6)*0,2*3+(2*6+0,9*2+0,6)*0,2$		4,32		
		Mezisoučet		1 341,25		
		odpočet hodnotných prvků:				
		B1-B3: $-1,75*0,4*4-0,35*0,7*27-1,85*0,125*2$		-9,88		
		B4-B6: $-0,25*1,6*4-0,2*1,1*2-1,25*1,5*7,4*0,45$		-7,25		
		B7-B11: $-0,35*0,7*2-2*4,5-1,6*2,45-0,65*7,6$		-18,35		
		B12-B14: $-1,7*1,15-1,6*0,25-1,6*0,55$		-3,24		
		B15-B17: $-0,8*(1,8*4+1,25+1,75)-0,3*7,5$		-10,41		
		Celkem za: 967 BOURÁNÍ, PODCHYCOVÁNÍ, ...				967,74 38
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
30	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	30,83	545,00	16 802,48
		Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot				16 802,48
Díl:	711	Izolace proti vodě				
31	R 711-01	Úprava zakončení foliové hydroizolace dle pozn.F21 na SV fasádě	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
		Celkem za: 711 Izolace proti vodě				1 500,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
32	R 720-01	Dešťová kanalizace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	2 107,70	2 107,70
		Celkem za: 720 Zdravotechnická instalace				2 107,70
Díl:	760	Ostatní výrobky				
33	R 760-06	OS06/III - repase kovových konzol dle popisu	ks	2,00	12 000,00	24 000,00
34	R 760-07	OS07/III - štukový reliéfní nápis "BĚSEDA" dle popisu	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
35	R 760-09	OS09/III - repase kov.prvků atiky jevištního komína	ks	2,00	5 500,00	11 000,00
36	R 760-10	OS10/III - repase mříže nad hlavními dveřmi dle popisu	ks	1,00	14 500,00	14 500,00
		Celkem za: 760 Ostatní výrobky				58 000,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
37	700000001T00	Upozornění				
		Rozvinuté šířky oplechování jsou pouze orientační, nutno:				

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 05210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 2. část prací

P.č.	Glaz. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		doměřit až na místě z lešení !!! Dle tech.zprávy a úvodního listu u výpisu klempířských výrobků se uvažuje s výměnou cca 35% prvků (mimo oplechování měněných oken - parapety a římsy). Výměry: v rozpočtu jsou přizpůsobeny tomuto požadavku, protože pro % opravu nejsou v datové základně RTS odpovídající položky. Množství je nutno upřesnit dle skutečnosti 1:0				
38	764311202RT1	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 45° z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 K22/III:9,5*0,35 K30/III:2,1*0,35	m2	4,06 3,33 0,74	520,00	2 111,20
39	764311631R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 45° (9,5+2,1)*0,35	m2	4,06 4,06	21,00	85,26
40	764338230R00	Lemování z Pz, kominů na hladké krytině, v ploše K05/III:4,8*0,35 K07/III:15*0,35 K08/III:15*0,35 K11/III:3,85*0,35 K48/III:0,3*(3,5+4+4,8+6)*0,35	m2	15,45 1,68 5,25 5,25 1,35 1,92	750,00	11 586,75
41	764339831R00	Demontáž lemování kominů v ploše, hl. kryt, do 45° 44,14*0,35	m2	15,45 15,45	21,00	324,43
42	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm K19/III:25,125*0,35 K35/III:38,3*0,35 K36/III:18,5*0,35 K38/III:4,2*0,35	m	30,14 8,79 13,41 6,48 1,47	265,00	7 988,08
43	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 45° 86,125*0,35	m	30,14 30,14	21,00	633,02
44	764355201R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní, oblého tvaru, rš 500 mm K09/III:61,3*0,35	m	21,46 21,46	345,00	7 401,98
45	764355801R00	Demontáž žlabů nástřeš. obých, rš 500 mm, do 45°	m	21,46	65,00	1 394,58
46	764392240R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 500 mm K01/III:6,55*0,35 K34/III:16*0,35	m	7,89 2,29 5,60	360,00	2 841,30
47	764392840R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 30° (16+6,55)*0,35	m	7,89 7,89	21,00	165,74
48	764393240R00	Hřeben střechy z Pz plechu, rš 500 mm K37/III:18,5*0,35	m	6,48 6,48	360,00	2 331,00
49	764393831R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45°	m	6,48	21,00	135,98
50	764421240R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm K19/III:32,25	m	32,25 32,25	330,00	10 642,50
51	764421250V01	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm rš 300 mm K33/III:16,8	m	16,80 16,80	336,00	5 644,80
52	764421250V02	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm rš 350 mm K13/III:27 K20/III:32,25 K21/III:32,25	m	91,50 27,00 32,25 32,25	342,00	31 293,00
53	764421260R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm K04/III:22,4 K10/III:4,8 K35/III:38,3	m	65,50 22,40 4,80 38,30	348,00	22 794,00

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 05210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 2.část prací

P-č	Ciše položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	764421260V01	Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm rš 450 mm K09/III:61,3 K36/III:18,5 K38/III:4,2	m	84,00 61,30 18,50 4,20	354,00	29 736,00
55	764421270R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 500 mm K15/III:4,1 K26/III:7,4 K27/III:11,2 K31/III:4	m	26,70 4,10 7,40 11,20 4,00	360,00	9 612,00
56	764421270V01	Oplechování říms z Pz plechu, rš 500 mm rš 550 mm K03/III:15	m	15,00 15,00	366,00	5 490,00
57	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	16,80	21,00	352,80
58	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm 85,5+84+91,5+26,7+32,25	m	299,95 299,95	21,00	6 298,95
59	764422810R00	Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm	m	15,00	21,00	315,00
60	764430220V01	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 330 mm rš 300 mm K48/III:6,5*0,35	m	2,28 2,28	336,00	764,40
61	764430230R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 400 mm K32/III:11*0,35	m	3,85 3,85	348,00	1 339,80
62	764430230V01	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 400 mm rš 450 mm K01/III:6,55*0,35	m	2,29 2,29	354,00	811,55
63	764430240R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 500 mm K12/III:22,4*0,35	m	7,84 7,84	360,00	2 822,40
64	764430250R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 600 mm K02/III:1,5*0,35 K05/III:28,2*0,35	m	10,40 0,53 9,87	372,00	3 866,94
65	764430260R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 750 mm K18/III:7,25*0,35 K34/III:16*0,35	m	8,14 2,54 5,60	390,00	3 173,63
66	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm (6,5+11+6,55+22,4)*0,35	m	16,26 16,26	21,00	341,41
67	764430850R00	Demontáž oplechování zdi,rš 600 mm (1,5+28,2+7,25+16)*0,35	m	18,53 18,53	21,00	389,18
68	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm K42-47/III:(28,5+32,25+6+1,6+4+12)*0,35	m	29,52 29,52	265,00	7 823,46
69	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	29,52	21,00	619,97
70	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,88	950,00	1 781,97
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						182 913,06
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
71	R 767-06	Z06/III - plechová dvířka 800/1100 nerez	ks	1,00	9 500,00	9 500,00
72	R 767-07a	Z07a/III - ocelový výlezový žebřík 500/240/1750 žár.zink.	ks	1,00	6 650,00	6 650,00
73	R 767-07b	Z07b/III - ocelový výlezový žebřík 500/240/1300 žár.zink.	ks	1,00	4 940,00	4 940,00
74	R 767-07c	Z07c/III - ocelový výlezový žebřík 500/240/1000 žár.zink.	ks	1,00	3 800,00	3 800,00
75	R 767-08	Z08/III - repase žebříku v.cca 6000 mm dle popisu	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
76	R 767-09	Repase + nový nátěr držáku na vložky dle pozn.F6	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						31 390,00
Díl: 782.1	Hodnotné prvky fasády					
77	700000001T00	Upozornění				

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 05210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 2. část prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Popis úprav je uveden v "Soupisu hodnotných prvků fasády". Při ocenění je nutné nahlédnout do tohoto soupisu.0				
78	R 782.1-01	B1 - plastický štukový vlys 1750/400	ks	4,00	8 000,00	32 000,00
79	R 782.1-02	B2 - plastický štukový motiv divčích masek v horní části piliřů cca 350/700	ks	25,00	3 500,00	87 500,00
80	R 782.1-03	B3 - plastické štukové výsy se spirálami cca 1850/125	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
81	R 782.1-04a	B4a - meziokenní sloupky s kanelováním 001/II - rozměr cca 250/1600	ks	4,00	5 000,00	20 000,00
82	R 782.1-04b	B4b - meziokenní sloupky s kanelováním 002/II - rozměr cca 200/1100	ks	2,00	4 200,00	8 400,00
83	R 782.1-05	B5 - městský znak ve vrcholu hlavního průčelí cca 1250/1500	ks	1,00	30 000,00	30 000,00
84	R 782.1-06	B6 - štukový nápis "Dusíkovo divadlo" cca 7400/450	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
85	R 782.1-07	B7 - plastický štukový motiv masek v horní části piliřů vstupní fasády cca 350/700	ks	2,00	4 000,00	8 000,00
86	R 782.1-08	B8 - štukový rám pamětní desky L.Dusíka s výsem s motivem lry cca 2000/4500	ks	1,00	9 000,00	9 000,00
87	R 782.1-09	B9 - kamenná pamětní deska L.Dusíka na hlavním průčelí cca 1600/2450	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
88	R 782.1-10	B10 - půlkruhová mříž viz prvky OS06/III+ OS10/II zde neoceňovat !!!				
89	R 782.1-11	B11 - štukový feston na ostění hlavních vstupních dveří, š.cca 650 mm, dl.cca 7600 mm	ks	1,00	18 500,00	18 500,00
90	R 782.1-12	B12 - plastický štukový vlys s divčí hlavou a spirálami na hlavním průčelí cca 1700/1150	ks	2,00	9 000,00	18 000,00
91	R 782.1-13	B13 - dva štukové nápisy cca 1600/250	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
92	R 782.1-14	B14 - plastický štukový vlys s květinovými motivy cca 1600/550	ks	4,00	4 500,00	18 000,00
93	R 782.1-15a	B15a - meziokenní sloupky s kanelováním cca 800/1800	ks	4,00	5 000,00	20 000,00
94	R 782.1-15b	B15b - meziokenní sloupky s kanelováním cca 800/1250	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
95	R 782.1-15c	B15c - meziokenní sloupky s kanelováním cca 800/1750	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
96	R 782.1-16	B16 - neobsazeno				
97	R 782.1-17	B17 - plastický štukový vlys na boč.fasádě besedy cca 300/7500	ks	1,00	19 000,00	19 000,00
Celkem za:		782.1. Hodnotné prvky fasády				348 400,00
Díl:	783	Nátěry				
98	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	362,53	126,00	45 678,72
		Včetně odstranění starých nátěrů a nečistot z ponechaných prvků:				
		0,45*6,55+0,4*11+0,3*6,5+0,6*29,7+0,75*23,25+0,5*22,4		55,76		
		0,4*65,5+0,55*15+0,45*84+0,35*91,5+0,5*26,7+0,25*32,25		125,69		
		0,3*16,8+44,14+0,5*22,55+0,5*61,3+0,5*86,13+9,5+2,1		145,77		
		0,45*18,5+0,32*84,35		35,32		
Celkem za:		783. Nátěry				45 678,72
Díl:	M21	Elektromontáže				
99	R M21-01	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	74 343,47	74 343,47
Celkem za:		M21. Elektromontáže				74 343,47
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
100	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour, hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,72	236,00	3 237,57
101	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	13,72	135,00	1 852,00
102	979081111R00	Odvoz sutí a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	13,72	170,00	2 332,15
103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	192,06	15,00	2 880,89
104	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,72	195,00	2 675,11

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 05210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - stavební část - 2.část prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
105	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	109,75	22,00	2 414,46
106	979999996V01	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot Průměrná cena - nutno upřesnit dle region. podmínek	t	13,72	250,00	3 429,63
Celkem za		D96.Přesuny suti a vybouraných hmot				18 821,80

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Dusíkovo divadlo Čáslav	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Dešťová kanalizace - vstup - dešťový svod	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Čáslav	Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.	IČ/DIČ: 41432037 / CZ41432037
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 20
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.8.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	20,31	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	487,39	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	983,82	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	566,18			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		50,00				
ZRN celkem		2 107,70	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 107,70
Základ 21%	2 107,70	DPH 21%	442,62	Celkem včetně DPH	2 550,32

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

5/13

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Dusikovo divadlo Čáslav	Objednatel:	
Druh stavby:	Dešťová kanalizace - vstup	Projektant:	
Lokalita:	Čáslav	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	30.8.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce		112,10	112,10	1,34
	13	Hloubené vykopávky		198,00	198,00	0,00
	16	Přemístění výkopku		44,65	44,65	0,00
	17	Konstrukce ze zemin		49,95	49,95	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)		82,69	82,69	1,13
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	20,31	566,18	586,49	0,22
	721	Vnitřní kanalizace	983,82	50,00	1 033,82	0,03
	H721	Vnitřní kanalizace			0,00	0,00
			Celkem:		2 107,70	

444

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Dusíkovo divadlo Čáslav	Doba výstavby:		Objednatel:								
Druh stavby:	Dešťová kanalizace - vstup - svod	Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:	Čáslav	Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		Zpracováno dne:	30.8.2016	Zpracoval:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11		Přípravné a přídržné práce				0,00	112,10	112,10		0,22	
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,50	36,20	0,00	19,60	19,60	0,23	0,11	RTS I / 2016
2		113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam.drobné tl.10 cm	m2	0,50	185,00	0,00	92,50	92,50	0,22	0,11	RTS I / 2016
	13		Hloubení výkopky				0,00	98,00	98,00		0,00	
3		132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor 2 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,50	396,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
	16		Přemístění výkopku				0,00	44,65	44,65		0,00	
4		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,50	89,30	0,00	44,65	44,65	0,00	0,00	RTS II / 2015
	17		Konstrukce za zemín				0,00	49,95	49,95		0,00	
10		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním vhodným vytěženým materiálem	m3	0,50	99,90	0,00	49,95	49,95	0,00	0,00	RTS II / 2015
	59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevnění v. a. b. o.				20,31	82,69	103,00		0,04	
12		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm vč. materiálu pro lože a výplň spár	m2	0,50	206,00	20,31	82,69	103,00	0,07	0,04	RTS I / 2016
	721		Vnitřní kanalizace				983,82	566,18	1 550,00		0,01	
14		721 00-0009VD	Lapač sítěných splavenin DN125 660G rám a čistící víko z litiny, koš na nečistoty, suchá nezámrzná klapka pachonepropustná	soub	1,00	1 150,00	983,82	166,18	1 150,00	0,01	0,01	
16		721 01-0012VD	Kiempířské výpomoci -dopojení deš svodů a lapačů splavenin	hod	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
	H721		Vnitřní kanalizace				0,00	50,00	50,00		0,00	
20		998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	5 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
							Celkem:		2 107,70			
Poznámka:												

12/11

ROZPOČET

F.1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Investor: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1

Stavba: Dusíkovo divadlo - rekonstrukce a dostavba, III. etapa / SO11

ČÁSLAV

PŘIPOJENÍ OSVĚTLENÍ NA FASÁDĚ A PODSVĚTLENÍ VITRÍN

Zpracovatel: Ing. Karel Rychlý

REKAPITULACE

<i>Dodávky (rozvaděče)</i>		--
<i>Materiál el. instalace</i>		63 790,50
<i>Montáž el. instalace</i>		4 968,00
<i>PPV el. instalace (6%) ze základu</i>	68 758,50	4 125,57
<i>Materiál hromosvody</i>		84,00
<i>Montáž a demontáž hromosvody</i>		1 375,40
<i>mezisoučet</i>		-- 74 343,47

Základní rozpočtové údaje celkem:

74 343,47

Výchozí revize + zpráva (8hod)

0,-- Kč/hod

0,00

POŘÍZENÍ OBJEKTU CELKEM:

74 343,47

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

ROZPOČET

Akce: **Dusíkovo divadlo - rekonstrukce a dostavba, III. etapa / SO11**
ČÁSLAV

Investor: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1

PŘIPOJENÍ OSVĚTLENÍ NA FASÁDĚ A PODSVĚTLENÍ VITRÍN

Silnoproud - materiál

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901	743 41-2111	ks	4	5,75	23,00
2	Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek	743 41-4111	ks	6	43,70	262,20
3	Chránička pro uložení do země, ohebná dvouplášťová korugovaná chránička HDPE, průměr 40 mm, KF 09040	743 55-2122	m	7	18,40	128,80
4	Krabice elektroinstalační, odbočná 8101 KA, 95x95mm, IP 54, vč. svorek	743 41-4111	ks	5	98,90	494,50
5	KABEL CYKY-O 2x1.5	744 41-1220	m	6	13,80	82,80
6	KABEL CYKY-J 3x2.5	744 41-1230	m	62	27,60	1 711,20
7	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku	747 11-1111	ks	2	126,50	253,00
8	OS05 = Osvětlení kovové pergoly nad hlavním vstupem z ulice Dusíkový, vložené uvnitř pergoly - svítidlo, deska nerez + bílý práškový lak, 300x1100 mm, vč. 15 ks osvětlovacích modulů, LED 1,2W, 12V, 80 lm, 3000 K, zalito v opálovém silikonu - napájecí zdroj, 230/12V, 132W, IP65	748 12-1114	ks	5	12 167,00	60 835,00
Součet						63 790,50

ROZPOČET

Akce: **Dusíkovo divadlo - rekonstrukce a dostavba, III. etapa / SO11**
ČÁSLAV

Investor: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1

PŘIPOJENÍ OSVĚTLENÍ NA FASÁDĚ A PODSVĚTLENÍ VITRÍN

Silnoproud - montážní práce

Č. P.	NÁZEV	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CEN.
1	Krabice elektroinstalační, přístrojová 1901	ks	4	34,50	138,00
2	Krabice elektroinstalační, odbočná 1903, vč. svorek	ks	6	92,00	552,00
3	Chránička pro uložení do země, ohebná dvouplošná korugovaná chránička HDPE, průměr 40 mm, KF 09040	m	7	34,50	241,50
4	Krabice elektroinstalační, odbočná 8101 KA, 95x95mm, IP 54, vč. svorek	ks	5	92,00	460,00
5	KABEL CYKY-O 2x1,5	m	6	28,75	172,50
6	KABEL CYKY-J 3x2,5	m	62	28,75	1 782,50
7	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, kompletní, vč. krytky a rámečku OS05 = Osvětlení kovové pergoly nad hlavním vstupem z ulice Dusíkovy, vložené uvnitř pergoly - svítidlo, deska nerez + bílý práškový lak, 300x1100 mm, vč. 15 ks osvětlovacích modulů, LED 1,2W, 12V, 80 lm, 3000 K, zalito v opálovém silikonu	ks	2	92,00	184,00
8	- napájecí zdroj, 230/12V, 132W, IP65	ks	5	287,50	1 437,50

Součet

4 968,00

118

ROZPOČET

Akce: **Dusíkovo divadlo - rekonstrukce a dostavba, III. etapa / SO11**
ČÁSLAV

Investor: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1

Hromosvod - MATERIÁL

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CENA
1	UZ,VED.FeZn d=10mm,0.62 kg/m	743 62-1110	m	4	21,00	84,00
<u>SOUČET</u>						<u>84,00</u>

Hromosvod - DEMONTÁŽ

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CENA
1	Svodový vodič s podpěrami do průměru 10mm	743 62-1110	m	4	21,85	87,40
2	Montáž svorek hromosvodu nad 2 šrouby	743 62-2200	ks	2	34,50	69,00
3	DOUa-20 držák ochranného úhelníku	743 64-2100	ks	2	46,00	92,00
4	OU2 Ochranný úhelník	743 62-4110	ks	1	69,00	69,00
<u>SOUČET</u>						<u>317,40</u>

Hromosvod - MONTÁŽ

Č. P.	NÁZEV	Položka ÚRS	M.J.	MNOŽ.	J.CENA	CELK.CENA
1	Svodový vodič s podpěrami do průměru 10mm	743 62-1110	m	4	138,00	552,00
2	Montáž svorek hromosvodu nad 2 šrouby	743 62-2200	ks	2	69,00	138,00
3	DOUa-20 držák ochranného úhelníku	743 64-2100	ks	2	69,00	138,00
4	OU2 Ochranný úhelník	743 62-4110	ks	1	230,00	230,00
<u>SOUČET</u>						<u>1 058,00</u>

Montáže demontáže celkem

1 375,40

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	07210317	DPS - vedlejší a ostatní náklady 2. r.	JKSO	801.41
Objekt			SKP	
0001	III. etapa - rekonstrukce fasád		Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
88-16-004	Dusíkovo divadlo v Časlavi		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Realitní a stavební společnost s.r.o., Brno - Obřany		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	234 300	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	234 300		
HZS		0		
ZRN+HZS		234 300	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		234 300	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		234 300 Kč
DPH		21,0 %		49 203 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				283 503 Kč

Poznámka :

Stavba : 88-16-004 Dusikovo divadlo v Čáslavi
Objekt : 0001 III.etapa - rekonstrukce fasád

Rozpočet : 07210317
DPS - vedlejší a ostatní náklady 2.část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
005 Vedlejší náklady	135 000	0	0	0	0
006 Ostatní náklady	99 300	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	234 300	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kc	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	88-16-004 Dusíkovo divadlo v Čáslavi	Rozpočet: 07210317
Objekt :	0001 III.etapa - rekonstrukce fasád	DPS - vedlejší a ostatní náklady 2. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	s	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 005		Vedlejší náklady					
1	R 005-01	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště včetně uvedení ploch do původního stavu	Soubor		1,00	50 000,00	50 000,00
2	R 005-02	Provoz objednatele vč. průběžného úklidu Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeneho provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeneho provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor		1,00	20 000,00	20 000,00
3	R 005-03	Koordinační činnost	Soubor		1,00	15 000,00	15 000,00
4	R 005-04	Vypracování projektové dokumentace VRN a planu BOZP	ks		1,00	10 000,00	10 000,00
5	R 005-05	Kulturní památka Veškeré zvýšené náklady při práci na kulturní památce, např. jednání s pracovníky památkové péče a dodržování jimi požadovaných technologií, zvýšení nákladů při odkrytí nepředpokládaných památkově cenných detailů na fasádě apod.	ks		1,00	20 000,00	20 000,00
6	R 005-06	Průzkum fasády, řádné vzorkování barev dle pokynu architekta a památkářů apod.	ks		1,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za 005 Vedlejší náklady							135 000,00
Díl: 006		Ostatní náklady					
7	R 006-01	Předání a převzetí staveniště a následně díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí staveniště a díla.	Soubor		1,00	5 000,00	5 000,00
8	R 006-02	Ochrana stáv. inženýrských sítí na staveništi Vytýčení inženýrských sítí v blízkosti hlavní fasády divadla a případné provedení ochranných opatření pro zabezpečení těchto stávajících inženýrských sítí	ks		1,00	4 000,00	4 000,00
9	R 006-03	Dočasné dopravní značení Náklady na návrh dopravního značení, jeho projednání s DOS, dodání dopravních značek, jejich rozmístění, údržba a následné odstranění	ks		1,00	40 000,00	40 000,00
10	R 006-04	Užívání veřejných ploch a prostranství včetně uvedení ploch do původního stavu po dokončení díla	ks		1,00	5 000,00	5 000,00
11	R 006-05	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Zabezpečení kondoru pro chodce nebo jiná opatření dle požadavků městského úřadu	ks		1,00	20 000,00	20 000,00
12	R 006-08	Zvýšené náklady vyvolané etapizací stavby - prachotěsné zábrany	m2		90,00	250,00	22 500,00
		1NP 3 ks proskl. stěn (dveří): 3*3*2*3				54,00	
		2NP 2 ks dtto: 3*3*2*2				36,00	
13	R 006-09	Revize EI	hod		8,00	350,00	2 800,00
Celkem za 006 Ostatní náklady							99 300,00

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA "Rekonstrukce Dusíkova divadla"

Příloha SOD

doba realizace - rok 2017		červen				červenec				srpen				září				
Oddíl	I. etapa - fasáda 1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
zahájení prací 12.6. 2017			•															
	Sanace																	
3	Svislé a kompletní kce																	
5	Komunikace																	
612	Úpravy povrchů																	
720	Zdravotechnická instalace																	
760	Ostatní výrobky																	
764	Kce klempířské																	
766.2	Okna a venkovní výplně otvorů																	
767	Kce zámečnické																	
766	Podlahy povlakové																	
783	Nátěry																	
784	Malby																	
800	Hodinová zúčtovací sazba																	
967	Bourání, podchycování																	
99	Staveništní přesun hmot																	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot																	
M21	Elektromontáže																	
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady																	
předání dokončeného díla - 29.9.2017																		

V Brně 19.5.2017

Jaroslav Vaňátko, jednatel

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA "Rekonstrukce Dusíkova divadla"

Příloha SOD

dobu realizace - rok 2018-2019		zář				říjen				listopad					prosinec					leden					únor				březen					duben				
Oddíl	III. etapa - fasáda 2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
zahájení prací 09/2018		•																																				
	Sanace																																					
3	Svislé a kompletní kce																																					
612	Úpravy povrchů																																					
800	Hodinová zučtovací sazba																																					
94	Lešení a stavební výtahy																																					
967	Bourání, podchycování																																					
99	Staveništní přesun hmot																																					
711	Izolace proti vodě																																					
720	Zdravotechnická instalace																																					
760	Ostatní výrobky																																					
764	Kce klempířské																																					
767	Kce zámečnické																																					
782.1	Hodnotné prvky fasády																																					
783	Nátěry																																					
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot																																					
M21	Elektromontáže																																					
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady																																					
předání dokončeného díla 30.4.2019																																						

V Brně 19.5.2017

Jaroslav Vaňátka, jednatel

Podlimitní veřejná zakázka
„Rekonstrukce Dusíkova divadla“

Prohlášení o poddodavatelích

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se nebude podílet žádný poddodavatel.*

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se budou podílet následující poddodavatelé*:

Poddodavatel č. 1 **

Část plnění VZ, kterou má dodavatel v úmyslu zadat poddodavateli	Elektroinstalace
Název poddodavatele	Ing. Luboš Janda
Adresa sídla / místa podnikání	
IČ	42751497
Telefon	
E-mail	
Statutární zástupce	Ing. Luboš Janda

Poddodavatel č. 2

Část plnění VZ, kterou má dodavatel v úmyslu zadat poddodavateli	ÚT + ZTI
Název poddodavatele	Radek Miláček
Adresa sídla / místa podnikání	
IČ	76080684
Telefon	
E-mail	
Statutární zástupce	Radek Miláček

Poddodavatel č. 3

Část plnění VZ, kterou má dodavatel v úmyslu zadat poddodavateli	Vzduchotechnika
Název poddodavatele	Interklíma, spol.s r.o.,
Adresa sídla / místa podnikání	Pardubice – Semtín čp. 92
IČ	13586556
Telefon	
E-mail	
Statutární zástupce	Jaroslav Nevole, jednatel

* *nehodící se škrtněte*

****** *V případě více subdodavatelů uchazeč tabulku zkopíruje dle potřeby, za subdodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči uchazeči (např. autorizovaná osoba, atd.)*

V Brně dne 19.5.2017



Jaroslav Vaňátko, jednatel

Doklad o poskytnutí jistoty

uchazeč: **Realitní a stavební společnost s r.o.**
 Fantova 693/45, Obrany, 614 00 Brno

- Záruční listina – jistota 220.000,- Kč - vyjímátný originál
- + kopie záruční listiny - pevně svázaný s nabídkou

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Želetavská 1525/1
 140 92 Praha 4 - Michle



Město Čáslav
 nám. Jana Žižky z Trocnova 1
 286 01 Čáslav

V Praze dne 15. května 2017

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA NABÍDKU/VÁDIUM
 č. 460291326347

Zadavatel	Město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČO 002 36 021
Účastník zadávacího řízení (náš klient)	Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno, Obřany IČO 414 32 037
Zadávací řízení týkající se veřejné zakázky „Rekonstrukce Dusíkova divadla“	

Vážení,

byli jsme účastníkem zadávacího řízení informováni o tom, že předkládá nabídku v zadávacím řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku a že Vám má podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, poskytnout jistotu ve formě bankovní záruky.

Z příkazu účastníka zadávacího řízení přebíráme, my, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., tuto bankovní záruku a neodvolatelně se zavazujeme zaplatit Vám na Vámi uvedený účet částky až do celkové výše

CZK 220.000,00
 (slovy korun českých dvě stě dvacet tisíc 00/100),

a to bez zkoumání souvisejícího právního vztahu a bez jakýchkoliv námitek tohoto vztahu se týkajících. Výplatu provedeme bez zbytečného odkladu po obdržení Vaší první písemné výzvy, ve které prohlásíte, že účastník zadávacího řízení zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení dle § 122 odst. 5 nebo § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Tato bankovní záruka je vystavena dne 15. května 2017 a zaniká automaticky

1. v den, kdy nám bude vrácen originál této záruční listiny, nebo
2. v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sídlo/Registered Office:
 Želetavská 1525/1
 140 92 Praha 4-Michle
 www.unicreditbank.cz

IC/Identification Number: 6196242
 státní úřední list/Official Register:
 Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3600/
 Municipal Court in Prague, Section B, file 3600
 Smluvní kód banky/Bank Code: 2700
 SWIFT code: BACZCZ33

129