

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-4
Stavba: LP Bělé v km 5,6 - zabezpečovací práce



KSO:
Místo: Hrádkov, Boskovice

CC-CZ:
Datum: 20.09.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
elitbau s.r.o.

IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				475 450,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	475 450,00		99 844,50
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		575 294,50
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-4

Stavba: LP Bělé v km 5,6 - zabezpečovací práce

Místo: **Hrádkov, Boskovice**

Datum: 20.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		475 450,00	575 294,50
2023-4	LP Bělé v km 5,6 - zabezpečovací práce	475 450,00	575 294,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LP Bělé v km 5,6 - zabezpečovací práce

Místo: Hrádkov, Boskovice

Datum: 20.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

475 450,00

D HSV Práce a dodávky HSV

475 450,00

D 1 Zemní práce

23 650,00

2	K	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m ²	m ²	20,000	80,00	1 600,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

P *Poznámka k položce:
Pravý břeh*

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	12,000	450,00	5 400,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

P *Poznámka k položce:
Levý břeh*

10	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	550,00	1 650,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

5	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m ³	12,000	500,00	6 000,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

P *Poznámka k položce:
Odstranění naplavenin před propustkem pod krajskou komunikací*

6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	12,000	150,00	1 800,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	12,000	50,00	600,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------

P *Poznámka k položce:
Uložení vhodného materiálu do dna nátrže*

11	K	R111209111	Likvidace dřevních zbytků křovin a stromů průměru kmene do 100 mm v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m ²	20,000	15,00	300,00
----	---	------------	---	----------------	--------	-------	--------

12	K	R112111111	Likvidace listnatého kletu o průměru jednotlivých větví do 7 cm v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	15,000	420,00	6 300,00
----	---	------------	---	-----	--------	--------	----------

D 4 Vodorovné konstrukce

451 800,00

4	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m ³ z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m ³	52,000	2 900,00	150 800,00
---	---	-----------	--	----------------	--------	----------	------------

P *Poznámka k položce:
Opevnění PB a LB opěnené o patku ve dně
(40*1,2*0,5)*2= 48 m³
Opevnění dna (skluz mezi dvěma pasy s výrazným spádem)
8*1*0,5= 4 m³*

3	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m ³ z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m ³	60,000	3 100,00	186 000,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	----------	------------

P *Poznámka k položce:
Patka ve dně
(45*0,5*0,8)*2= 36 m³
Opevnění a zajištění pravého břehu před hlavní nátrží
15*0,5*0,8= 6 m³
Opevnění nátrže před výtokem z propustku pod krajskou komunikací
3*0,5*5= 7,5 m³
Příčný pas ve dně pro zajištění nivelety dna a podélného sklonu
((1,0*0,6*0,5)*7)*5= 10,5*

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K		R457531113	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 63-125 mm	m3	90,000	1 200,00	108 000,00
13	K		R001	Doprava techniky a uvedení dotčených pozemků do původního stavu	kompl.	1,000	7 000,00	7 000,00