

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-5
Stavba: Boskovický p. - zabezpečovací práce



KSO: Boskovice
Místo: Boskovice

CC-CZ: 20.09.2023
Datum: 20.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: DIČ:

Uchazeč: elitbau s.r.o.

IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 195,00



	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	149 195,00	31 330,95
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 180 525,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-5

Stavba: Boskovický p. - zabezpečovací práce

Místo: **Boskovice**

Datum: 20.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
2023-5	Boskovický p. - zabezpečovací práce	149 195,00	180 525,95

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Boskovický p. - zabezpečovací práce

Místo: Boskovice

Datum: 20.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: elitbau s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 195,00

D HSV Práce a dodávky HSV

149 195,00

D 1 Zemní práce

18 120,00

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	30,000	80,00	2 400,00
2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	450,00	900,00
3	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	600,00	600,00
4	K	124153100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m ³	m ³	9,600	250,00	2 400,00

P
Poznámka k položce:
zemina v korytě VT v místě skluzu
8,0*0,3*4,0= 9,6 m³

7	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	13,500	500,00	6 750,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
pata na PB
25*0,5*0,8=10 m³
prahy ve dně
7*0,5*1,0= 3,5 m³

5	K	171251201	Oložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	13,500	20,00	270,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	-------	--------

P
Poznámka k položce:
pata na PB
25*0,5*0,8=10 m³
prahy ve dně
7*0,5*1,0= 3,5 m³

6	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ²	47,500	60,00	2 850,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
(25,0*1,0)+(15,0*1,5)= 47,50

12	K	R111209111	Likvidace dřevních zbytků křovin s stromů průměru kmene do 100 mm v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m ²	30,000	15,00	450,00
----	---	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	-------	--------

13	K	R112111111	Likvidace listnatého kletu o průměru jednotlivých větví do 7 cm v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	3,000	500,00	1 500,00
----	---	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------

D 4 Vodorovné konstrukce

131 075,00

10	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m ³ z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m ³	11,250	2 900,00	32 625,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Zajištění PB v prostoru skluzu před podélnou úpravou VT
1,5*15,0*0,5= 11,25

9	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m ³ z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m ³	29,500	3 100,00	91 450,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
pata na PB
25,0*0,5*0,8= 10 m³
skluz před podélnou úpravou
8,0*0,5*4,0= 16 m³
práh pro zajištění skluzu před podélnou úpravou
7,0*0,5*1,0= 3,5 m³

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	R001	Doprava techniky a uvedení dotčených pozemků do původního stavu	m3	1,000	7 000,00	7 000,00