

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/09
Stavba: Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

KSO:
Místo: Vidnava

CC-CZ:
Datum: 06.08.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: RAIN STAVBY s.r.o., Studený Zejf 22, 790 82 Písečná

IČ: 27361560
DIČ: CZ27361560

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			442 958,20
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	442 958,20	93 021,22
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			535 979,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/09

Stavba: Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Místo: Vidnava

Datum: 06.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		442 958,20	535 979,42
01	Opravy soklů - kaple	32 730,92	39 604,41
02	Opravy soklů - hrob	49 564,12	59 972,59
03	Drenáže a izolace nopovou folií	146 913,11	177 764,86
04	Okapový chodník	40 915,96	49 508,31
05	Oprava schodiště	127 439,37	154 201,64
06	Úprava terénu – svahování od kaple	45 394,72	54 927,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt:

01 - Opravy soklů - kaple

KSO:

Místo: Vidnava

CC-CZ:

Datum: 06.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

27361560

DIČ:

CZ27361560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 730,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 730,92	21,00%	6 873,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 604,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt:

01 - Opravy soklů - kaple

Místo:

Vidnava

Datum:

06.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 730,92

HSV - Práce a dodávky HSV	30 421,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 791,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 140,48
997 - Přesun sutě	1 725,72
998 - Přesun hmot	764,56
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 308,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Latzelova kaple – větší opravy spodní stavby

Objekt:

01 - Opravy soklů - kaple

Místo:

Vidnava

Datum:

06.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 730,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 421,96

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 791,20

1	K	622131151	Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	8,160	112,00	913,92	CS ÚRS 2023 02
2	K	622325121	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,160	440,00	3 590,40	CS ÚRS 2023 02
3	K	622325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	48,960	115,00	5 630,40	CS ÚRS 2023 02
wv				8,16*6 'Přepočtené koeficientem množství	48,960			
4	K	622328231	Potažení vnějších stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,160	203,00	1 656,48	CS ÚRS 2023 02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 140,48

5	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	8,160	1 030,00	8 404,80	CS ÚRS 2023 02
6	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	8,160	636,00	5 189,76	CS ÚRS 2023 02
7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	8,160	132,00	1 077,12	CS ÚRS 2023 02
8	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	8,160	180,00	1 468,80	CS ÚRS 2023 02

D 997

Přesun sutě

1 725,72

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,724	1 001,00	1 725,72	CS ÚRS 2023 02
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,724	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,860	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
wv				1,724*15 'Přepočtené koeficientem množství	25,860			
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,724	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02

D 998

Přesun hmot

764,56

13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,503	1 520,00	764,56	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	--------	----------------

D OST

Ostatní

0,00

14	K	OST01		soub	0,000	0,00	0,00	
15	K	OST02		soub	0,000	0,00	0,00	
16	K	OST03		soub	0,000	0,00	0,00	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 308,96

17	K	VRN01	Zařízení, provoz a odstranění staveniště	%	288,619	5,00	1 443,10	
18	K	VRN02	Ztížené územní a dopravní podmínky	%	288,619	3,00	865,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt:

02 - Opravy soklů - hrob

KSO:

Místo: Vidnava

CC-CZ:

Datum: 06.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 27361560

DIČ: CZ27361560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				49 564,12
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	49 564,12	21,00%	10 408,47	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v CZK	59 972,59
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt: **02 - Opravy soklů - hrob**

Místo: Vidnava

Datum: 06.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	49 564,12
HSV - Práce a dodávky HSV	45 901,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 069,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 145,25
997 - Přesun sutě	2 273,27
998 - Přesun hmot	413,10
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 662,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt:

02 - Opravy soklů - hrob

Místo:

Vidnava

Datum:

06.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 564,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 901,37

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 069,75

1	K	622645001	Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených stěn předsádkového betonu pemrlováním	m2	10,750	1 130,00	12 147,50	CS ÚRS 2023 02
2	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	10,750	563,00	6 052,25	CS ÚRS 2023 02
3	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	10,750	360,00	3 870,00	CS ÚRS 2023 02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 145,25

4	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	10,750	1 001,00	10 760,75	CS ÚRS 2023 02
5	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	10,750	666,00	7 159,50	CS ÚRS 2023 02
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	10,750	132,00	1 419,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	10,750	168,00	1 806,00	CS ÚRS 2023 02

D 997

Přesun sutě

2 273,27

8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,271	1 001,00	2 273,27	CS ÚRS 2023 02
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,271	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,065	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
VV					2,271*15 'Přepočtené koeficientem množství	34,065		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,271	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02

D 998

Přesun hmot

413,10

12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,255	1 620,00	413,10	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	--------	----------------

D OST

Ostatní

0,00

13	K	OST01		soub	0,000	0,00	0,00	
14	K	OST02		soub	0,000	0,00	0,00	
15	K	OST03		soub	0,000	0,00	0,00	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

3 662,75

16	K	VRN01	Zařízení, provoz a odstranění staveniště	%	457,843	5,00	2 289,22	
17	K	VRN02	Ztížené územní a dopravní podmínky	%	457,843	3,00	1 373,53	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt:

03 - Drenáže a izolace nopovou folií

KSO:

Místo: Vidnava

CC-CZ:

Datum: 06.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

27361560

DIČ:

CZ27361560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				146 913,11
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 913,11	21,00%	30 851,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	177 764,86
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt: **03 - Drenáže a izolace nopovou folií**

Místo: Vidnava

Datum: 06.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	146 913,11
HSV - Práce a dodávky HSV	128 274,93
1 - Zemní práce	52 357,00
2 - Zakládání	9 732,98
5 - Komunikace pozemní	2 230,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 463,00
997 - Přesun sutě	711,71
998 - Přesun hmot	33 780,24
PSV - Práce a dodávky PSV	9 844,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 844,90
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 793,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt:

03 - Drenáže a izolace nopovou folií

Místo:

Vidnava

Datum:

06.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 913,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

128 274,93

D 1

Zemní práce

52 357,00

1	K	132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,032	2 160,00	21 669,12	CS ÚRS 2023 02
	W		drenáž					
	W		0,3*0,8*41,8		10,032			
	W		Součet		10,032			
2	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	10,032	472,00	4 735,10	CS ÚRS 2023 02
3	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,032	154,00	1 544,93	CS ÚRS 2023 02
4	K	171111105	Uložení sypaniny z hornin nesoudrzných kamenitých do násypů ztuhnutých ručně	m3	10,032	355,00	3 561,36	CS ÚRS 2023 02
5	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	10,032	802,00	8 045,66	CS ÚRS 2023 02

W

drenáž

W

0,3*0,8*41,8

10,032

W

Součet

10,032

6	M	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11/22	t	20,064	638,00	12 800,83	CS ÚRS 2023 02
	W		10,032*2 *Přepočtené koeficientem množství		20,064			

D 2

Zakládání

9 732,98

7	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	91,960	44,00	4 046,24	CS ÚRS 2023 02
	W		drenáž					
	W		2,2*41,8		91,960			
	W		Součet		91,960			
8	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	108,927	31,00	3 376,74	CS ÚRS 2023 02
	W		91,96*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		108,927			
9	K	212755213	Trativodvy z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	42,000	55,00	2 310,00	CS ÚRS 2023 02

D 5

Komunikace pozemní

2 230,00

10	K	597661112	Rígoz dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých	m2	1,000	2 230,00	2 230,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 463,00

11	K	985142112	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	30,500	666,00	20 313,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	30,500	132,00	4 026,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	30,500	168,00	5 124,00	CS ÚRS 2023 02

D 997

Přesun sutě

711,71

14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,711	1 001,00	711,71	CS ÚRS 2023 02
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,711	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,665	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	W		0,711*15 *Přepočtené koeficientem množství		10,665			
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,711	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02

D 998

Přesun hmot

33 780,24

18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	20,852	1 620,00	33 780,24	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	----------	-----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 844,90

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

9 844,90

19	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou folií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	30,500	225,00	6 862,50	CS ÚRS 2023 02
20	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou folií ukončení horní lištou	m	25,500	115,00	2 932,50	CS ÚRS 2023 02
21	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,028	1 110,00	31,08	CS ÚRS 2023 02
22	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,028	672,00	18,82	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		OST	Ostatní				0,00	
23	K	OST01		soub	0,000	0,00	0,00	
24	K	OST02		soub	0,000	0,00	0,00	
25	K	OST03		soub	0,000	0,00	0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 793,28	
26	K	VRN01	Zařízení, provoz a odstranění staveniště	%	1 099,159	5,00	5 495,80	
27	K	VRN02	Ztížené uzemní a dopravní podmínky	%	1 099,159	3,00	3 297,48	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt:

04 - Okapový chodník

KSO:

Místo: Vidnava

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.08.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

27361560

DIČ:

CZ27361560

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

40 915,96

DPH základní
snížená

Základ daně

40 915,96

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 592,35

0,00

Cena s DPH

v CZK

49 508,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt:

04 - Okapový chodník

Místo:

Vidnava

Datum:

06.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 915,96
HSV - Práce a dodávky HSV	38 598,75
1 - Zemní práce	10 063,17
5 - Komunikace pozemní	13 108,90
998 - Přesun hmot	15 426,68
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 317,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt: **04 - Okapový chodník**

Místo: Vidnava

Datum: 06.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 915,96

D HSV Práce a dodávky HSV 38 598,75

D 1 Zemní práce 10 063,17

1	K	132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,830	2 260,00	4 135,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

W okapový chodník
W 0,2*0,3*30,5
W Součet

1,830

1,830

2	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	1,830	492,00	900,36	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

3	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,830	164,00	300,12	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

4	K	171111105	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných ručně	m3	1,830	365,00	667,95	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

5	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m ručně	m3	1,830	902,00	1 650,66	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

W okapový chodník
W 0,2*0,3*30,5
W Součet

1,830

1,830

6	M	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11/22	t	3,660	658,00	2 408,28	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

W 1,83*2 'Přepočtené koeficientem množství

3,660

D 5 Komunikace pozemní 13 108,90

7	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	30,500	348,00	10 614,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,610	4 090,00	2 494,90	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

W 30,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství

0,610

D 998 Přesun hmot 15 426,68

9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,969	1 720,00	15 426,68	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

D OST Ostatní 0,00

10	K	OST01		soub	0,000	0,00	0,00	
----	---	-------	--	------	-------	------	------	--

11	K	OST02		soub	0,000	0,00	0,00	
----	---	-------	--	------	-------	------	------	--

12	K	OST03		soub	0,000	0,00	0,00	
----	---	-------	--	------	-------	------	------	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 317,21

13	K	VRN01	Zařízení, provoz a odstranění staveniště	%	231,721	6,00	1 390,33	
----	---	-------	--	---	---------	------	----------	--

14	K	VRN02	Ztížené uzemní a dopravní podmínky	%	231,721	4,00	926,88	
----	---	-------	------------------------------------	---	---------	------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt:

05 - Oprava schodiště

KSO:

Místo: Vidnava

CC-CZ:

Datum: 06.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

27361560

DIČ:

CZ27361560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				127 439,37
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 439,37	21,00%	26 762,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	154 201,64
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt: **05 - Oprava schodiště**

Místo: Vidnava

Datum: 06.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	127 439,37
HSV - Práce a dodávky HSV	120 518,72
1 - Zemní práce	2 215,50
2 - Zakládání	36 788,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 887,80
4 - Vodorovné konstrukce	24 353,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 781,70
997 - Přesun sutě	8 108,10
998 - Přesun hmot	28 384,02
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 920,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt:

05 - Oprava schodiště

Místo:

Vidnava

Datum:

06.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

127 439,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

120 518,72

D 1

Zemní práce

2 215,50

1	K	132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,700	2 155,00	1 508,50	CS ÚRS 2023 02
	W		základy					
	W		0,2*0,5*7,0		0,700			
	W		Součet		0,700			
2	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	0,700	490,00	343,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,700	160,00	112,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	171111105	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných ručně	m3	0,700	360,00	252,00	CS ÚRS 2023 02

D 2

Zakládání

36 788,00

5	K	279113146	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	8,800	3 020,00	26 576,00	CS ÚRS 2023 02
	W		základy					
	W		(4+4+1,5+1,5)*0,8		8,800			
	W		Součet		8,800			
6	K	985331212	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	6,600	1 350,00	8 910,00	CS ÚRS 2023 02
7	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,042	31 000,00	1 302,00	CS ÚRS 2023 02
	W		6,6*0,0064 *Přepočtené koeficientem množství		0,042			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

11 887,80

8	K	985221131	Doplnění zdíva kamenem do vápenocementové nebo vápenocementové malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	0,800	11 010,00	8 808,00	CS ÚRS 2023 02
9	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t	1,000	1 590,00	1 590,00	CS ÚRS 2023 02
10	K	985231112	Spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	2,600	573,00	1 489,80	CS ÚRS 2023 02

D 4

Vodorovné konstrukce

24 353,60

11	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,000	4 390,00	8 780,00	CS ÚRS 2023 02
12	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných na desku	m	18,540	635,00	11 772,90	CS ÚRS 2023 02
13	K	634663112	Výplň dilatačních spar šířky přes 10 do 15 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	18,540	205,00	3 800,70	CS ÚRS 2023 02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 781,70

14	K	961021311	Bourání základů ze zdíva kamenného	m3	3,240	1 120,00	3 628,80	CS ÚRS 2023 02
15	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	18,540	120,00	2 224,80	CS ÚRS 2023 02
16	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	8,900	141,00	1 254,90	CS ÚRS 2023 02
17	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	8,900	188,00	1 673,20	CS ÚRS 2023 02

D 997

Přesun sutě

8 108,10

18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,100	1 001,00	8 108,10	CS ÚRS 2023 02
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,100	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	121,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	W		8,1*15 *Přepočtené koeficientem množství		121,500			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,100	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02

D 998

Přesun hmot

28 384,02

22	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	17,521	1 620,00	28 384,02	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	----------	-----------	----------------

D OST

Ostatní

0,00

23	K	OST01		soub	0,000	0,00	0,00	
24	K	OST02		soub	0,000	0,00	0,00	
25	K	OST03		soub	0,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 920,65	
26	K	VRN01	Zařízení, provoz a odstranění staveniště	%	865,081	5,00	4 325,41	
27	K	VRN02	Ztížené uzemní a dopravní podmínky	%	865,081	3,00	2 595,24	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt:

06 - Úprava terénu – svahování od kaple

KSO:

Místo: Vidnava

CC-CZ:

Datum: 06.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

27361560

DIČ:

CZ27361560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				45 394,72
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 394,72	21,00%	9 532,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	54 927,61
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt: **06 - Úprava terénu – svahování od kaple**

Místo: Vidnava

Datum: 06.08.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 394,72
HSV - Práce a dodávky HSV	42 674,46
1 - Zemní práce	31 491,60
998 - Přesun hmot	11 182,86
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 720,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Latzelova kaple – vnější opravy spodní stavby

Objekt:

06 - Úprava terénu – svahování od kaple

Místo:

Vídnava

Datum:

06.08.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 394,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 674,46

D 1

Zemní práce

31 491,60

1	K	182113121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m2	69,000	179,00	12 351,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	69,000	221,00	15 249,00	CS ÚRS 2023 02

W zatrávnění

W 69

69,000

W Součet

69,000

3	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	6,900	564,00	3 891,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

W 69*0,1 *Přepočtené koeficientem množství

6,900

4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	69,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	------	------	----------------

5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,450	0,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---------------------------	----	-------	------	------	----------------

W 69*0,05 *Přepočtené koeficientem množství

3,450

D 998

Přesun hmot

11 182,86

6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,903	1 620,00	11 182,86	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

D OST

Ostatní

0,00

7	K	OST01		soub	0,000	0,00	0,00	
8	K	OST02		soub	0,000	0,00	0,00	
9	K	OST03		soub	0,000	0,00	0,00	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

2 720,26

10	K	VRN01	Zařízení, provoz a odstranění staveníště	%	340,032	5,00	1 700,16	
11	K	VRN02	Ztížené územní a dopravní podmínky	%	340,032	3,00	1 020,10	