

ROZPOČET

Stavba: Komunikace a zpevněné plochy RD Polní Bučovice
Objekt: Komunikace AB kryt
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Bučovice
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Datum: 15.03.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 382 063,93	
		D	1	Zemní práce					
1	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2			21,0	
2	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			21,0	
3	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3			21,0	
4	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3			21,0	
5	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			21,0	
6	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			21,0	
7	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			21,0	
8	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2			21,0	
		D	5	Komunikace pozemní					
9	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2			21,0	
10	K	221	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m	m2			21,0	
11	K	221	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm vyrovnávka	m2			21,0	
12	K	221	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2			21,0	
13	K	221	569851111	Doplnění krajnic ŠD tl.300mm	m3			21,0	
14	K	221	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2			21,0	
15	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2			21,0	
16	K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			21,0	
		D	8	Trubní vedení					
17	K	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus			21,0	
18	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus			21,0	
19	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus			21,0	
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	221	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m			21,0	
21	M	MAT	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus			21,0	
22	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (stávajících obrub)	m			21,0	
23	K	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m			21,0	
		D	997	Přesun sutě					
24	K	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t			21,0	
25	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t			21,0	
26	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t			21,0	
		D	998	Přesun hmot					
27	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			21,0	
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
		D	VRN9	Ostatní náklady					
28	K	000	091003000	Vedlejší a ostatní náklady	sou			21,0	
				Celkem				1 382 063,93	