

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava lesních domků	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		17.09.2023	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	982,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	11 018,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mímostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	27 800,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	32 202,50	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	72 002,50	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 72 002,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	72 002,50	15 120,60

Cena s DPH 87 123,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava lesních domků

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 17.9.2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 12 000,00 0,014

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 000,00 0,014

4	01	Montáž krytiny	m2	20,000	315,00	6 300,00	0,000
5	02	Klempířské práce	ks	2,000	2 250,00	4 500,00	0,000
3	632481212	Separční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	20,000	60,00	1 200,00	0,014

PSV Práce a dodávky PSV 60 002,50 0,000

762 Konstrukce tesařské 60 002,50 0,000

16	012	Oprava palubek		1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
17	013	Očištění krytiny		20,000	75,00	1 500,00	0,000
8	04	Plech AL	ks	5,000	1 080,00	5 400,00	0,000
9	05	Separční vrstva		20,000	195,00	3 900,00	0,000
10	06	Spojovací materiál	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	0,000
11	07	Likvidace odpadu		1,000	2 100,00	2 100,00	0,000
12	08	Očištění dřevěných ploch	ks	2,000	3 250,00	6 500,00	0,000
13	09	Nátěr dřevěných konstrukcí jedna vrstva	ks	2,000	3 600,00	7 200,00	0,000
14	010	Barva karbolneum extra 32 kg palisandr	kg	32,000	350,00	11 200,00	0,000
15	011	Spotřební materiál	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
1	762341811	Demontáž krytiny	m2	20,000	180,00	3 600,00	0,000
2	762341821	Demontáž bednění střech z 30%	m2	20,000	75,00	1 500,00	0,000
6	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,250	1 290,00	2 902,50	0,000
7	03	Šindel -Bobrovka		20,000	480,00	9 600,00	0,000

Celkem

72 002,50

0,014

