

## Měněpráce - Položkový rozpočet

S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.1
----	---

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	764	Konstrukce klempířské				34 993,11
31	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem	m	66,76800	495,00	33 050,16
32	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	66,76800	29,10	1 942,95
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				47 050,80

76 766D3	Dveře hliníkové D+M , D3	kus	1,00000   47 050,80	47 050,80
----------	--------------------------	-----	---------------------	-----------



## Vícepráce - Položkový rozpočet

S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.1
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				10 949,95
31a	764410410	D+M přechodová lišta parapetů AL, rš 100 mm	m	66,76800	164,00	10 949,95
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				18 113,00

|76a |766D3

|Doplnění nadsvětlíku a rozšíření k PVC dveřím D3

| kus |

1,00000

18 113,00

18 113,00



## Měněpráce - Položkový rozpočet


S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.2
----	---

P.č. Díl:	Číslo položky 764	Název položky Konstrukce klempířské	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 33 329,62
31	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem 68,22*1,2-1,01*17-1,1*1	m	63,59400	495,00	31 479,03
32	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	63,59400	29,10	1 850,59
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				48 974,16
66	766D3	Dveře hliníkové D+M , D3 nahrazeno PVC	kus	1,00000	48 974,16	48 974,16
<b>26</b>						<b>82 303,78</b>

## Vícepráce - Položkový rozpočet

S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.2
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				10 429,42
31a	764410410	D+M přechodová lišta parapetů AL, rš 100 mm	m	63,59400	164,00	10 429,42
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				18 113,00
66a	766D3	Doplnění nadsvětlíku a rozšíření k PVC dveřím D3	kus	1,00000	18 113,00	18 113,00
<b>26</b>						<b>28 542,42</b>





**Měněpráce - Položkový rozpočet**

S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.10
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	764	Konstrukce klempířské				27 880,02
28	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem	m	53,19600	495,00	26 332,02
29	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	53,19600	29,10	1 548,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				26 699,55
53	767-101	Repase mříží viz výpis zámečnických výrobků, <del>DEMONTÁŽ</del> + MONTÁŽ	m2	13,91000	1 919,45	26 699,55
<b>26</b>						<b>54 579,57</b>

## Vícepráce - Položkový rozpočet

S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.10
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28a	764410410	D+M přechodová lišta parapetů AL, rš 100 mm	m	53,19600	164,00	8 724,14
<b>26</b>						<b>8 724,14</b>

## Méněpráce - Položkový rozpočet

S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.11
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky 61	Název položky Upravy povrchů vnitřní	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 4 501,78
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	7,73500	291,00	2 250,89
3	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	4,64100	485,00	2 250,89
Díl:	<b>62</b>	<b>Upravy povrchů vnější</b>				<b>2 262,81</b>
5	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	4,11825	19,40	79,89
6	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	15,47000	19,40	300,12
7	622461151R00	Omítka vnější stěn břizolit, škrábaná, slož. 1 - 2, oprava kolem oken	m2	3,18108	339,50	1 079,98
8	55392740.AR	Profil rohový ALU se síťovinou	m	17,01700	19,40	330,13
9	622473187R00	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	15,47000	14,55	225,09
10	28350104R	Profil okenní začišťující 6 mm l = 2,4 m	m	17,01700	14,55	247,60
Díl:	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>399,47</b>
13	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	4,11825	97,00	399,47
Díl:	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>797,02</b>
17	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	4,64100	48,50	225,09
23	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,11825	116,40	479,36
26	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	3,18108	29,10	92,57
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>358,67</b>
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,84880	194,00	358,67
Díl:	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>50 081,28</b>
30	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem	m	95,84400	495,00	47 442,78
31	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	90,67000	29,10	2 638,50
Díl:	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>106 364,22</b>
36	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	9,01000	323,33	2 913,23
40	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	18,56400	77,60	1 440,57
43	766302	Klíč ke dveřím	kus	1,00000	97,00	97,00
44	766303	Generální klíč	kus	1,00000	339,50	339,50
60	766D2	Dveře hliníkové D+M , D2	kus	1,00000	51 766,40	51 766,40
61	766D3	Dveře hliníkové D+M , D3	kus	1,00000	49 807,52	49 807,52
Díl:	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>1 996,31</b>
71	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	15,95386	29,10	464,26
72	784131101R00	Penetrace podkladu nátěrem Austis, Eternal IN 1 x	m2	17,54924	19,40	340,46
73	784442021R00	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m, omyvatelná	m2	17,54924	67,90	1 191,59
Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>607,25</b>
74	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	1,97694	48,50	95,88
75	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,65898	145,50	95,88
76	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,56674	9,70	83,10
78	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,95388	19,40	76,71
79	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,65898	388,00	255,68
<b>26</b>						<b>167 368,81</b>

## Vícepráce - Položkový rozpočet

S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - PAVILON č.11
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				15 718,42
30a	764410410	D+M přechodová lišta parapetů AL, rš 100 mm	m	95,84400	164,00	15 718,42
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				57 651,00
50a	76603aa	03a protisluneční sklo	kus	8,00000	4 514,00	36 112,00
60a	766D2	Doplnění nadsvětlíku a rozšíření k PVC dveřím D2	kus	1,00000	21 539,00	21 539,00
<b>26</b>						<b>73 369,42</b>

## Měněpráce - Položkový rozpočet

S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - Budova C
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ		cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				3 491,89
1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	6,00000	291,00	1 746,00
2	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	3,59978	485,00	1 745,89
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				2 624,17
4	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	11,91612	19,40	231,17
5	622461151R00	Omítka vnější stěn břizolit, škrábaná, slož. 1 - 2, oprava kolem oken	m2	2,36665	339,50	803,48
6	55392740.AR	Profil rohový ALU se síťovinou	m	13,10773	19,40	254,29
7	622471316R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 3, 4	m2	2,60332	339,50	883,83
8	622473187R00	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	11,91612	14,55	173,38
9	28350104R	Profil okenní začišťující 6 mm l = 2,4 m	m	13,10773	14,55	190,72
10	620991011R00	Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou, kus = jedna strana parapetu	m	1,80000	48,50	87,30
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				5,05
11	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,00116	4 365,00	5,05
Díl:	96	Bourání konstrukcí				263,98
16	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	3,59978	19,40	69,84
17	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000	4,85	9,70
19	968062354R00	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,08580	58,20	63,19
23	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	1,80000	29,10	52,38
25	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 %	m2	2,36665	29,10	68,87
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				71,60
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,47638	48,50	71,60
Díl:	764	Konstrukce klempířské				74 841,27
30	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem	m	151,08500	495,00	74 787,08
31	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,80000	29,10	52,38
32	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,00623	291,00	1,81
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				16 959,79
33	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	2,00000	970,00	1 940,00
41	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	16,20741	63,05	1 021,88
42	60780050R	Krytka boční pro parapety do šíře 600 mm	kus	2,00000	9,70	19,40
43	766301	Pákový mechanismus otevírací D+M	kus	2,00000	3 156,40	6 312,80
47	61140756R	Sít' proti hmyzu, na okno	kus	2,00000	598,65	1 197,31
49	76601	Okno plastové D+M , 01	kus	2,00000	3 219,20	6 438,40
76	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,06185	485,00	30,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 292,02
77	767-101	Repase mříží viz výpis zámečnických výrobků, <b>DEMONTÁŽ + MONTÁŽ</b>	m2	4,32000	1 919,45	8 292,02
Díl:	784	Malby				1 893,54
85	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	15,13261	29,10	440,36
86	784131101R00	Penetrace podkladu nátěrem Austis, Eternal IN 1 x	m2	16,64587	19,40	322,93
87	784442021R00	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m, omyvatelná	m2	16,64587	67,90	1 130,25
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				467,36
88	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	1,94675	29,10	56,65
89	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,48669	97,00	47,21
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,30032	9,70	70,81
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,48669	97,00	47,21
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,92013	19,40	56,65
93	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,48669	388,00	188,83
Díl:	VN	Vedlejší náklady				254,94

94	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	0,01014	13 229,70	134,18
95	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	0,01014	6 614,85	67,09
96	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	0,01014	5 291,88	53,67
Díl:	961	Ochrana stávajících konstrukcí				265,63
97	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	9,12825	29,10	265,63
<b>26</b>						<b>109 431,24</b>

## Víceprácepráce - Položkový rozpočet

S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - Budova C
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ		cena / MJ	Celkem
	764	Konstrukce klempířské				74 787,08
30	764410250RT2	Změna oplechování parapetů včetně rohů AL, rš 330 mm, lepení	m	151,08500	495,00	74 787,08
<b>26</b>						<b>74 787,08</b>

## Měněpráce - Položkový rozpočet

S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - objekt F
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ		cena / MJ	Celkem
	767	Konstrukce zámečnické				5 067,35
87a	767-102	Repase mříží viz výpis zámečnických výrobků, DEMONTÁŽ + MONTÁŽ	m2	2,64000	1 919,45	5 067,35
<b>26</b>						<b>5 067,35</b>



## Měněpráce - Položkový rozpočet

S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - Objekt H
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	764	Konstrukce klempířské				2 178,00
30	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem	m	4,40000	495,00	2 178,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				5 183,20
33	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00000	970,00	970,00
53	76608	Okno plastové D+M , 08	kus	1,00000	4 213,20	4 213,20
<b>26</b>						<b>7 361,20</b>



## Vícepráce - Položkový rozpočet

S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - Objekt H
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				721,60
30a	764410410	D+M přechodová lišta parapetů AL, rš 100 mm	m	4,40000	164,00	721,60
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				4 210,00
33	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00000	970,00	970,00
46	76601	Okno plastové D+M , 01	kus	1,00000	3 240,00	3 240,00
<b>26</b>						<b>4 931,60</b>

## Vícepráce - Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - objekt Šicí dílna**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **RI OKNA a.s.**

IČ: **60724862**

**Úkolky 1055**

DIČ: **CZ60724862**

**69681 Bzenec**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			85 790,36
PSV			293 825,98
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 470,68
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>385 087,02</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>385 087,02</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>80 868,27</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**465 955,29** CZK

v

dne

**02.10.2023**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis rozpočtu: -  
Výměna výplní otvorů včetně mříží a související stavební práce.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 263,15
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			34 958,99
62	Upravy povrchů vnější	HSV			26 337,09
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			871,25
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 364,24
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 126,54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 169,85
711	Izolace proti vodě	PSV			116,40
764	Konstrukce klempířské	PSV			5 064,70
766	Konstrukce truhlářské	PSV			259 833,54
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 235,47
784	Malby	PSV			12 575,87
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			4 371,25
VN	Vedlejší náklady	VN			5 470,68
961	Ochrana stávajících konstrukcí	HSV			2 328,00
Cena celkem					385 087,02

## Vícepráce - Položkový rozpočet

S:	Výměna výplní otvorů vnějších - PNO - objekt Šicí dílna
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ		cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 263,15
1	311271170R00	Dozdívky z tvárníc pórobetonových tl. 300-500mm 0,3*2*2,93	m2	1,75800 1,75800	2 425,00	4 263,15
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				34 958,99
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	57,43000	291,00	16 712,13
3	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	34,45800	485,00	16 712,13
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 0,45*2*2,93	m2	2,63700 2,63700	582,00	1 534,73
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				26 337,09
5	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení "21,3981*2	m2	42,79620 42,79620	19,40	830,25
6	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační vnitřní: : 57,43 vnější: : 57,43	m	114,86000 57,43000 57,43000	19,40	2 228,28
7	622461151R00	Omítka vnější stěn břizolit, škrábaná, slož. 1 - 2, oprava kolem oken ostění + 20 cm fasády kolem okna 22,972	m2	22,97200 22,972	339,50	7 798,99
8	55392740.AR	Profil rohový ALU se síťovinou 114,86*1,1	m	126,34600 126,34600	19,40	2 451,11
9	622471316R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 3, 4 vnější nátěr ostění a nadpraží 22,972*1,1	m2	25,26920 25,26920	339,50	8 578,89
10	622473187R00	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž vnitřní: : 57,43 vnější: : 57,43	m	114,86000 57,43000 57,43000	14,55	1 671,21
11	28350104R	Profil okenní začišťující 6 mm l = 2,4 m 114,86*1,1	m	126,34600 126,34600	14,55	1 838,33
12	620991011R00	Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou, kus = jedna strana parapetu 19,382	m	19,38200 19,38200	48,50	940,03
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				871,25
13	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. (1,15*5+0,55*4+0,86+1,17)*0,2*0,1	m3	0,19960 0,19960	4 365,00	871,25
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				7 364,24
14	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 19,96*2	m2	39,92000 39,92000	97,00	3 872,24
15	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m Včetně kotvení lešení. 40*3	m2	120,00000 120,00000	9,70	1 164,00
16	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 40*3	m2	120,00000 120,00000	9,70	1 164,00
17	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m 40*3	m2	120,00000 120,00000	9,70	1 164,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 126,54
18	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	34,45800	48,50	1 671,21
19	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	13,00000	4,85	63,05
20	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	5,00000	5,82	29,10
21	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,00000	6,79	13,58
22	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	4,20550	58,20	244,76
23	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	13,41830	58,20	780,95

26	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 36,76 1,46*1,95 1,02*2,13	m2	3,42810	116,40	399,03
27	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	8,81	29,10	256,37
29	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % ostění + 20 cm fasády kolem okna	m2	22,97200	29,10	668,49
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 169,85</b>
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,06030	97,00	1 169,85
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>116,40</b>
32	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm montáž včetně dodávky hydroizolační hmoty	m2	0,23400	485,00	113,49
33	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,01000	291,00	2,91
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>5 064,70</b>
34	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm, lepení Enkolitem 8,81*1,1	m	9,69100	495,00	4 797,05
35	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	8,81000	29,10	256,37
36	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,03876	291,00	11,28
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>259 833,54</b>
37	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	4,00000	970,00	3 880,00
38	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	7,00000	970,00	6 790,00
41	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypněním Montáž vstupních dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. 6,8+6,62+21,6+19,1+14,32+8,42	m	8,20000	323,33	2 651,33
42	766694121R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm	kus	6,00000	291,00	1 746,00
43	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	5,00000	339,50	1 697,50
46	60775328R	Parapet interiér DTD Massive šíře do 600 mm bílý, s nosem 40 mm 8,81*1,1	m	9,69100	354,87	3 439,08
47	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné okenní fólie. 66,24*2*1,1	m	145,72800	67,90	9 894,93
48	60780050R	Krytka boční pro parapety do šíře 600 mm	kus	22,00000	9,70	213,40
51	61140756R	Sít' proti hmyzu, na okno Na všech sklopných křídlech + na oknech které mají síťku proti hmyzu v poznámce ve výpisu výplni otvorů.	kus	12,00000	632,00	7 584,00
52	766306	Vnitřní horizontální žaluzie Celostínící horizontální žaluzie, barva bílá.	kus	10,00000	625,00	6 250,00
53	76601	Okno plastové D+M , 01 1,15*2,03*5	kus	5,00000	15 690,62	78 453,12
54	76602	Okno plastové D+M , 02 0,55*1,13*2	kus	2,00000	8 281,13	16 562,26
55	76603	Okno plastové D+M , 03 0,55*1,44*2	kus	2,00000	8 948,78	17 897,56
56	76604	Okno plastové D+M , 04 0,86*2,03*2	kus	2,00000	19 038,63	38 077,26
79	766D2	Dveře hliníkové dvoukřídle D+M , D1 1,13*2,93*1	kus	1,00000	63 164,50	63 164,50
85	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 6,09166	t	1,58000	970,00	1 532,60
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>16 235,47</b>

87	767-102	Repase mříží viz výpis zámečnických výrobků, DEMONTÁŽ + MONTÁŽ Bude provedena demontáž stávajících mříží. Mříže budou očištěny od nesoudržného nátěru tryskáním. Následně bude provedena úprava mříží spočívající v odřezání stávajícího kotvení do okenního rámu a v Nutno vyrobit nové pracny, které budou ukotveny na Montáž upravených mříží na tyto pracny. Mříž a pracny budou opatřeny syntetickým nátěrem 2x -	m2	7,45550 7,45550	2 119,45	15 801,56
88	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,49110	291,00	433,91
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>12 575,87</b>
95	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 100,5025	m2	100,50250	29,10	2 924,62
96	784131101R00	Penetrace podkladu nátěrem Austis, Eternal IN 1 x 100,5025*1,1	m2	110,55275 110,55275	19,40	2 144,72
97	784442021R00	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m, omyvatelná 100,5025*1,1	m2	110,55275 110,55275	67,90	7 506,53
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>4 371,25</b>
98	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m 3,851658*3	t	11,55497 11,55497	48,50	560,42
99	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na	t	3,85166	145,50	560,42
100	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3,851658*15	t	57,77487 57,77487	9,70	560,42
101	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,85166	194,00	747,22
102	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 3,851658*6	t	23,10995 23,10995	19,40	448,33
103	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	3,85166	388,00	1 494,44
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>5 470,68</b>
104	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro	Soubor	1,00000	2 829,66	2 829,66
105	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště,	Soubor	1,00000	1 509,15	1 509,15
106	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid	Soubor	1,00000	1 131,87	1 131,87
<b>Díl: 961</b>		<b>Ochrana stávajících konstrukcí</b>				<b>2 328,00</b>
107	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m 40*2	m2	80,00000 80,00000	29,10	2 328,00

26

385 087,02