

ROZPOČET NA VÝMĚNU STŘEŠNÍ KRYTINY

Kulturní centrum č.p.397, Česká Třebová

<i>materiál</i>	<i>množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Kč bez DPH za m.j.</i>	<i>Kč bez DPH</i>
šindel Katepal FOXY černá barva	495	m2		
šindel Katepal zakládací okapní pás	90	bm		
vichrová spona Cu	4200	ks		
hřebíky do krytiny FeZn	100	kg		
podkladní pás Lite Base	540	m2		
sněhový hák nosový s montáží	700	ks		
větrací šablona	30	ks		
hřebenáč Cu	30	bm		
přechodová lišta Cu	52	bm		
spojovací materiál (sponky, vruty, tmely ...)	1	ks		

Materiál celkem:

Práce:

demontáž stávající krytiny	450	m2		
montáž podkladní lepenky	450	m2		
montáž krytiny	450	m2		
výroba a montáž hřebenáčů	40	bm		
výroba a montáž přechodové lišty	52	bm		
úprava bleskosvodu	1	ks		

Práce celkem:

Likvidace odpadu:

uložení odpadu na skládku	8	tun		
Rozbor odpadu-povinná služba	1	ks		
odvoz odpadu	3	ks		

Likvidace odpadu celkem:

Zajištění stavby:

doprava osobní	1	ks		
doprava nákladní	1	ks		
přesun hmot	1	ks		
pomocné lešení (montáž, demontáž a pronájem) (v místě chodníku jsou ochranné sítě)	1	ks		

Zajištění stavby celkem:

Celková cena bez DPH:	1 234 265,00 Kč
Celková cena včetně 21% DPH:	1 493 460,65 Kč

Cenová nabídka neobsahuje: případnou výměnu vadných prken nebo nosných částí střechy
revizi bleskosvodu (z důvodu manipulace s částí bleskosvodové soustavy
je po dokončení prací nutná revize oprávněnou osobou)