

STAVEBNÍ ROZPOČET

STAVBA : Zemní sklad sazenic
OBJEKT : Javorník p.p.č. 1239/1

| Poř.č. | Kód položky | Název položky : | MJ | Množství | Kč/MJ | Kč/celkem |
|--|--------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| Oddíl 1 1 Zemní práce | | | | | | 63 199,90 |
| 1 | 112201101 | Odstranění pařezů průměru kmene do 30cm libovolným způsobem | kus | 2,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 2 | 121151113 | Sejmutí ornice v ploše | m3 | 14,50 | 20,00 | 290,00 |
| 3 | 167101101 | Nakládání výkopku do 100m3 | m3 | 135,80 | 15,00 | 2 037,00 |
| 4 | 162401101 | Vodorovné přemístění výkopku do 100m bez naložení na nákladní automobil pro pozdější použití | m3 | 135,80 | 7,00 | 950,60 |
| 5 | 132201101 | Hloubení rýh do š. 60cm horniny tř. 3 do 100m3 | m3 | 12,80 | 300,00 | 3 840,00 |
| 6 | 181101102 | Úprava zemní pláně se zhutněním | m2 | 41,62 | 20,00 | 832,30 |
| 7 | 171101101 | Provedení násypů z výkopové zeminy bez zhutnění | m3 | 108,50 | 500,00 | 54 250,00 |
| Oddíl 2 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 147 012,00 |
| 8 | 274311611 | Základy - základové pasy z betonu C16/20 prokládaného kamenivem | m3 | 9,54 | 3 300,00 | 31 482,00 |
| 9 | 274361221 | Základy - základové pasy výztuž ocel 10216 | t | 0,10 | 35 000,00 | 3 570,00 |
| 10 | 271531111 | Polštář ze ŠD pod základovou desku | m3 | 3,84 | 2 000,00 | 7 680,00 |
| 11 | 279385313 | Základy - betonová deska C20/25 - podkladní beton tl. 10cm | m3 | 2,56 | 5 500,00 | 14 080,00 |
| 12 | 273361121 | Výztuž základových desek svařované sítě Kari | t | 0,15 | 40 000,00 | 6 000,00 |
| 13 | 714412002 | Izolace proti zemní vlhkosti, nátěr asfaltový lak | m2 | 37,00 | 100,00 | 3 700,00 |
| 14 | 711141559 | Dodávka a montáž izolace proti vodě asf. pás natavením - vodorovná | m2 | 37,00 | 100,00 | 3 700,00 |
| 15 | 631312711 | Mazanina z prostého betonu C20/25 tl. do 8cm | m2 | 25,60 | 3 000,00 | 76 800,00 |
| Oddíl 3 3 Svislé konstrukce | | | | | | 148 560,00 |
| 16 | 311238517 | Zdivo obvodové z bet. bloků tl. 50cm | m2 | 58,00 | 2 000,00 | 116 000,00 |
| 17 | 311238516 | Zdivo obvodové z bet. bloků tl. 30cm | m2 | 2,60 | 2 000,00 | 5 200,00 |
| 18 | 311372021 | Výztuž stěn obvodových ocel. pruty 10216 | t | 0,80 | 100,00 | 80,00 |
| 19 | 714412002 | Izolace proti zemní vlhkosti, nátěr asfaltový lak | m2 | 62,00 | 100,00 | 6 200,00 |
| 20 | 711142559 | Dodávka a montáž izolace proti vodě asf. pás natavením - svislá | m2 | 62,00 | 100,00 | 6 200,00 |
| 21 | 711142560R00 | Dodávka a montáž nopové folie, ochrana izolace | m2 | 62,00 | 150,00 | 9 300,00 |
| 22 | 711142560R01 | Dodávka a montáž geotextilie, ochrana izolace | m2 | 62,00 | 90,00 | 5 580,00 |
| Oddíl 4 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | 183 460,00 |
| 23 | 417321414 | Beton ztužujících pasů/věnců C20/25 | m3 | 3,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| 24 | 417361221 | Výztuž ztužujících věnců 10216 | t | 0,152 | 35 000,00 | 5 320,00 |
| 25 | 417351115 | Bednění ztužujících věnců zřízení | m2 | 12,00 | 500,00 | 6 000,00 |
| 26 | 417351116 | Bednění ztužujících věnců odstranění | m2 | 12,00 | 100,00 | 1 200,00 |
| 27 | 411122011 | Montáž strop panelů spiroll, dodávka panelů | m2 | 40,32 | 3 500,00 | 141 120,00 |
| 28 | 714412002 | Izolace proti zemní vlhkosti, nátěr asfaltový lak | m2 | 40,50 | 100,00 | 4 050,00 |
| 29 | 711141559 | Dodávka a montáž izolace proti vodě asf. pás natavením - vodorovná | m2 | 40,50 | 100,00 | 4 050,00 |
| 30 | 711142560R01 | Dodávka a montáž geotextilie, ochrana izolace | m2 | 40,50 | 90,00 | 3 645,00 |
| 31 | 711142560R00 | Dodávka a montáž nopové folie, ochrana izolace | m2 | 40,50 | 150,00 | 6 075,00 |
| Oddíl 5 5 Příjezdová komunikace zpevnění vjezdu | | | | | | 7 200,00 |
| 33 | 464531111 | Pohoz hrubé kamenivo frakce 0/63 vč. zhutnění | m3 | 6,00 | 1 200,00 | 7 200,00 |
| Oddíl 9 9 Ostatní konstrukce a práce | | | | | | 78 500,00 |
| 34 | 611600001R00 | D+M vstupních dveří ocelových se zateplenou vložkou 2,4x2,0m | kpl | 1,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 35 | 915491211R00 | Odvětrání KG DN 100 | m | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 36 | 915491211R01 | Rovnanina z lomového kamene tl. cca 30cm, kladený na sucho | m2 | 15,00 | 1 900,00 | 28 500,00 |
| 37 | 915491211R02 | Geodetické práce | kpl | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 38 | 915491211R03 | Vytýčení sítí | kpl | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Celkem cena bez DPH | | | | | | 627 931,90 |

Nabídka uchazeče musí zahrnovat veškeré náklady k provedení kompletního díla dle PD, prohlídky místa staveniště a informace kontaktní osoby objednatele

Pozn: