





**Položkový rozpočet**

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	<b>ZL 58</b>
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Omítky - oprava množství	Odpčet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Odpčet omítek strojovna VZT</b>						
186	612472181RT2	Omítka stěn, jádro míchané 10mm, štuk ze suché směsi, štuk 5mm	m2	-333,93950	295,00	-98 846,09
		Stěny: $((16,505+5,5+0,5+6,5)*2*4,15)+((0,5*4)*2*4,15)+((1,7+2,15+2,15)*0,3)+((1+2,15+2,15)*0,3)+((2,7+3,55+3,55)*0,3)+((0,9+2,02+2,02)*0,3)-$ $((1,7*2,15)+(1*2,15)+(2,7*3,55)+(0,9*2,02)+(1,8*1)+(1,06*1,6)+(2,2*2)+(2,2*1,6)+(2,2*1,6)+(2,2*1,6)+(2,2*2,2)+(1,8*1))$ 1, NP: -14,63 2, NP: -7,18 narovnání množství štukových omítek (nad podhledy): -89,28		-222,8495		
				-14,63		
				-7,18		
				-89,28		
189	611475111RT2	Omítka vnitřní stropů vápenocem, jednovrstvá, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	-205,81000	258,60	-53 222,47
		Strop: 205,81		-205,81		
190	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	-244,65950	23,40	-5 725,03
		stěny: -244,6595		-244,6595		
191	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	-85,94000	22,20	-1 907,87
		Dveře: D103, D130, D186, D117: $(2,15*2)+1+(2,15*2)+1,7+(2,02*2)+0,9+(3,55*2)+2,7$		-26,04		
		VZT potrubí: $((1,8*2)+(1*2))*2+(1,6*2)+(1,06*2)+((2,2*2)+(1,6*2))*3+(2*4)+(2,2*2)+(1,6*2)+(0,83*2)+1,66*2$		-59,9		
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-22,12495	201,50	-4 458,18
<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>-164 159,64</b>

DPH 21%	-34 473,52
Cena s DPH	-198 633,16



### Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	<b>ZL 58</b>
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Omítky - uprava množství	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Odpočet omítek strojovna VZT</b>						
186	612472181RT2	Omítka stěn, jádro michané 10mm, štuk ze suché směsi, štuk 5mm	m2	-333,93950	295,00	-98 846,09
		Stěny: $((16,505+5,5+0,5+6,5)*2*4,15)+((0,5*4)*2*4,15)+((1,7+2,15+2,15)*0,3)+((1+2,15+2,15)*0,3)+((2,7+3,55+3,55)*0,3)+((0,9+2,02+2,02)*0,3)-$ $((1,7*2,15)+(1*2,15)+(2,7*3,55)+(0,9*2,02)+(1,8*1)+(1,06*1,6)+(2,2*2)+(2,2*1,6)+(2,2*1,6)+(2,2*1,6)+(2,2*2,2)+(1,8*1))$ 1.NP: -14,63 2. NP: -7,18 narovnání množství štukových omítek (nad pohledy): - 89,28		-222,8495		
				-14,63		
				-7,18		
				-89,28		
189	611475111RT2	Omítka vnitřní stropů vápenocem, jednovrstvá, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	-205,81000	250,00	-53 222,47
		Strop: 205,81		-205,81		
190	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	-244,65950	23,40	-5 725,03
		stěny: -244,6595		-244,6595		
191	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	-85,94000	22,20	-1 907,87
		Dveře: D103, D130, D186, D117: $(2,15*2)+1+(2,15*2)+1,7+(2,02*2)+0,9+(3,55*2)+2,7$		-26,04		
		VZT potrubí: $((1,8*2)+(1*2))*2+(1,6*2)+(1,06*2)+((2,2*2)+(1,6*2))*3+(2*4)+(2,2*2)+(1,6*2)+(0,83*2)+1,66*2$		-59,9		
<b>Přípočet omítek v bazénové hale</b>						
N2	602021103R00	Přednástřík stěn cement.Baumit 100% krytí, ručně	m2	301,42560	124,00	37 376,77
		Plocha A -stěna s dvěma AL fas. (uliční)	72,01			
		Plocha B - Stěna s AKU obkladem	86,97			
		Plocha C s těna s SDK kaslíkem	142,5			
N3	319201316R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl, 20 mm	m2	301,42560	263,50	85 454,16
		Plocha A -stěna s dvěma AL fas. (uliční)	72,01			
		Plocha B - Stěna s AKU obkladem	86,97			
		Plocha C s těna s SDK kaslíkem	142,5			
190	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	301,42560	23,40	7 053,36
		Plocha A -stěna s dvěma AL fas. (uliční)	72,01			
		Plocha B - Stěna s AKU obkladem	86,97			
		Plocha C s těna s SDK kaslíkem	142,5			
191	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	42,30000	22,20	939,06
		osa AA: 42,3	42,3			
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-15,08831	201,50	-3 040,29
<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>-31 918,41</b>

DPH 21%	-6 702,87
Cena s DPH	-38 621,28



**Položkový rozpočet**

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPŠ LUŽANKY	<b>ZL 58</b>
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Omítky - oprava množství	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Přípočet omítek v bazénové hale</b>						
N2	602021103R00	Přednástřík stěn cement.Baumit 100% krytí, ručně	m2	301,42560	124,00	37 376,77
		Plocha A -stěna s dvěmi AL fas. (uliční)	72,01			
		Plocha B - Stěna s AKU obkladem	86,97			
		Plocha C s těna s SDK kaslíkem	142,5			
N3	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	301,42560	283,50	85 454,16
		Plocha A -stěna s dvěmi AL fas. (uliční)	72,01			
		Plocha B - Stěna s AKU obkladem	86,97			
		Plocha C s těna s SDK kaslíkem	142,5			
190	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	301,42560	23,40	7 053,36
		Plocha A -stěna s dvěmi AL fas. (uliční)	72,01			
		Plocha B - Stěna s AKU obkladem	86,97			
		Plocha C s těna s SDK kaslíkem	142,5			
191	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	42,30000	22,20	939,06
		osa AA: 42,3	42,3			
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	7,03665	201,90	1 417,88
<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>132 241,23</b>

DPH 21%	27 770,65
Cena s DPH	160 011,88





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>59</b>
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Změna stropní konstrukce 2.NP		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 59</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 10.3.2023 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na <b>Změna stropní konstrukce 2.NP</b> DOTČENÉ MÍSTO: stávající budova 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Změnový list vyčísluje méněpráce a vícepráce při změně technického provedení stropní konstrukce v interiéru ve 2.NP stávající budovy. V prostoru vstupní haly v 2.NP bylo nutné provést sanaci stropní konstrukce vč. průvlaků, která byla předmětem změnové listu ZL 35. Následně v průběhu výstavby došlo k rekonstrukci terasy (samostatná zakázka) nad touto částí ve 2.NP (kde byla provedena sanace stropní konstrukce, která byla předmětem ZL 35). Při rekonstrukci terasy došlo k zatečení do nosné konstrukce, u které již byla provedena sanace. Vzhledem k nutnosti dokonalého vysušení a provádění dalších kontrol stavu sanované stropní konstrukce bylo přistoupeno ke změně projektovaného řešení, kdy původně uvažovaná omítka byla nahrazena sádkartonovým podhledem, tak aby mohla stropní konstrukce bez dalších zásahů či opatření dokonale vyschnout a bylo možno stropní konstrukci nadále kontrolovat.  Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu <u>výstavby</u> .		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. [REDAKCE]		DATUM: 13.10.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM -</b> [REDAKCE] <b>STAREZ – SPORT, a.</b> [REDAKCE]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OS Magistrát města Brna</b> [REDAKCE]	



**Položkový rozpočet**


Stavba :	<b>STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY</b>	<b>ZL 59</b>
Objekt :	<b>SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet :	<b>Změna stropní konstrukce 2.NP</b>	
		<b>Přípočet</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>235 453,67</b>
111	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	82,36920		68 910,07
N1	954313301R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 800x800 mm,RB tl.12,5 mm	m	67,60000		134 118,40
N2	954312201R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	18,45000		18 745,20
N3	954312301R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 800x800 mm,RB tl.12,5 mm	m	10,00000		13 680,00

<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>222 147,15</b>
N2	Pol_001	Podhled minerální kazety 1200/600/20, rošt, závěs, lišty, kotvy, doplňky, detaily, Rockfon Sonar, šířka lišty 24mm bílá - D+M	m2	120,96000		217 365,12
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 173,65120		4 782,03

<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>457 600,82</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

DPH 21%	96 096,17
Cena s DPH	553 696,99





**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>STAVBA 26 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY</b>	<b>ZL 59</b>
Objekt :	<b>SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet :	<b>Změna stropní konstrukce 2.NP</b>	
		<b>Odpočet</b>


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>-171 149,42</b>
181	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	-569,17000	-23 962,08	-23 962,08
189	611475111RT2	Omlítka vnitřní stropů vápenocem, jednovrstvá, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	-569,17000	-147 187,36	-147 187,36

<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>-1 322,92</b>
346	898012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-6,56535	-201,60	-1 322,92

<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>-172 472,34</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

<b>DPH 21%</b>						<b>-36 219,19</b>
<b>Cena s DPH</b>						<b>-208 691,53</b>



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY</b>	<b>ZL 59</b>
Objekt :	<b>SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet :	<b>Změna stropní konstrukce 2.NP</b>	
		<b>Rozdílový rozpočet</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>235 453,67</b>
111	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	82,38920	838,00	68 910,07
N1	954313301R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 800x800 mm,RB tl.12,5 mm	m	67,60000	1983,00	134 118,40
N2	954312201R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	18,45000	916,00	16 745,20
N3	954312301R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 800x800 mm,RB tl.12,5 mm	m	10,00000	1368,00	13 680,00

<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>-171 149,42</b>
181	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	-569,17000	40,00	-23 962,08
189	611475111RT2	Omítka vnitřní stropů vápenocem. jednovrstvá, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	-569,17000	25,00	-147 187,38

<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>						<b>-1 322,82</b>
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-6,56535	201,50	-1 322,82

<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>222 147,15</b>
N2	Pol_001	Podhled minerální kazety 1200/600/20, rošty, závěs, lišty, kotvy, doplňky, detaily, Rockfon Sonar, šifka lišty 24mm bílá - D+M	m2	120,96000	1797,00	217 365,12
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 173,65120	222,00	4 782,03

<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>285 128,48</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

DPH 21%						59 876,98
Cena s DPH						345 005,46







**Položkový rozpočet**

Stavba :	STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY	<b>ZL 60</b>
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	D.1.4e TPS SILNOPROUDÉ INSTALACE	
		<b>Rozdílový</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
<b>Doplnění silnoproudu dle požadavku provozu</b>						<b>-116 813,40</b>		<b>-42 808,90</b>
		Změna projektu rozváděčů						
		<b>ROZVÁDĚČ RBT_1</b>						
	741210202	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg	kus	-1,00000				
	VR1	Rozváděč oceloplechový, skříňový, 2000x800x400	kus	-1,00000	-40 785,40	-40 785,40		-2 570,00
	741320202	Montáž jistič dělonový vestavný se spouští do 300 A	kus	-2,00000				+1 310,00
	VR2	Jistič výkonový 3pólový-charakteristika B 125A, 15kA	kus	-1,00000	574,00	574,00		
	VR3	Podpěťová spoušť spinacího bloku jističe	kus	-1,00000	373,00	373,00		
	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	-8,00000				-2 908,00
	VR4	Jistič 3pólový-charakteristika B 10A	kus	-1,00000	363,50	363,50		
	35822401	Jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	-2,00000	363,50	727,00		
	35822402	Jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	-1,00000	363,50	363,50		
	VR5	Jistič 3pólový-charakteristika C 25A	kus	-4,00000	363,50	1 454,00		
	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	-4,00000				-670,00
	VR6	Proudový chránič s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. B	kus	-2,00000	167,50	335,00		
	VR7	Proudový chránič s jističem 2 pólový 16 A, 30 mA, char. B	kus	-2,00000	167,50	335,00		
	741312501	Montáž odřezáče výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojení	kus	-1,00000				-693,00
	VR8	Pojistkový odřezáč 32A, 1p pro poj. 10x38, char. gG	kus	-1,00000	3 940,00	3 940,00		
	741320041	Montáž pojistka - palóna do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	+1,00000				-2 510,00
	VR9	Pojistka válcová gG 10x38 10A 400V	kus	-1,00000				
	741330211	Montáž součástí stykačů se zapojením-relé do 50 A	kus	-4,00000				-1 290,00
	RV10	Jističí nadproudové (tepelné) relé 18-25A	kus	-4,00000	322,50	1 290,00		
	741330043	Montáž stykač střídací vestavný třípólový do 40 A	kus	-4,00000				-1 530,00
	VR11	Stykač, 3Z, pomocná 1Z+1V, 440 V, 15kW, 32A, 24V DC cívka	kus	-4,00000	365,00	1 460,00		
	741330042	Montáž stykač střídací vestavný třípólový do 25 A	kus	-2,00000				+765,00
	VR12	Stykač, 3Z, pomocná 1Z+1V, 440 V, 25A, 24V DC cívka	kus	-2,00000	352,50	705,00		
	741330331	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-ovládací nebo signální hlavice	kus	-1,00000	645,00	645,00		-645,00
	VR13	Ovládací hlavice na dveře rozvodnice	kus	+1,00000	33,20	33,20		
	741330332	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spinací jednotka 1/1	kus	-1,00000	153,00	153,00		-153,00
	VR14	Spinací - rozpinací jednotka	kus	+1,00000	70,50	70,50		
	741330332	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spinací jednotka 1/1	kus	-4,00000	153,00	612,00		-612,00
	VR15	Pomocný kontakt 1Z k signálce	kus	-4,00000	100,00	400,00		
	741330331	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-ovládací nebo signální hlavice	kus	-6,00000	645,00	3 870,00		-3 870,00
	VR16	Signálka na dveře rozvodnice, zelená, 230V	kus	-5,00000	131,00	655,00		
	VR17	Signálka na dveře rozvodnice, červená, 230V	kus	-1,00000	131,00	131,00		+131,00
	741330336	Montáž ovladač tlačítkový vestavný -základní deska	kus	-7,00000	70,50	493,50		-493,50
	VR18	Upevňovací adaptér, čelní montáž	kus	+7,00000	71,70	501,90		
	741130021	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnicí do 2,5 mm2	kus	-8,00000				-195,20
	741130022	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnicí do 4 mm2	kus	-8,00000				-235,20
	741130023	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnicí do 6 mm2	kus	-1,00000				-29,40
	741130024	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnicí do 10 mm2	kus	-5,00000				-263,00
	741130026	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnicí do 25 mm2	kus	-1,00000				-86,10
	741130027	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnicí do 35 mm2	kus	-1,00000				-95,60
	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	-1,00000				-310,50
	73534516	Tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm	kus	-1,00000	87,20	87,20		
	HZS2221	Kompletace rozváděče	hod	-5,00000				-2 600,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	-3,00000				-1 560,00
	HZS2221	Pomocná práce	hod	-1,00000				-520,00
	VR19	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky,..) 3% materiálu	kus	-1,00000	239,00	239,00		-1 239,00
		<b>ROZVÁDĚČ RP19.2 (RS04.1)</b>						
148	VR65	Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 192 modulů, bílý	kus	-1,00000	27 312,00	27 312,00	0,00	0,00
		<b>DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČ RP-1</b>						
	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	-28,00000			0,00	-57,80
	35822107	Jistič 1 pólový 8A, char. B	kus	-1,00000	162,50	162,50		0,00
	35822109	Jistič 1 pólový 10A, char. B	kus	-1,00000	162,50	162,50		0,00
	VR84	Jistič 1 pólový 10A, char. C	kus	-5,00000	81,25	406,25		0,00
	35822111	Jistič 1 pólový 16A, char. B	kus	-21,00000	162,50	3 412,50		0,00
	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	-1,00000			0,00	-293,80
	35822401	Jistič 3pólový-charakteristika B 10A	kus	-1,00000	363,50	363,50		0,00
	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	kus	-1,00000			0,00	-199,00
	VR85	Proudový chránič s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. B	kus	-1,00000	167,50	167,50		0,00
	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni	kus	-2,00000			0,00	-543,40
	VR86	Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 30 mA, typ AC	kus	-2,00000	227,50	455,00		0,00
	741330042	Montáž stykač střídací vestavný třípólový do 25 A	kus	-3,00000			0,00	-904,80
	VR87	Stykač modulový 25A, 230VAC, 3 spínací kontakty	kus	-3,00000	685,00	2 055,00		0,00
	741350002	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 1000 VA se zapojením vodičů - materiál součást dodávky osvětlení	kus	-3,00000			0,00	-932,10
	741130021	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnicí do 2,5 mm2	kus	-48,00000			0,00	-1 185,60


741130022	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2	kus	-2,00000		0,00	-27,00	-54,00
741130024	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2	kus	-1,00000		0,00	-44,20	-44,20
741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	-1,00000		0,00	-65,00	-65,00
73534516	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm	kus	-1,00000		-87,20		0,00
HZS2221	Kompletace rozváděče	hod	-6,00000		0,00	-520,00	-3 120,00
HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	-3,00000		0,00	-520,00	-1 560,00
HZS2221	Pomocné práce	hod	-1,00000		0,00	-520,00	-520,00
VR88	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu	kus	-1,00000		-17 867,80		0,00
<b>DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVÁDĚČŮ</b>							
Doplnění rozváděče v pomocné rozvodné o vývod pro rozváděč RP_2							
741312504	Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 630 A bez zapojení	kus	-1,00000			-325,00	-325,00
VR93	Pojistkový odpínač 630A, 3p, vel. 3, char. gG	kus	-1,00000		-4 423,20		
741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	-3,00000			-39,00	-117,00
VR94	Pojistka nožová gG, vel. 3, 400A, 400V	kus	-3,00000		-270,00	-810,00	
HZS2221	Kompletace rozváděčů	hod	-4,00000			-520,00	-2 080,00
HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	-1,00000			-520,00	-520,00
HZS2221	Pomocné práce	hod	-1,00000			-520,00	-520,00
VR95	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...) 3% materiálu	kus	-1,00000		-600,00	-600,00	

**Rekapitulace rozpočtu**

<b>Dodávky celkem</b>	<b>-116 813,40 Kč</b>
<b>Montážní práce a služby celkem</b>	<b>-42 808,90 Kč</b>
<b>Místovstaveništní doprava</b>	<b>-4 205,28 Kč</b>
<b>Přesun hmot</b>	<b>-7 981,12 Kč</b>

<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>-171 808,70</b>
--------------------------	--------------------

DPH 21%	-36 079,83
<b>Cena s DPH</b>	<b>-207 888,53</b>



**Položkový rozpočet**

Stavba :	STAVBA 25 METROVEHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	<b>ZL 60</b>
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	D.1.4e TPS SILNOPROUDÉ INSTALACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
<b>Doplnění silnoproudu dle požadavku provozu</b>						<b>114 575,98</b>		<b>25 866,50</b>
		<b>Doplnění projektu přívody pro nové turnikety SIL SLP</b>						
	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,00000	0,00	0,00	34,30	68,60
	V11	Krabice přístrojová pod omítku, bez zapojení	kus	2,00000	0,00	10,68	0,00	0,00
	460880502	Výsekní rýh pro montáž trubek a kabelů ve zděvu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	8,00000	0,00	0,00	36,00	288,00
	480880401	Výsekní kapes a výteknů ve zděvu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	2,00000	0,00	0,00	39,40	78,80
	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (ČYKY)	m	70,00000	0,06	0,00	21,00	1 512,00
	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (ČYKY-J)	m	70,00000	39,84	1 402,80	0,00	0,00
	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	10,00000	0,00	0,00	31,10	311,00
N1	Pol_1	Trubka elektroinstalační DN 25	m	10,00000	25,92	259,20	0,00	0,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	2,00000	0,00	0,00	378,00	756,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	1,00000	0,00	0,00	378,00	378,00
N2	Pol_2	Doplnění dokumentace skutečného provedení stavby	hod	1,00000	0,00	0,00	845,00	845,00
N3	Pol_3	Doplnění revize	hod	1,00000	0,00	0,00	845,00	845,00
<b>Doplnění projektu Nový přívod NN pro rozvaděč RP6.1 2NP</b>								
	460880202	Vybourání otvorů ve zděvu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm	kus	2,00000	0,00	0,00	600,00	1 200,00
	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. ČY)	m	90,00000	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00
	V18	H07V-K 25	m	90,00000	67,00	6 030,00	0,00	0,00
N1	210800114RT1	Kabel ČYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 4x16 mm2	m	90,00000	321,90	28 935,00	0,00	0,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,00000	0,00	0,00	378,00	378,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	4,00000	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00
N3	Pol_3	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy,...)	kus	0,18039	9 260,71	1 670,50	0,00	0,00
N4	Pol_4	Doplnění dokumentace skutečného provedení stavby	hod	1,00000	0,00	0,00	845,00	845,00
N5	Pol_5	Doplnění revize	hod	1,00000	0,00	0,00	845,00	845,00
<b>Změna projektu rozvaděčů</b>								
<b>ROZVADĚČ RBT_1</b>								
	741210202	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg	kus	-1,00000			-2 570,00	-2 570,00
	VR1	Rozvaděč oceloplechový, skříňový, 2000x800x400	kus	-1,00000	40 785,40	-40 785,40		
	741320202	Montáž jistič dělnový vestavný se spouští do 300 A	kus	-2,00000			-859,00	-1 310,00
	VR2	Jistič výkonový 3pólový-charakteristika B 125A, 15kA	kus	-1,00000	574,00	-574,00		
	VR3	Podpěťová spoušť spínacího bloku jističe	kus	-1,00000	373,00	-373,00		
	741320165	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni	kus	-8,00000			-449,50	-2 908,00
	VR4	Jistič 3pólový-charakteristika B 10A	kus	-1,00000	363,50	-363,50		
	35822401	Jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	-2,00000	363,50	-727,00		
	35822402	Jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	-1,00000	363,50	-363,50		
	VR5	Jistič 3pólový-charakteristika C 25A	kus	-4,00000	363,50	-1 454,00		
	741321003	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříni	kus	-4,00000			-67,50	-670,00
	VR6	Proudový chránič s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. B	kus	-2,00000	167,50	-335,00		
	VR7	Proudový chránič s jističem 2 pólový 16 A, 30 mA, char. B	kus	-2,00000	167,50	-335,00		
	741312501	Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 180 A bez zapojení	kus	-1,00000			-389,00	-693,00
	VR8	Pojistkový odpínač 32A, 1p pro poj, 10x38, char. gG	kus	-1,00000	3 400,00	-3 400,00		
	741320041	Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů	kus	-1,00000			-2 510,00	-2 510,00
	VR9	Pojistka válcová gG 10x38 10A 400V	kus	-1,00000				
	741330211	Montáž součástí stykačů se zapojením-relé do 50 A	kus	-4,00000			-1 250,00	-1 290,00
	RV10	Jistič nadproudové (tepelné) relé 18-25A	kus	-4,00000	322,50	-1 370,00		
	741330043	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 40 A	kus	-4,00000			-282,50	-1 530,00
	VR11	Stykač, 3Z, pomocné 1Z+1V, 440 V, 15kW, 32A, 24V DC cívka	kus	-4,00000	655,00	-2 620,00		
	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A	kus	-2,00000			-392,50	-765,00
	VR12	Stykač, 3Z, pomocné 1Z+1V, 440 V, 25A, 24V DC cívka	kus	-2,00000	196,25	-392,50		
	741330331	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-ovládání nebo signální hlavice	kus	-1,00000			-64,00	-64,00
	VR13	Ovládací hlavice na dveře rozvodnice	kus	-1,00000	33,20	-33,20		
	741330332	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spínací jednotka 1/1	kus	-1,00000			-153,00	-153,00
	VR14	Spínací - rozspínací jednotka	kus	-1,00000	70,50	-70,50		
	741330332	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spínací jednotka 1/1	kus	-4,00000			-133,00	-612,00
	VR15	Pomocný kontakt 1Z k signálce	kus	-4,00000	100,50	-400,00		
	741330331	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-ovládání nebo signální hlavice	kus	-6,00000			-345,00	-3 870,00
	VR16	Signálka na dveře rozvodnice, zelená, 230V	kus	-5,00000	131,00	-655,00		
	VR17	Signálka na dveře rozvodnice, červená, 230V	kus	-1,00000	131,00	-131,00		
	741330336	Montáž ovladač tlačítkový vestavný -základní deska	kus	-7,00000			-50,00	
	VR18	Upevňovací adaptér, čelní montáž	kus	-7,00000		-501,90		
	741130021	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2	kus	-8,00000			-23,40	-185,20
	741130022	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2	kus	-8,00000			-27,40	-235,20
	741130023	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm2	kus	-1,00000			-29,40	-29,40
	741130024	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2	kus	-5,00000			-52,80	-263,00
	741130026	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 25 mm2	kus	-1,00000			-55,10	-86,10
	741130027	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 35 mm2	kus	-1,00000			-55,30	-95,60
	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	-1,00000			-310,50	-310,50

	73534516	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm	kus	-1,00000	-87,20	-87,20		
	HZS2221	Kompletace rozváděče	hod	-5,00000			520,00	-2 600,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	-3,00000			520,00	-1 580,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	-1,00000			520,00	-520,00
	VR19	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky,...) 3% materiálu	kus	-1,00000	1 239,00	-1 239,00		
		<b>ROZVÁDĚČ RP19.2 (RSO4.1)</b>						
149	VR65	Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 132 modulů, bílý	kus	-1,00000	27 312,00	-27 312,00	0,00	0,00
N1	Pol_1	Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 48 modulů, bílý	kus	1,00000	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00
		<b>DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČ RP-1</b>						
	741320105	Montáž jistič jednofázový nn do 25 A ve skříní	kus	-28,00000		0,00	157,50	-4 404,40
	35822107	Jistič 1 pólový 6A, char. B	kus	-1,00000	-162,50	-162,50		0,00
	35822108	Jistič 1 pólový 10A, char. B	kus	-1,00000	-162,50	-162,50		0,00
	VR84	Jistič 1 pólový 10A, char. C	kus	-5,00000	-82,50	-82,50		0,00
	35822111	Jistič 1 pólový 16A, char. B	kus	-21,00000	-3 412,50	-3 412,50		0,00
	741320165	Montáž jistič třífázový nn do 25 A ve skříní	kus	-1,00000		0,00	283,80	-293,80
	35822401	Jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	-1,00000	-363,60	-363,60		0,00
	741321003	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříní	kus	-1,00000		0,00	198,00	-198,00
	VR85	Proudový chránič s jističem 2 pólový 10 A, 30 mA, char. B	kus	-1,00000	-167,50	-167,50		0,00
	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní	kus	-2,00000		0,00	271,70	-543,40
	VR86	Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 30 mA, typ AC	kus	-2,00000	-459,00	-459,00		0,00
	741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třífázový do 25 A	kus	-3,00000		0,00	301,80	-904,80
	VR87	Stykač modulový 25A, 230VAC, 3 spínací kontakty	kus	-3,00000	-505,00	-2 505,00		0,00
	741350002	Montáž transformátor jednofázový nn vestavný 1x primár - 1x sekundár do 1000 VA se zapojením vodičů - materiál součást dodávky osvětlení	kus	-3,00000		0,00	310,70	-932,10
	741130021	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2	kus	43,00000		0,00	24,70	-1 185,60
	741130022	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2	kus	-2,00000		0,00	-27,30	-54,60
	741130024	Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2	kus	-1,00000		0,00	-44,20	-44,20
	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	kus	-1,00000		0,00	65,00	-65,00
	73534518	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A3 297x420mm	kus	-1,00000		-87,20		0,00
	HZS2221	Kompletace rozváděče	hod	-8,00000		0,00	520,00	-3 120,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	-3,00000		0,00	520,00	-1 580,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	-1,00000		0,00	520,00	-520,00
	VR88	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky,...) 3% materiálu	kus	-1,00000	17 867,80	-17 867,80		0,00
		<b>DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVÁDĚČŮ</b>						
		Doplnění rozváděče v pomocné rozvodně o vývod pro rozváděč RP_2						
	741312504	Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 630 A bez zapojení	kus	-1,00000			325,00	-325,00
	VR93	Pojistkový odpínač 630A, 3p, vel. 3, char. gG	kus	-1,00000	-4 423,20	-4 423,20		
	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	-3,00000			39,00	-117,00
	VR94	Pojistka nožová gG, vel. 3, 400A, 400V	kus	-3,00000	-270,00	-810,00		
	HZS2221	Kompletace rozváděčů	hod	-4,00000			520,00	-2 080,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	-1,00000			520,00	-520,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	-1,00000			520,00	-520,00
	VR95	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky,...) 3% materiálu	kus	-1,00000	600,00	-600,00		
N2	Pol_2	<b>NOVÝ ROZVÁDĚČ RP19.3 Restaurace</b>	kus	1,00000	48 788,00	48 788,00	26 000,00	26 000,00
N3	Pol_3	<b>NOVÝ ROZVÁDĚČ RP6.1</b>	kus	1,00000	112 905,00	112 905,00	26 000,00	26 000,00
		<b>DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE R12</b>						
N4	Pol_4	Doplnění osvětlení a zásuvek na stávající rezervní jističe	kus	1,00000	1 248,00	1 248,00	4 550,00	4 550,00
		<b>DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVÁDĚČŮ RH HLAVNÍ ROZVODNA</b>						
		Doplnění hlavního rozváděče kvůli aktivaci tlačítkem TOTAL STOP						
228	741312504	Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 630 A bez zapojení	kus	1,00000			325,00	325,00
229	VR93	Pojistkový odpínač 630A, 3p, vel. 3, char. gG	kus	1,00000	4 423,20	4 423,20		
232		Kompletace rozváděčů	hod	2,00000			520,00	1 040,00
		Popis prací: Napojení tlačítka TOTAL STOP na stávající hlavní jistič						
		Doplnění vývodu do pomocné rozvodny pro rozváděč RP6.1						
228	741312504	Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 630 A bez zapojení	kus	1,00000			325,00	325,00
N5	Pol_5	Pojistkový odpínač 160A, 3p, vel. 3, char. gG	kus	1,00000	3 066,00	3 066,00		

#### Rekapitulace rozpočtu

Dodávky celkem	114 575,98 Kč
Montážní práce a služby celkem	26 866,50 Kč
Mimostaveništní doprava	4 124,74 Kč
Přesun hmot	7 072,12 Kč

<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>152 639,34</b>
DPH 21%	32 054,26
<b>Cena s DPH</b>	<b>184 693,60</b>







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>61</b>
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 61</b>
<b>Statické zajištění stávajícího energokanálu</b>		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OS MMB</b>		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 10. 3. 2023		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		MAIL: _____
		XXX: _____
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na Statické zajištění stávajícího energokanálu pod 50m bazénem</b>		
DOTČENÉ MÍSTO: spojovací energokanál mezi stávající strojovnou a novou přístavbou		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
<p>Při zahájení prací na projektovaných rozvodech v energokanálu 50m bazénu byly zjištěny lokální závady na stávajících železobetonových konstrukcích energokanálu. Tyto závady nebylo možno zjistit dříve, neboť byly skryty pod původním potrubím rozvodů tepla 50m bazénu, které bylo odstraněno, a bez kompletního odstranění původního potrubí nebyly závady jinak zjistitelné. Problematické místo bylo prozkoumáno statikem, který navrhl dodatečné technického řešení podepření stávající železobetonové konstrukce. Tato skutečnost má za následek vyvolání vícenáskladů nutných pro realizaci statických prací spočívající v demontáži a následné úpravě stávajících funkčních potrubí (přívod tepla), demontáži rozvodů bazénové technologie a v provedení vlastní podpěrné konstrukce. Bez provedení <del>dodatečného</del> technického řešení by hrozila okamžitá degradace nového potrubí.</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí In _____		DATUM: 03.12.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>		<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>
BKOM, s.r.o. Crha Dušan _____		
STAREZ – SPORT, s.r.o. _____		OS Magistrát města Brna, _____



**Položkový rozpočet**

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUZANKY	<b>ZL 61</b>
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Statické zajištění stávajícího energokanálu	
		<b>Přípočtový rozpočet</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Přeložka horkovodu odskok 45° posun cc 130 mm</b>						<b>63 756,00</b>
N1	Pol_1	Trubní mat.	kpl	1,00000	7 833,00	7 833,00
N2	Pol_2	Izolace	kpl	1,00000	6 279,00	6 279,00
N3	Pol_3	Práce	kpl	1,00000	45 864,00	45 864,00
N4	Pol_4	doprava	kpl	1,00000	3 780,00	3 780,00
<b>2 Bazénová technologie - potrubní rozvody</b>						<b>27 000,00</b>
N5	1.1.	Demontáž a zpětná montáž potrubních rozvodů pod 50m plaveckým bazénem, vč. úchytového materiálu, trubních spojek, lepidel a čističů	kpl	1,00000	27 000,00	27 000,00
<b>2a Odtrhové zkoušky</b>						<b>6 000,00</b>
N6	888544	Provedení odtrhových zkoušek	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00
<b>3 Statické zajištění stávajícího energokanálu</b>						<b>141 667,45</b>
N7	556	Výroba a montáž ocelové roznašení konstrukce včetně základního náteru a chemických kotev	kg	412,62200	176,70	72 910,31
		HEB200: 61,3*3,6		220,68000		
		HEB160: 42,6*4		170,40000		
		kotevní deska čelní P12		7,20000		
		kotevní desky HEB200		3,20000		
		Spojovací a kotevní materiál		11,14200		
N8	557	Dobetonování podkonstrukcí ve stísněných podmínkách včetně navrtání a vlepění kotvení, bednění a odbednění, výztuž kari, vyplnění prostoru mezi nosníky a nerovným stropem nesmířitelnou maltou	m2	12,15800	5 855,30	68 757,14

<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>238 423,45</b>
--------------------------	-------------------

DPH 21%	50 068,92
Cena s DPH	288 492,37





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>62</b>
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>IO 400 - změna zásypového materiálu</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 62</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OS MMB</b> <b>OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky</b> <b>DATUM: 10.3.2023</b> <b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</b> <b>MAIL XXX</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na IO 400 - změna zásypového materiálu</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: stoka J, D (Šs1-Šs3) a B</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Na základě provedeného rozboru vytěžené zeminy z výkopu rýhy kanalizace v místě stoky D (Šs1 – Šs4, vč.UV1-UV5 a napojení D01-D04) bylo zjištěno, že zemina původně uvažovaná pro zpětný zásyp rýhy má jako materiál pod budoucí parkoviště a zpevněné plochy nevyhovující parametry a je tedy nutné ji odvézt na skládku a nahradit vhodným parametrem. Výše uvedenou skutečnost nebylo možno předem prověřit, neboť na základě IG průzkumu nelze prokázat kvalitu zeminy v rozsahu projektovaných kanalizačních stok, když struktura zeminy v daném rozsahu není jednotná.		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. R</b>		<b>DATUM: 21.11.2022</b>
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM -</b>	<b>SPRAVCE STAVBY:</b> <b>OS Magistrát města Brna,</b>	
<b>STAREZ – SPORKI, a.s.;</b>		



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY</b>	<b>ZL 62</b>
Objekt :	<b>SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>	
Rozpočet :	<b>IO 400 - změna zásypového materiálu</b>	<b>Rozdílový rozpočet</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>233 152,22</b>
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	174,66000	250,00	43 665,00
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	213,81500	105,30	22 514,72
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	174,66000	15,08	2 619,90
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	314,38800	180,00	56 589,84

\*174,66\*1,3

13	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	384,86700	280,00	107 762,76
----	----------	------------------------	---	-----------	--------	------------

213,815\*1,3

<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>233 152,22</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

DPH 21%						48 961,97
Cena s DPH						282 114,19

