

číslo a název SO **004**
číslo a název rozpočtu: **004**reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup
reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1		Oznámení		0		Všeobecné konstrukce a práce		
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POZADAVKY - OZNAMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení	KUS		1,000	

0

Všeobecné konstrukce a práce

2		Zakrytí - BĚŽNÉ INTENZITY		9		Ostatní konstrukce a práce		
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakrývána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. 9,6*3,6*2	M2		69,120	

9

Ostatní konstrukce a práce**3+4A Odstranění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY**

0		Všeobecné konstrukce a práce		0		Všeobecné konstrukce a práce		
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJISTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OBUIZDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací pro 1 ks rek. zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL		1,000	
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJISTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek. zařízení zahrnující: -Přechodné svítilny i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemístování, pře značování a manipulace s nimi. -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. -Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemístování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.	KPL		1,000	
6	2018_OTSKP	014102.02		POPLATKY ZA SKLADKU železobeton dle pol.č.96616 * 2,4	T		120,000	

0

Všeobecné konstrukce a práce

1		Zemní práce		1		Zemní práce		
7	2018_OTSKP	13273.01		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. I s ponecháním pro zpětný zásep vč. případného odstranění omnice s odděleným uložením 50*0,4*0,8 předpoklad cca 50 metrů	M3		16,000	
8	2018_OTSKP	17411.01		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásep ryhy s následným rozproštěním omnice dle pol.č.13273.01	M3		16,000	
9	2018_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu dle pol.č.96616	M3		50,000	
10	2018_OTSKP	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ urovnání terénu po zásepů demontované kabelové trasy 50*0,4	M2		20,000	
11	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M 10,0*10,0	M2		100,000	

1

Zemní práce

7		Přidružená stavební výroba		7		Přidružená stavební výroba		
12	2018_OTSKP	742K11.01		ODPOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY Odpojení reklamního zařízení odborně způsobilou osobou a odborně zabezpečení elektrické přípojky.	KUS		1,000	

14	2018_OTSKP	743233.01		DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ	KUS	8,000		
----	------------	-----------	--	---	-----	-------	--	--

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci

8 ks

15	2018_OTSKP	743235.01		DEMONTÁŽ SVÍTLIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů vč. odpojení v rozvaděči	KUS	6,000		
----	------------	-----------	--	--	-----	-------	--	--

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 6 ks

16	2018_OTSKP	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahnuje poplatek za skládku	M3	50,000		
----	------------	-------	--	--	----	--------	--	--

13	2018_OTSKP	742223.01		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN vč. dem. zakr. folie vč. odvozu na skládku a polatku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení investorem Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatel	M	50,000		
----	------------	-----------	--	---	---	--------	--	--

17	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 2 x 78,0 m2 nebo 2 x 35,0 m2, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dl. x š. 9,6*3,6*2	m2	69,120		
----	------------	-----------	--	--	----	--------	--	--

18	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km	KM	28,000		
----	------------	-----------	--	---	----	--------	--	--

SSÚD Svojkovice
cca 28 km

19	2018_OTSKP	967181		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel	T	9,942		
----	------------	--------	--	--	---	-------	--	--

tr. D 1,2m 7,0*186,4*0,001=1,305 [A] tr. D 1,0m
6,5*148*0,001=0,962 [B] tr. D 0,9m
6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svařenec P10 250/180
4*2,85*0,86*80*0,001=0,784 [D] l 160
2*(0,8+1,9+3,2+4,4)*17,9*0,001=0,369 [E] svařenec P6
70/100 (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochozí lávka
24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1 mm
2*6,67*5*0,001=0,067 [H] kotvení P14 vč. svorníků
12*0,3*160*0,001=0,576 [I] stupadla 43*15*0,001=0,645
[J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942*počet kusů

9

Ostatní konstrukce a práce

5A Likvidace - BĚŽNÉ INTENZITY

1

Zemní práce

35	2018_OTSKP	16171.02		NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 9,6x3,6 nebo 9,6x8,2 m na skládku, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel	m2	69,120		
----	------------	----------	--	---	----	--------	--	--

9,6*3,6*2

1

Zemní práce

9

Ostatní konstrukce a práce

36	2018_OTSKP	96718B		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm	149,130		
----	------------	--------	--	---	-----	---------	--	--

KOVO SDS Zdice cca 15 km

37	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km	KM	35,000		
----	------------	-----------	--	---	----	--------	--	--

Z SSÚD Svojkovice do KOVO SDS Zdice
cca 35 km

9

Ostatní konstrukce a práce

6 Dokumentace

0

Všeobecné konstrukce a práce

39	2018_OTSKP	02940		OSTÁTNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic	KUS	1,000		
----	------------	-------	--	--	-----	-------	--	--

0

Všeobecné konstrukce a práce

Celkem bez DPH

449 982,76