



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		69
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 69
ZTI – doplnění vybavení zázemí		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 10. 3. 2023		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		MAIL: _____
		XXX: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na ZTI – doplnění vybavení zázemí		
DOTČENÉ MÍSTO: stávající objekt 1.NP		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Změnový list vyčísluje vícenáklady nutné k realizaci dodatečného požadavku ze strany objednatele a to:		
<ul style="list-style-type: none">- Doplnění sprchy pro plavčíka včetně nerezového žlabu a sprechového setu- Doplnění rozvodů vody a odpadu pro dřež v m.č. 1.44 Trenéři		
Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí In. _____		DATUM: 25.1.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: STAVEB - SPORT, s.r.o.	SPRAVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, 	

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY	ZL 69
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	ZTI – doplnění vybavení zázemí	Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ZTI – doplnění vybavení zázemí						27 429,60
		Sprcha plavčák				
92	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,00000		1 190,70
94	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,00000		83,50
113	7221740PC1	Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar polyfuzze PN 22 D 20 x 2,3 mm	m	8,00000		2 268,00
70	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	8,00000		480,00
71	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	8,00000		64,00
127	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,00000		69,40
155	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	8,00000		783,20
156	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,00000		343,20
183	725849411	Montáž baterie sprchová nástěnná nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000		378,00
191	55145PC6R6	sprchová sestava nástěnná, chrom-sprchový komplet včetně hadice, držáku a mýdelníku na předem namíchanou vodu,	kus	1,00000		6 015,20
206	771591321	Montáž žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy-montáž sprchového žlabu	m	1,00000		1 260,00
207	592270PC	<i>Žlab odvodňovací polymerbetonový nerezový vč. krytu</i>	m	1,00000		7 903,50
3	974031153R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše	m	3,00000		393,90
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m	3,00000		501,60
Doplnění rozvodů vody a odpadu pro dřež m.č. 1.44 Treněří						
92	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,00000		793,80
94	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,00000		83,50
113	7221740PC1	Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar polyfuzze PN 22 D 20 x 2,3 mm	m	8,00000		2 268,00
70	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	8,00000		480,00
71	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	4,00000		32,00
72	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	4,00000		78,00
105	72121191PC	Montáž zápach. uzávěr plast	kus	1,00000		79,90
127	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,00000		69,40
155	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	8,00000		783,20
156	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,00000		343,20
176	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	2,00000		358,00
177	5514104PC	ventil rohový TE67 s trubičkou 1/2"	kus	2,00000		166,40
180	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,00000		160,00
Cena celkem bez DPH						27 429,60

DPH 21%	5 760,22
Cena s DPH	33 189,82





PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		70
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 70
Silnoproud – doplnění rozvodů dle VD		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 10.3.2023		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP a VCP na Silnoproud – doplnění rozvodů dle VD		
DOTČENÉ MÍSTO: stávající budova		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
Změnový list vyčísluje méněpráce a vícenáklady potřebné k realizaci		
<ul style="list-style-type: none">- přívodů pro pisoáry (nebylo řešeno v PD – část elektro)- přívodů pro sprchové automaty (nebylo řešeno v PD – část elektro)- provedení pospojování v prostoru sprch a šaten (nebylo řešeno v PD, bez provedení nelze zrevidovat dané prostory - TIČR)- přívodů NN k požárním klapkám PÚ (nebylo řešeno v PD – část elektro)- přívodu NN pro vnitřní výtah ve 2.NP- změna páteřní trasy přípojky NN RP 1.2- doplnění el. instalací kolektor Bazénová hala- změna svítidel- doplnění el. instalací 1.NP – RP12 Osvětlení + zásuvky míst.č.1.03,1.50-1.52,1.35,1.37		
Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu dokončení prací v dané části.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Ra [REDACTED]		DATUM: 13.01.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, s.r.o. [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města B [REDACTED]
STAREZ – SPORT, a.s.; [REDACTED]		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 26 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 70
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	D.1.4e TPS SILNOPROUDÉ INSTALACE	
		Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
Silnoproud – doplnění rozvodů dle VD						-216 602,88		-7 320,40
		Změna páteří trasy přípojky NN RP 1.2						
		<i>Odpočet</i>						
	741122137	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x50+35 až 95+50 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	-120,00000		0,00	55,80	-6 696,00
	VI14	CYKY-J 3x95+70	m	-120,00000	1105,88	-132 715,20		0,00
		<i>Přípočet</i>						
		Doplnění/změna projektu svítidel						
	VS37	sv. vestavné LED 24W/4000K, IP65, těleso sv. Al slitina, barva grafit, bezpečnostní sklo	kus	-6,00000	11293,00	-67 758,00		0,00
	VS38	box pro vestavbu	kus	-6,00000	2 428,00	-14 574,00		0,00
		Změna projektu Nový přívod NN pro Výtah 2NP						
	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	-28,00000	0,00	0,00	22,30	-624,40
	34111098	kabel sílový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 (CYKY-J)	m	-28,00000	55,56	-1 555,68	0,00	0,00

Rekapitulace rozpočtu

Dodávky celkem	-216 602,88 Kč
Montážní práce a služby celkem	-7 320,40 Kč
Mimostaveništní doprava	-7 797,70 Kč
Přesun hmot	-11 196,16 Kč

Vícepráce bez DPH	-242 917,14
--------------------------	--------------------

DPH 21%	-51 012,60
Cena s DPH	-293 929,74



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 70
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	D.1.4e TPS SILNOPROUDÉ INSTALACE	
		Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
Silnoproud – doplnění rozvodů dle VD						298 616,41		339 163,40
		Doplnění projektu příklady pro pisoáry SIL						
	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,00000	0,00	0,00	157,50	157,50
	VI3	Krabice odbočná pod omítku s víčkem IP44, vč zapojení	kus	1,00000	26,59	26,59	0,00	0,00
	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	20,00000	0,00	0,00	21,60	432,00
	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY-J)	m	20,00000	20,04	400,80	0,00	0,00
	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	10,00000	0,00	0,00	31,10	311,00
N1	Pol_1	Trubka elektroinstalační DN 25	m	10,00000	33,70	337,00	0,00	0,00
	VI36	Vývod 3 žily – bez zapojení	kus	1,00000	62,50	62,50	63,00	63,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,00000	0,00	0,00	378,00	378,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	1,00000	0,00	0,00	378,00	378,00
N3	Pol_3	Doplnění revize	hod	0,50000	0,00	0,00	845,00	422,50
Doplnění projektu příklady sprchový automaty								
	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	10,00000	0,00	0,00	157,50	1 575,00
	VI3	Krabice odbočná pod omítku s víčkem IP44, vč zapojení	kus	10,00000	26,59	265,90	0,00	0,00
N1	974049122R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x7 cm	m	117,00000	0,00	0,00	22,50	2 626,50
N2	971042231R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	39,00000	0,00	0,00	147,50	5 752,50
	460680202	Vybourání otvorů ve zdivu betonové plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm	kus	4,00000	0,00	0,00	500,00	2 400,00
N3	Pol_1	Kabel flexi s Cu jádrem LIYY 2x0,5mm2	m	195,00000	12,21	2 380,95	23,60	5 577,00
	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	110,00000	0,00	0,00	31,10	3 421,00
N4	Pol_2	Trubka elektroinstalační DN 25	m	110,00000	33,70	3 707,00	0,00	0,00
N5	Pol_3	Svorka pospojovací ZS4	m	39,00000	34,42	1 342,38	56,50	2 281,50
Doplnění projektu pospojování sprchy šatny								
	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	2 240,00000	0,00	0,00	17,50	39 200,00
	VI6	H07V-K 6	m	1 980,00000	15,31	30 309,00	0,00	0,00
	VI7	H07V-K 16	m	260,00000	40,73	10 589,80	0,00	0,00
N1	Pol_1	Svorkovnice pospojování EPS	kus	14,00000	485,50	6 797,00	455,00	6 342,00
N2	Pol_2	Ekvipotenciální přípojnice bez krytu Cu - PAS I 12AP M10 CU	kus	4,00000	3 081,50	12 246,00	2 571,00	10 296,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	6,00000	0,00	0,00	378,00	2 268,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	6,00000	0,00	0,00	378,00	2 268,00
	VI52	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...)	kus	0,27058	2 505,71	679,75	0,00	0,00
N5	Pol_5	Doplnění revize	hod	3,00000	0,00	0,00	749,00	2 535,00
Doplnění el. instalací kolektor Bazénová hala								
	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	8,00000	0,00	0,00	157,50	1 260,00
	VI3	Krabice odbočná pod omítku s víčkem IP44, vč zapojení	kus	8,00000	26,59	212,72	0,00	0,00
N1	Pol_1	Kabelová příchytka CH-8	kus	500,00000	3,36	1 680,00	0,00	5 525,00
N2	Pol_2	Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 St FS	kus	490,00000	27,08	13 249,70	11,00	5 414,50
	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	130,00000	0,00	0,00	21,60	2 808,00
	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY-J)	m	130,00000	13,87	1 803,10	0,00	0,00
	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	100,00000	0,00	0,00	21,60	2 160,00
	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY-J)	m	100,00000	20,04	2 004,00	0,00	0,00
	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY)	m	35,00000	0,00	0,00	25,50	892,50
	VI12	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x10mm2 (CYKY-J)	m	35,00000	12,80	448,00	0,00	0,00
	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	50,00000	0,00	0,00	31,10	1 555,00
N3	Pol_3	Trubka elektroinstalační DN 25	m	50,00000	33,70	1 685,00	0,00	0,00
	741310031	Montáž ovladač vestavný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě	kus	1,00000	0,00	0,00	123,50	123,50
N4	Pol_4	ABB Vypínač VARIANTY 3558N-C06510 S IP64	kus	1,00000	172,03	172,03	0,00	0,00
	741210001	Montáž zásuvkové skříně	kus	2,00000	0,00	0,00	378,00	756,00
	VI34	Zásuvková skříně vč. jističe a FI, osazená 2x 230V/16A, 1x 400V/16A, IP44	kus	2,00000	3 744,39	7 488,78	0,00	0,00
	741371102	Montáž svítidlo stropní přisazené s krytem	kus	16,00000	0,00	0,00	405,25	6 484,00
	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	9,00000	0,00	0,00	235,16	2 116,40
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00000	0,00	0,00	378,00	3 780,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	15,00000	0,00	0,00	567,00	5 670,00
	VI52	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...)	kus	1,50000	9 260,77	13 891,16	0,00	0,00
N7	Pol_6	Doplnění revize	hod	2,00000	0,00	0,00	892,50	1 785,00
Osvětlení								
	VS84	sv, nouzové LED 2W, značící směr úniku IP65, 3h, autotest	kus	1,00000	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00
	VS85	sv, vestavné, nouzové LED 2W, protipanické, optika koridor, IP65, 3h, autotest	kus	8,00000	1 818,00	14 544,00	0,00	0,00
N8	Pol_7	Venkovní stropní svítidlo 1xE27/100W/230V IP44	kus	16,00000	299,57	4 793,12	0,00	0,00
N9	Pol_8	LED žárovka E27 11W, 1521lm, náhrada za 100W, teplá bílá 2700K	kus	16,00000	246,50	3 944,00	0,00	0,00
Změna svítidel G za K,L								
	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	45,00000	0,00	0,00	21,60	972,00
	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY-J)	m	45,00000	20,04	901,80	0,00	0,00
	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	40,00000	0,00	0,00	31,10	1 244,00
N1	Pol_1	Trubka elektroinstalační DN 25	m	40,00000	33,70	1 348,00	0,00	0,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00000	0,00	0,00	378,00	1 512,00

	HZS2221	Pomocné práce	hod	5,00000		0,00	375,00	1 890,00	
	V52	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky...)	kus	0,10809	9 280,71	1 001,00		0,00	
		Změna 2NP doplnění zásuvek							
	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	8,00000		0,00	34,20	274,40	
	V11	Krabice přístrojová pod omítku, bez zapojení	kus	8,00000	5,34	42,72		0,00	
	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,00000		0,00	157,50	157,50	
	V13	Krabice odbočná pod omítku s víčkem IP44, vč zapojení	kus	1,00000	26,59	26,59		0,00	
	460680502	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	25,00000		0,00	36,00	900,00	
	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	10 00000		0,00	38,40	384,00	
	460680202	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm	kus	2,00000		0,00	600,00	1 200,00	
	N1	Pol_1	Kabelová příchytka CH-8	kus	100,00000	5,38	338,00	11,05	1 105,00
	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	145,00000		0,00	21,80	3 132,00	
	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY-J)	m	145,00000	20,04	2 905,80		0,00	
	N2	Pol_2	Protáhovací drát AY 2,5	m	130,00000	17,52	587,80	18,20	2 366,00
	741110003	Montáž trubka plastová D přes 35 mm uložená pevně	m	100,00000		0,00	59,80	5 980,00	
	N3	Pol_3	Trubka elektroinstalační kopoflex DN40	m	100,00000	28,74	2 874,00	0,00	0,00
	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná	kus	7,00000		0,00	103,60	725,20	
	V133	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč, zapojení	kus	7,00000	20,54	906,78		0,00	
	V136	Vývod 3 žíly – bez zapojení	kus	1,00000	82,50	82,50		0,00	
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	3,00000		0,00	375,00	1 134,00	
	HZS2221	Pomocné práce	hod	5,00000		0,00	375,00	1 890,00	
	V52	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky...)	kus	0,32287	2 907,71	2 990,00		0,00	
	N6	Pol_6	Doplnění revize	kpl	1,00000	0,00	0,00	104,90	1 105,00
		Rozvaděče						0,00	
	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,00000		0,00	162,50	325,00	
	35822111	Jistič 1 pólový 16A, char, B	kus	2,00000	162,50	325,00		0,00	
		Doplnění el instalaci -1NP - RP12 Osvětlení+zás míst.č.1.03,1.50-1.52, 1.35, 1.37							
	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	8 00000		0,00	34,20	274,40	
	V11	Krabice přístrojová pod omítku, bez zapojení	kus	8,00000	5,34	42,72		0,00	
	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,00000		0,00	157,50	315,00	
	V13	Krabice odbočná pod omítku s víčkem IP44, vč zapojení	kus	2,00000	26,59	53,18		0,00	
	460680502	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	25,00000		0,00	36,00	900,00	
	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	8,00000		0,00	38,40	307,20	
	460680202	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm	kus	4,00000		0,00	600,00	2 400,00	
	741910611	Montáž příchytka kovová kabel D do 40 mm	kus	0,00000		0,00	15,80	0,00	
	V14	Příchytka kovová - prolipožární, nastřelovací	kus	0,00000	6,96	0,00	8,00	0,00	
	N1	Pol_1	Kabelová příchytka CH-8	kus	100,00000	5,34	354,00	11,58	1 156,00
	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	70,00000		0,00	21,80	1 512,00	
	V110	kabel flexi silový s Cu jádrem 2x1,5mm2 (H05VV-F)	m	70,00000	11,44	800,80	0,00	0,00	
	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	160,00000		0,00	21,80	3 888,00	
	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY-J)	m	160,00000	12,21	2 197,80	0,00	0,00	
	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	85,00000		0,00	21,80	1 836,00	
	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY-J)	m	85,00000	20,04	1 703,40	0,00	0,00	
	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	0,00000		0,00	22,10	0,00	
	34111099	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY-O)	m	0,00000	20,95	0,00	0,00	0,00	
	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	0,00000		0,00	31,10	0,00	
	V120	Trubka elektroinstalační do betonu DN25	m	0,00000	10,98	0,00	0,00	0,00	
	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	25,00000		0,00	59,80	1 495,00	
	N2	Pol_2	Trubka elektroinstalační kopoflex do DN40	m	25,00000	29,77	751,75	0,00	0,00
	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový	kus	3,00000		0,00	113,60	346,50	
	V122	Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč, zapojení	kus	3,00000	143,49	429,57		0,00	
	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná	kus	3,00000		0,00	103,60	310,80	
	V133	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč, zapojení	kus	3,00000	28,54	388,62		0,00	
	741371102	Montáž svítidlo stropní přisazené s krytem	kus	10,00000		0,00	422,50	4 029,00	
	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	4,00000		0,00	262,40	1 169,60	
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00000		0,00	375,00	1 512,00	
	HZS2221	Pomocné práce	hod	10,00000		0,00	375,00	3 780,00	
	V52	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky...)	kus	0,17035	2 907,71	1 577,60		0,00	
	N5	Pol_5	Doplnění revize	kpl	1,00000	0,00	0,00	84,00	884,00
		Osvětlení							
	VS35	sv, přisazené LED 36W/4000K, těleso sv, Al slitina, vysoký opalový kryt, délka 1170mm, 230V	kus	7,00000	1 85,00	22 295,00	0,00	0,00	
	VS36	sv, přisazené LED 49W/4000K, těleso sv, Al slitina, vysoký opalový kryt, délka 1512mm, 230V	kus	4,00000	1 37,00	15 508,00	0,00	0,00	
	VS64	sv, nouzové LED 2W, značící směr úniku IP65, 3h, autotest	kus	3,00000	1 127,00	3 807,00	0,00	0,00	
	VS65	sv, vestavné, nouzové LED 2W, protipanické, optika koridor, IP65, 3h, autotest	kus	1,00000	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	
		Rozvaděče							
	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	3,00000		0,00	162,50	487,50	
	VR84	Jistič 1 pólový 10A, char, C	kus	1,00000	162,50	162,50		0,00	
	35822111	Jistič 1 pólový 16A, char, B	kus	2,00000	162,50	325,00		0,00	
		Doplnění projektu přívody NN požární klapky PÚ,							

	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	22,00000	0,00	0,00	157,50	3 465,00
N1	Pol_1	Kabelová přičkyta CH-8	kus	150,00000	-3,39	507,00	41,08	1 657,50
	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	320,00000	0,00	0,00	21,50	6 912,00
	34111030	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY-J)	m	320,00000	13,21	3 907,20	0,00	0,00
	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	50,00000	0,00	0,00	31,10	1 555,00
N2	Pol_2	Trubka elektroinstalační DN 25	m	50,00000	33,70	1 685,00	0,00	0,00
N3	Pol_3	Trubka elektroinstalační kopoflex do DN40	m	0,00000	25,71	0,00	0,00	0,00
N4	Pol_4	Zápojení požární klapky zprovoznění odzkoušení	kus	22,00000	0,00	0,00	273,00	6 006,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	6,00000	0,00	0,00	378,00	2 268,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	6,00000	0,00	0,00	378,00	2 268,00
	VI52	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky,...)	kus	0,18039	6 293,71	1 670,50		0,00
N7	Pol_7	Doplňní revize	kus	4,00000	0,00	0,00	243,00	3 380,00
		Změna páteřní trasy přípojky NNR P.1.2						
		<i>Odpočet</i>						
	741122137	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x50+35 až 95+50 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	-120,00000		0,00	69,00	-6 895,00
	VI14	CYKY-J 3x95+70	m	-120,00000	1 085,68	-132 715,29		0,00
		<i>Přípočet</i>						
	460680202	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm	kus	4,00000		0,00	600,00	2 400,00
N1	Pol_1	Kabel 3x AYY 1x240 černá	m	380,00000	150,01	68 403,80	73,00	27 740,00
N2	Pol_2	Kabel 1x AYY 1x240 zeleno žlutá	m	130,00000	189,01	23 401,30	73,00	9 490,00
N3	Pol_3	Ukončení kabelů do 240	kus	8,00000	162,50	1 622,40	0,00	0,00
N4	Pol_4	KL 60X150 S LÁVKA KABELOVA	m	80,00000	214,41	41 152,80	20,00	16 160,00
N5	Pol_5	N 150 NOSNIK 150	ks	70,00000	132,15	9 033,50	0,00	0,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00000		0,00	378,00	3 780,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	12,00000		0,00	378,00	4 536,00
	VI52	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky,...)	kus	0,10000	2 263,71	926,07		0,00
N7	Pol_7	Doplňní revize	kus	2,00000		0,00	445,00	1 690,00
		Doplňní změna projektu svítidel						
	VS34	sv. přisazené, LED 43W, 4000K, IP65, 1272x111x95mm	kus	8,00000	1 119,00	6 708,00		0,00
	VS37	sv. vestavné LED 24W/4000K, IP65, těleso sv, Al slitina, barva grafit, bezpečnostní sklo	kus	-6,00000	11 293,00	-67 758,00		0,00
	VS38	box pro vestavbu	kus	-6,00000	2 424,00	-14 574,00		0,00
	VS64	sv, nouzové LED 2W, značící směr úniku IP65, 3h, autotest	kus	4,00000	1 269,00	5 076,00		0,00
	VS65	sv, vestavné, nouzové LED 2W, protipánické, optika koridor, IP65, 3h, autotest	kus	1,00000	1 808,00	1 808,00		0,00
	VS66	příslušenství pro vestavbu	kus	1,00000	122,00	122,00		0,00
	VS67	sv, vestavné nouzové LED 5W, protipánické, optika area, IP65, 3h, autotest	kus	5,00000	2 266,00	11 330,00		0,00
	VS68	sv, vestavné nouzové LED 2W, protipánické, optika area, IP65, 3h, autotest	kus	8,00000	1 754,00	14 032,00		0,00
	VS69	příslušenství pro vestavbu	kus	8,00000	122,00	976,00		0,00
N1	Pol_1	sv, nástěnné LED 7,8W/4000K, těleso sv, Al slitina, barva antracit, asymetrická optika, IP65 - svítidlo K	kus	4,00000	7 119,30	28 464,80		0,00
	VS37	sv, vestavné LED 24W/4000K, IP65, těleso sv, Al slitina, barva grafit, bezpečnostní sklo - svítidlo L	kus	5,00000	11 293,00	56 465,00		0,00
	VS38	box pro vestavbu - svítidlo Lp	kus	5,00000	2 424,00	12 145,00		0,00
N2	Pol_2	sv, vestavné LED 18W/4000K, barva bílá, opalový difuzor, d=217mm, 230V - svítidlo M	kus	5,00000	1 884,00	9 520,00		0,00
	741371102	Montáž svítidlo stropní přisazené s krytem	kus	4,00000		0,00	452,68	1 611,60
	741370022	Montáž svítidlo stropní vestavné	kus	4,00000		0,00	452,68	1 388,00
	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	19,00000		0,00	292,40	5 555,60
		Změna projektu Nový přívod NN pro Výtah 2NP						
	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	-28,00000	0,00	0,00	23,30	-624,40
	34111098	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 (CYKY-J)	m	-28,00000	61,39	-1 555,68	0,00	0,00
N1	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	28,00000	171,39	4 802,00	0,00	0,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,00000	0,00	0,00	378,00	378,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	2,00000	0,00	0,00	378,00	756,00
	VI52	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky,...)	kus	0,08164	2 263,71	756,00		0,00
		Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby						
N3	Pol_3	Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby	kpl	1,00000	0,00	0,00	37 518,00	37 518,00

Rekapitulace rozpočtu

Dodávky celkem	298 818,41 Kč
Montážní práce a služby celkem	339 163,40 Kč
Mimostaveništní doprava	10 757,46 Kč
Přesun hmot	31 899,09 Kč

Vícepráce bez DPH	680 638,37
DPH 21%	142 934,08
Cena s DPH	823 572,45



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 70
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	D.1.4e TPS SILNOPROUDÉ INSTALACE	
		Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena za materiál	Cena celkem bez DPH	Jednotková cena za práci	Cena celkem bez DPH
Silnoproud – doplnění rozvodů dle VD					516 421,29		346 483,80	
Doplnění projektu přívody pro pískáry SIL								
	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,00000	0,00	0,00	157,50	157,50
	V13	Krabice odbočná pod omítku s víčkem IP44, vč zapojení	kus	1,00000	26,59	26,59	0,00	0,00
	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	20,00000	0,00	0,00	21,60	432,00
	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY-J)	m	20,00000	20,34	400,80	0,00	0,00
	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	10,00000	0,00	0,00	31,10	311,00
N1	Pol_1	Trubka elektroinstalační DN 25	m	10,00000	3,70	337,00	0,00	0,00
	V136	Vývod 3 žily – bez zapojení	kus	1,00000	62,50	62,50	63,00	63,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,00000	0,00	0,00	378,00	378,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	1,00000	0,00	0,00	378,00	378,00
N3	Pol_3	Doplnění revize	hod	0,50000	0,00	0,00	645,00	422,50
Doplnění projektu přívody sprchový automaty								
	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	10,00000	0,00	0,00	157,50	1 575,00
	V13	Krabice odbočná pod omítku s víčkem IP44, vč zapojení	kus	10,00000	26,59	265,90	0,00	0,00
N1	974049122R00	Vysekáni rýh v betonových zdech 3x7 cm	m	117,00000	0,00	0,00	26 266,50	26 266,50
N2	971042231R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	39,00000	0,00	0,00	5 752,50	5 752,50
	460680202	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm	kus	4,00000	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
N3	Pol_1	Kabel flexi s Cu jádrem LYY 2x0,5mm2	m	195,00000	27,21	7 255,95	26,40	5 577,00
	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	110,00000	0,00	0,00	3 421,00	3 421,00
N4	Pol_2	Trubka elektroinstalační DN 25	m	110,00000	3,70	3 707,00	0,00	0,00
N5	Pol_3	Svorka pospojovací ZS4	m	39,00000	56,52	1 346,28	58,50	2 281,50
Doplnění projektu pospojování sprchy satny								
	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	2 240,00000	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
	V15	H07V-K 6	m	1 980,00000	15,93	30 789,00	0,00	0,00
	V17	H07V-K 16	m	260,00000	40,73	10 589,80	0,00	0,00
N1	Pol_1	Svorkovnice pospojování EPS	kus	14,00000	406,50	4 277,00	455,00	6 370,00
N2	Pol_2	Ekvipotenciální přípojnice bez krytu Cu - PAS I 12AP M10 CU	kus	4,00000	3 015,00	12 248,00	2 674,00	10 298,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	6,00000	0,00	0,00	2 268,00	2 268,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	6,00000	0,00	0,00	2 268,00	2 268,00
	V152	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky,...)	kus	0,27058	8 200,71	2 505,75	0,00	0,00
N5	Pol_3	Doplnění revize	hod	3,00000	0,00	0,00	2 535,00	2 535,00
Doplnění el. instalace kolektor Bazénová hala								
	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	8,00000	0,00	0,00	1 575,00	1 260,00
	V13	Krabice odbočná pod omítku s víčkem IP44, vč zapojení	kus	8,00000	26,59	212,72	0,00	0,00
N1	Pol_1	Kabelová přičytka CH-8	kus	500,00000	1,11	1 690,00	11,05	5 525,00
N2	Pol_2	Svazkový držák Gnp 30x NYM3x1,5 St FS	kus	490,00000	11,03	13 244,70	11,05	5 414,50
	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	130,00000	0,00	0,00	2 808,00	2 808,00
	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY-J)	m	130,00000	0,00	1 587,30	0,00	0,00
	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	100,00000	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00
	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY-J)	m	100,00000	0,00	2 004,00	0,00	0,00
	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY)	m	35,00000	0,00	0,00	899,50	899,50
	V12	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x10mm2 (CYKY-J)	m	35,00000	0,00	4 428,90	0,00	0,00
	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	50,00000	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00
N3	Pol_3	Trubka elektroinstalační DN 25	m	50,00000	35,70	1 685,00	0,00	0,00
	741310031	Montáž ovladač vestavný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré	kus	1,00000	0,00	123,50	0,00	123,50
N4	Pol_4	ABB Vypínač VARIANT 3558N-C06510 S IP54	kus	1,00000	172,03	172,03	0,00	0,00
	741210001	Montáž zásuvkové skříně	kus	2,00000	0,00	379,00	0,00	756,00
	V134	Zásuvková skřín vč. jističe a FI, osazená 2x 230V/16A, 1x 400V/16A, IP44	kus	2,00000	3 740,39	7 480,78	0,00	0,00
	741371102	Montáž svítidlo stropní přisazené s krytem	kus	16,00000	0,00	0,00	6 446,40	6 446,40
	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	9,00000	0,00	0,00	2 631,80	2 631,80
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00000	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	15,00000	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00
	V152	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky,...)	kus	1,50000	13 891,07	13 891,07	0,00	0,00
N7	Pol_6	Doplnění revize	hod	2,00000	0,00	0,00	1 690,00	1 690,00
Osvětlení								
	VS64	sv. nouzové LED 2W, značící směr úniku IP65, 3h, autotest	kus	1,00000	0,00	1 269,00	0,00	0,00
	VS65	sv. vestavné, nouzové LED 2W, protipanické, optika koridor, IP65, 3h, autotest	kus	8,00000	1 808,00	14 464,00	0,00	0,00
N8	Pol_7	Venkovní stropní svítidlo 1xE27/100W/230V IP44	kus	16,00000	0,00	4 958,72	0,00	0,00
N9	Pol_8	LED žárovka E27 11W, 1521lm, náhrada za 100W, teplá bílá 2700K	kus	16,00000	0,00	3 494,40	0,00	0,00
Změna svítidel G za K,L								
	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	45,00000	0,00	0,00	972,00	972,00
	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY-J)	m	45,00000	0,00	901,80	0,00	0,00
	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	40,00000	0,00	0,00	1 244,00	1 244,00
N1	Pol_1	Trubka elektroinstalační DN 25	m	40,00000	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00000	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00

	HZS2221	Pomocné práce	hod	5,00000		0,00	378,00	1 890,00
	V152	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky,...)	kus	0,10809	1 280,71	1 001,00		0,00
		Změna 2NP doplnění zásuvek						
	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	8,00000		0,00	274,40	274,40
	V11	Krabice přístrojová pod omítku, bez zapojení	kus	8,00000	3,34	42,72		0,00
	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,00000		0,00	157,50	157,50
	V13	Krabice obočná pod omítku s víčkem IP44, vč zapojení	kus	1,00000	26,59	26,59		0,00
	460680502	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	25,00000		0,00	900,00	900,00
	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	10,00000		0,00	384,00	384,00
	460680202	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm	kus	2,00000		0,00	2 400,00	1 200,00
N1	Pol_1	Kabelová příchytka CH-8	kus	100,00000	3,38	338,00	1 105,00	1 105,00
	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	145,00000		0,00	3 132,00	3 132,00
	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY-J)	m	145,00000	20,04	2 905,80		0,00
N2	Pol_2	Protiahovací drát AY 2,5	m	130,00000	4,32	561,60	2 366,00	2 366,00
	741110003	Montáž trubka plastová D přes 35 mm uložená pevně	m	100,00000		0,00	5 980,00	5 980,00
N3	Pol_3	Trubka elektroinstalační kopořflex DN40	m	100,00000	28,74	2 874,00	0,00	0,00
	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná	kus	7,00000		0,00	725,20	725,20
	V133	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	kus	7,00000	136,78	906,78		0,00
	V136	Vývod 3 žily - bez zapojení	kus	1,00000	62,50	62,50		0,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	3,00000		0,00	1 134,00	1 134,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	5,00000		0,00	1 890,00	1 890,00
	V152	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky,...)	kus	0,32287	2 990,00	2 990,00		0,00
N6	Pol_6	Doplnění revize	kpl	1,00000		0,00	1 105,00	1 105,00
		Rozvaděče				0,00		0,00
	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,00000		0,00	325,00	325,00
	35822111	Jistič 1 pólový 16A, char. B	kus	2,00000	162,50	325,00		0,00
		Doplnění el. instalaci - NP - RP12 Osvětlení - zás. míst. č. 1.03, 1.50-1.52, 1.35, 1.37						
	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	8,00000		0,00	274,40	274,40
	V11	Krabice přístrojová pod omítku, bez zapojení	kus	8,00000	3,34	42,72		0,00
	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,00000		0,00	315,00	315,00
	V13	Krabice obočná pod omítku s víčkem IP44, vč zapojení	kus	2,00000	26,59	53,18		0,00
	460680502	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	25,00000		0,00	900,00	900,00
	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	8,00000		0,00	307,20	307,20
	460680202	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm	kus	4,00000		0,00	2 400,00	2 400,00
	741910611	Montáž příchytka kovová kabel D do 40 mm	kus	0,00000		0,00	0,00	0,00
	V14	Příchytka kovová - protipožární, nastelovací	kus	0,00000	0,89	0,00		0,00
N1	Pol_1	Kabelová příchytka CH-8	kus	100,00000	3,34	354,00	1 158,00	1 158,00
	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	70,00000		0,00	1 512,00	1 512,00
	V110	kabel flexi silový s Cu jádrem 2x1,5mm2 (H05VV-F)	m	70,00000	11,44	800,80		0,00
	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	180,00000		0,00	3 888,00	3 888,00
	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY-J)	m	180,00000	22,1	2 197,80		0,00
	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	85,00000		0,00	1 836,00	1 836,00
	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY-J)	m	85,00000	20,04	1 703,40		0,00
	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	0,00000		0,00	0,00	0,00
	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 (CYKY-D)	m	0,00000	20,81	0,00		0,00
	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	0,00000		0,00	0,00	0,00
	V120	Trubka elektroinstalační do betonu DN25	m	0,00000	70,93	0,00		0,00
	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	25,00000		0,00	1 495,00	1 495,00
N2	Pol_2	Trubka elektroinstalační kopořflex do DN40	m	25,00000	30,07	751,75	0,00	0,00
	741310201	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový	kus	3,00000		0,00	348,50	348,50
	V122	Spínač jednopólový pro zapuštěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vč. zapojení	kus	3,00000	148,19	428,57		0,00
	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná	kus	3,00000		0,00	310,80	310,80
	V133	Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro zapuštěnou montáž, komplet, vč. zapojení	kus	3,00000	126,28	388,62		0,00
	741371102	Montáž svítidlo stropní přisazené s krytem	kus	10,00000		0,00	4 029,00	4 029,00
	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	4,00000		0,00	1 169,60	1 169,60
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00000		0,00	1 512,00	1 512,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	10,00000		0,00	3 780,00	3 780,00
	V152	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky,...)	kus	0,17035	1 577,60			0,00
N5	Pol_5	Doplnění revize	kpl	1,00000		0,00	884,00	884,00
		Osvětlení						
	VS35	sv. přisazené LED 36W/4000K, těleso sv. Al slitina, vysoký opalový kryt, délka 1170mm, 230V	kus	7,00000	181,00	22 295,00		0,00
	VS36	sv. přisazené LED 49W/4000K, těleso sv. Al slitina, vysoký opalový kryt, délka 1512mm, 230V	kus	4,00000	17 500,00	15 508,00		0,00
	VS64	sv. nouzové LED 2W, značič směr úniku IP65, 3h, autotest	kus	3,00000	1 160,00	3 807,00		0,00
	VS65	sv. vestavné, nouzové LED 2W, protipanické, optika koridor, IP65, 3h, autotest	kus	1,00000	1 808,00	1 808,00		0,00
		Rozvaděče						
	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	3,00000		0,00	487,50	487,50
	VRB4	Jistič 1 pólový 10A, char. C	kus	1,00000	162,50	162,50		0,00
	35822111	Jistič 1 pólový 16A, char. B	kus	2,00000	162,50	325,00		0,00
		Doplnění projektu přívody NN požární klapky PÚ,						

	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	22,00000	0,00	0,00	1 657,50	3 465,00
N1	Pol_1	Kabelová příchytka CH-8	kus	150,00000	3,30	507,00	111,00	1 657,50
	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	320,00000	0,00	0,00	21,00	6 912,00
	34111030	kabel síťový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY-J)	m	320,00000	2,25	3 907,20	0,00	0,00
	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	50,00000	0,00	0,00	31,00	1 555,00
N2	Pol_2	Trubka elektroinstalační DN 25	m	50,00000	3,00	1 685,00	0,00	0,00
N3	Pol_3	Trubka elektroinstalační kopoflex do DN40	m	0,00000	25,74	0,00	0,00	0,00
N4	Pol_4	Zapojení požární klapy zprovoznění odzkoušení	kus	22,00000	0,00	0,00	273,00	6 008,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	6,00000	0,00	0,00	375,00	2 268,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	6,00000	0,00	0,00	375,00	2 268,00
	VI52	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...)	kus	0,18039	9 280,71	1 670,50	0,00	0,00
N7	Pol_7	Doplňení revize	kus	4,00000	0,00	0,00	845,00	3 380,00
		Změna páteřní trasy přípojky NN RP 1,2						
		Připocet						
	460680202	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,02 m2, tloušťky do 30 cm	kus	4,00000		0,00	800,00	2 400,00
N1	Pol_1	Kabel 3x AYY 1x240 černá	m	380,00000	180,01	68 403,80	74,00	27 740,00
N2	Pol_2	Kabel 1x AYY 1x240 zeleno žlutá	m	130,00000	180,01	23 401,30	75,00	9 490,00
N3	Pol_3	Ukončení kabelů do 240	kus	8,00000	202,80	1 622,40	0,00	0,00
N4	Pol_4	KL 60X150 S LÁVKA KABELOVÁ	m	80,00000	174,41	41 152,80	202,00	16 180,00
N5	Pol_5	N 150 NOSNIK 150	ks	70,00000	126,05	9 033,50	0,00	0,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	10,00000		0,00	375,00	3 780,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	12,00000		0,00	375,00	4 536,00
	VI52	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...)	kus	0,10000	9 260,71	926,07	0,00	0,00
N7	Pol_7	Doplňení revize	kus	2,00000		0,00	545,00	1 690,00
		Doplňení/změna projektu svítidel						
	VS34	sv. přisazené LED 43W, 4000K, IP66, 1272x111x95mm	kus	6,00000	1 118,00	6 708,00		0,00
	VS64	sv. nouzové LED 2W, značící směr úniku IP65, 3h, autotest	kus	4,00000	126,01	5 078,00		0,00
	VS65	sv. vestavné, nouzové LED 2W, protipanicové, optika koridor, IP65, 3h, autotest	kus	1,00000	1 808,00	1 808,00		0,00
	VS66	příslušenství pro vestavbu	kus	1,00000	122,00	122,00		0,00
	VS67	sv. vestavné nouzové LED 5W, protipanicové, optika area, IP65, 3h, autotest	kus	5,00000	2 260,00	11 330,00		0,00
	VS68	sv. vestavné nouzové LED 2W, protipanicové, optika area, IP65, 3h, autotest	kus	8,00000	1 766,00	14 032,00		0,00
	VS69	příslušenství pro vestavbu	kus	8,00000	122,00	976,00		0,00
N1	Pol_1	sv. nástěnné LED 7,8W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva antracit, asymetrická optika, IP65 - svítidlo K	kus	4,00000	7 116,20	28 464,80		0,00
	VS37	sv. vestavné LED 24W/4000K, IP65, těleso sv. Al slitina, barva grafit, bezpečnostní sklo - svítidlo L	kus	5,00000	11 293,00	56 465,00		0,00
	VS38	box pro vestavbu - svítidlo Lp	kus	5,00000	2 428,00	12 145,00		0,00
N2	Pol_2	sv. vestavné LED 18W/4000K, barva bílá, opalový difuzor, d=217mm, 230V - svítidlo M	kus	5,00000	194,00	9 520,00		0,00
	741371102	Montáž svítidlo stropní přisazené s krytem	kus	4,00000		0,00	402,00	1 611,60
	741370022	Montáž svítidlo stropní vestavné	kus	4,00000		0,00	345,50	1 386,00
	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	19,00000		0,00	242,40	5 555,80
		Změna projektu Nový přívod NN pro Výtah 2NP						
N1	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	28,00000	17,150	4 802,00	0,00	0,00
	HZS2221	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1,00000	0,00	0,00	375,00	378,00
	HZS2221	Pomocné práce	hod	2,00000	0,00	0,00	375,00	756,00
	VI52	Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy...)	kus	0,08164	9 260,71	756,00		0,00
		Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby						
N3	Pol_3	Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby	kpl	1,00000	0,00	0,00	37 518,00	37 518,00

Rekapitulace rozpočtu

Dodávky celkem	515 421,29 Kč
Montážní práce a služby celkem	346 483,80 Kč
Mimostaveništní doprava	18 555,17 Kč
Přesun hmot	43 095,25 Kč

Vícepráce bez DPH	923 555,51
--------------------------	-------------------

DPH 21%	193 946,66
Cena s DPH	1 117 502,17

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUZANKY	ZL 71
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Snitární vybavení	Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Snitární vybavení						
N1	OS/24-změna	Zásobník na toaletní papír 260x130 mm	kus	19,00000	1 478,60	28 112,40
N2	OS/25-změna	Zásobník na mýdlo 290x120 mm	kus	18,00000	1 365,20	24 645,60
N3	OS/26-změna	Zásobník na papírové ručníky 325x260x120 mm	kus	12,00000	2 022,00	24 264,00
N4	OS/27-změna	Osoušeč rukou 1250W	kus	4,00000	6 552,00	26 208,00
576	OS/30	Polička do sprchy, nerez, 241x30x11mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	3,00000	513,60	1 540,80
N5	OS/31a-změna	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 900 mm, vodorovné, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	5,00000	1 712,00	8 560,00
N10	OS/31b-změna	Madlo pevné do sprchy a k umyvadlu 500 mm	kus	3,00000	1 712,00	5 136,00
N6	OS/31c-změna	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U sklopné, 813 mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	5,00000	1 826,00	9 630,00
N7	OS/31d-změna	Zrcadlo nástěnné, sklopné, 400x1200mm, rám, nerez, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00000	1 435,20	2 870,40
N8	OS/32b,c - změna	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 600mm, svislé, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	8,00000	1 712,00	13 696,00
N9	OS/32d-změna	Držák sprchového závěsu 900x900x1000 mm včetně přípravy pro kotvení, bez dodávky závěsu	kus	3,00000	4 289,20	12 807,60
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20	1 574,77	3 464,36
Cena celkem bez DPH						160 935,16
DPH 21%						33 796,38
Cena s DPH						194 731,54



Položkový rozpočet

Stavba : STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 71
Objekt : SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet : Snitární vybavení	Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Snitární vybavení						
570	OS/24	Zásobník toaletního papíru, leštěná nerez, D250, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-24,00000	850,00	-20 544,00
571	OS/25	Zásobník na tekuté mýdlo, leštěná nerez, 125x75x210mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-18,00000	1 177,00	-21 186,00
572	OS/26	Zásobník na papírové ručníky, leštěná nerez, 375x270x92mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-11,00000	909,50	-10 004,50
573	OS/27	Elektrický vysoušeč vlasů, nástěnný, leštěná nerez, 275x200x230mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-4,00000	5 885,00	-23 540,00
575	OS/29	WC štětka závěsná, nerez, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,00000	749,00	-749,00
577	OS/31a	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 830x250mm, vodorovné, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-5,00000	1 712,00	-8 560,00
578	OS/31b	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 830x250mm, svislé, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-5,00000	1 712,00	-8 560,00
579	OS/31c	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U sklopné, 830x250mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-5,00000	1 928,00	-9 630,00
580	OS/31d	Zrcadlo nástěnné, sklopné, 830x250mm, rám, nerez, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-5,00000	2 668,00	-12 840,00
582	OS/32b	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 830x250mm, vodorovné, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-3,00000	1 712,00	-5 136,00
583	OS/32c	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 830x250mm, svislé, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-3,00000	1 712,00	-5 136,00
584	OS/32d	Skládací zástěna do sprchy, umělé sklo, rám AL. š. 800mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-3,00000	5 136,00	-15 408,00
604	OS/49c	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 830x250mm, vodorovné, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-4,00000	1 712,00	-6 848,00
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20	-1 481,42	-3 259,11
Cena celkem bez DPH						-151 400,61

DPH 21%	-31 794,13
Cena s DPH	-183 194,74



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY	ZL 71
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Snitární vybavení	
		Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Snitární vybavení						
570	OS/24	Zásobník toaletního papíru, leštěná nerez, D250, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-24,00000	2275,00	-20 544,00
N1	OS/24-změna	Zásobník na toaletní papír 260x130 mm	kus	19,00000	1 479,50	28 112,40
571	OS/25	Zásobník na tekuté mýdlo, leštěná nerez, 125x75x210mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-18,00000	1 177,00	-21 186,00
N2	OS/25-změna	Zásobník na mýdlo 290x120 mm	kus	18,00000	1 369,20	24 645,60
572	OS/26	Zásobník na papírové ručníky, leštěná nerez, 375x270x92mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-11,00000	909,50	-10 004,50
N3	OS/26-změna	Zásobník na papírové ručníky 325x260x120 mm	kus	12,00000	2 022,00	24 264,00
573	OS/27	Elektrický vysoušeč vlasů, nástěnný, leštěná nerez, 275x200x230mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-4,00000	5 862,50	-23 540,00
N4	OS/27-změna	Osoušeč rukou 1250W	kus	4,00000	6 662,50	26 208,00
575	OS/29	WC štětka závěsná, nerez, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,00000	749,00	-749,00
576	OS/30	Polička do sprchy, nerez, 241x30x11mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	3,00000	513,60	1 540,80
577	OS/31a	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 830x250mm, vodorovné, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-5,00000	1 712,00	-8 560,00
N5	OS/31a-změna	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 900 mm, vodorovné, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	5,00000	1 712,00	8 560,00
578	OS/31b	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 830x250mm, svislé, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-5,00000	1 712,00	-8 560,00
N10	OS/31b-změna	Madlo pevné do sprchy a k umyvadlu 500 mm	kus	3,00000	1 712,00	5 136,00
579	OS/31c	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U sklopné, 830x250mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-5,00000	1 826,00	-9 630,00
N6	OS/31c-změna	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U sklopné, 813 mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	5,00000	1 826,00	9 630,00
580	OS/31d	Zrcadlo nástěnné, sklopné, 830x250mm, rám, nerez, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-5,00000	2 568,00	-12 840,00
N7	OS/31d-změna	Zrcadlo nástěnné, sklopné, 400x1200mm, rám, nerez, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00000	1 437,20	2 874,40
582	OS/32b	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 830x250mm, vodorovné, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-3,00000	1 712,00	-5 136,00
583	OS/32c	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 830x250mm, svislé, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-3,00000	1 712,00	-5 136,00
N8	OS/32b, c - změna	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 600mm, svislé, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	8,00000	1 712,00	13 696,00
584	OS/32d	Skládací zástěna do sprchy, umělé sklo, rám AL, š. 800mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-3,00000	5 160,00	-15 408,00
N9	OS/32d-změna	Držák sprchového závěsu 900x900x1000 mm včetně přípravy pro kotvení, bez dodávky závěsu	kus	3,00000	4 289,20	12 807,60
604	OS/49c	Madlo pro ZTP, nerez, tvar U pevné, 830x250mm, vodorovné, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-4,00000	1 712,00	-6 848,00
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,20	93,20	205,24
Cena celkem bez DPH						9 534,85

DPH 21%	2 002,25
Cena s DPH	11 536,80



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 72
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	MaR - změny dle požadavku provozu	Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		1) Doplnění 1ks čidlo pro měření teploty vstupní vody do nádrže ohřevu TV. 2) Změna označení rozvaděče MaR z DT3 na DT6 včetně změny jeho rozměru.				-109 603,20
		Rozvaděče				
		Rozvaděč MaR - DT3 - 1000x800x300	ks	-1,00000	109 603,20	-109 603,20
Díl: _2		1) Doplnění 2ks čidel diferenčního tlaku vzduchu pro regulaci VZT2. 2) Doplnění monitorování stavu 4ks stěnových požárních uzávěru. 3) Změna označení rozvaděče MaR z DT2 na DT5 včetně změny jeho rozměru.				-218 288,00
		Rozvaděče				
		Rozvaděč MaR - DT2 - 2000x1400x400	ks	-1,00000	218 288,00	-218 288,00
Vícepráce bez DPH						-327 891,20

DPH 21%	-68 857,15
Cena s DPH	-396 748,35



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 72
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	MaR - změny dle požadavku provozu	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		1) Doplnění 1ks čidlo pro měření teploty vstupní vody do nádrže ohřevu TV. 2) Změna označení rozvaděče MaR z DT3 na DT6 včetně změny jeho rozměru.				19 416,36
		Periferie				
		Snímač teploty Ni1000 - s jímkou - IP65 - 100mm	ks	1,00000	1 973,40	1 973,40
		Rozvaděče				
		Rozvaděč MaR - DT3 - 1000x800x300	ks	-1,00000	109 603,20	-109 603,20
		Rozvaděč MaR - DT6 - 2000x800x300	ks	1,00000	123 745,00	123 745,00
		Montážní materiál				
		Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 2x1	m	20,00000	15,70	314,00
		Podružný materiál	kus	1,00000	62,18	62,18
		Montážní materiál	ks	1,00000	988,00	988,00
		Montáž	ks	1,00000	598,00	598,00
		Komplexní zkoušení	ks	1,00000	299,00	299,00
		Software	ks	1,00000	520,00	520,00
		Projekce	ks	1,00000	260,00	260,00
		Generování DB, tvorba obrázků, graf. centrála	ks	1,00000	260,00	260,00
Díl: _2		1) Doplnění 2ks čidel diferenčního tlaku vzduchu pro regulaci VZT2. 2) Doplnění monitorování stavu 4ks stěnových požárních uzávěru. 3) Změna označení rozvaděče MaR z DT2 na DT5 včetně změny jeho rozměru.				46 051,49
		Periferie				
		Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V	ks	2,00000	3 666,00	7 332,00
		Rozvaděče				
		Rozvaděč MaR - DT2 - 2000x1400x400	ks	-1,00000	218 288,00	-218 288,00
		Rozvaděč MaR - DT5 - 2000x1600x400	ks	1,00000	234 156,00	234 156,00
		Montážní materiál				
		Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 2x1	m	240,00000	15,70	3 768,00
		Elinst. Trubka - tuhá 25mm	m	60,00000	18,00	1 080,00
		Přichytka trubky plastová	kus	120,00000	20,00	2 400,00
		Připojení periferií dodávaných jinými profesemi	kus	4,00000	1,00	4,00
		Podružný materiál	kus	1,00000	1 429,49	1 429,49
		Montáž	ks	1,00000	7 176,00	7 176,00
		Komplexní zkoušení	ks	1,00000	1 794,00	1 794,00
		Software	ks	1,00000	3 120,00	3 120,00
		Projekce	ks	1,00000	520,00	520,00
		Generování DB, tvorba obrázků, graf. centrála	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00
Vícepráce bez DPH						66 467,85

DPH 21%	13 748,25
Cena s DPH	79 216,10



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL 72
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	MaR - změny dle požadavku provozu	
		Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		1) Doplnění 1ks čidlo pro měření teploty vstupní vody do nádrže ohřevu TV. 2) Změna označení rozvaděče MaR z DT3 na DT6 včetně změny jeho rozměru.				129 019,56
		Periferie				
		Snímač teploty Ni1000 - s jímkou - IP65 - 100mm	ks	1,00000	1 973,40	1 973,40
		Rozvaděče				
		Rozvaděč MaR - DT6 - 2000x800x300	ks	1,00000	123 745,00	123 745,00
		Montážní materiál				
		Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 2x1	m	20,00000	15,70	314,00
		Podružný materiál	kus	1,00000	62,16	62,16
		Montážní materiál	ks	1,00000	988,00	988,00
		Montáž	ks	1,00000	598,00	598,00
		Komplexní zkoušení	ks	1,00000	299,00	299,00
		Software	ks	1,00000	520,00	520,00
		Projekce	ks	1,00000	260,00	260,00
		Generování DB, tvorba obrázků, graf. centrála	ks	1,00000	260,00	260,00
Díl: _2		1) Doplnění 2ks čidel diferenčního tlaku vzduchu pro regulaci VZT2. 2) Doplnění monitorování stavu 4ks stěnových požárních uzávěru. 3) Změna označení rozvaděče MaR z DT2 na DT5 včetně změny jeho rozměru.				264 339,49
		Periferie				
		Čidlo diferenčního tlaku pro vzduch, 0...10 V	ks	2,00000	3 666,00	7 332,00
		Rozvaděče				
		Rozvaděč MaR - DT5 - 2000x1600x400	ks	1,00000	234 156,00	234 156,00
		Montážní materiál				
		Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie - 2x1	m	240,00000	16,70	3 768,00
		Elinst. Trubka - tuhá 25mm	m	60,00000	18,00	1 080,00
		Přichytka trubky plastová	kus	120,00000	20,00	2 400,00
		Připojení periferií dodávaných jinými profesemi	kus	4,00000	1,00	4,00
		Podružný materiál	kus	1,00000	1 429,49	1 429,49
		Montáž	ks	1,00000	7 176,00	7 176,00
		Komplexní zkoušení	ks	1,00000	1 794,00	1 794,00
		Software	ks	1,00000	3 120,00	3 120,00
		Projekce	ks	1,00000	520,00	520,00
		Generování DB, tvorba obrázků, graf. centrála	ks	1,00000	1 560,00	1 560,00
Vícepráce bez DPH						393 359,05

DPH 21%	82 605,40
Cena s DPH	475 964,45



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY	ZL 73
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Asfaltové pásy- narovnání VV	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 711 Izolace proti vodě						170 672,58	
352	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	178,21500	668,40	100 940,98	SoD
353	62852265R	Pás modifikovaný asfalt skleněná vložka,SBS,4mm	m2	204,94725	152,00	31 338,43	SoD
354	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE vložka,SBS,4mm	m2	204,94725	151,10	30 967,53	SoD
360	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	6,28875	11481,10	7 427,64	SoD

Vícepráce bez DPH	170 672,58
--------------------------	-------------------

DPH 21%	35 841,24
Cena s DPH	206 513,82

