

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 138

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 10. 2023	TÚ Chrudim - Pardubice-Rosice n. L.	Čištění ŠL, oprava GPK	Nepř. 19. - 31.10. (13xN)	ne	jednorázová	obj. č. 138	4 139 920,76 Kč
Celková cena							4 139 920,76 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	237,492		
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,000		
5906140170	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	km	0,061		
5905050060	Souvislá výměna KL se senesním KR koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,061		
5906130360	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km	0,061		
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,000		
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	362,200		
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	362,200		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	623,580		
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	350,000		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	346,433		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	692,867		
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	692,867		
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	41,000		
5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	41,000		
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	4,387		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	41,000		
5914120015	Demontáž nástupiště úrovněového sypaného v šíři 1 m	m	150,000		
5914130010	Montáž nástupiště úrovněového sypaného v šíři 1 m	m	150,000		
5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	2,500		
5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	2,500		
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,470		
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,200		
	celkem se bude podbíjet 4,57 km				
	0,9 km bude hrazeno z mostařského rozpočtu				
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	110,000		
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	191,100		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	10,000		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	240,000		
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	240,000		
7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	6,000		
7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	6,000		
	Kalkulace Protokol o měření funkčnosti počítače náprav	kpl.	6,000		
5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	12,000		
5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	4,000		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	270,000		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	405,000		
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	270,000		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	15,000		
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	50,000		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	102,000		
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	65,000		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	150,000		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	150,000		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	150,000		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	150,000		
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	100,000		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordináční a kompletační činnost	%	1,500		
07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Sítá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	4,500		
Celkem					4 139 920,76