

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 139

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 10. 2023	TÚ Žďárec u S. - Slatiňany	Oprava GPK	denní 4.10. (9 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 139	924 082,74 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>924 082,74 Kč</b>

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,850		
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,080		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	90,000		
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	180,000		
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	180,000		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	0,000		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	0,000		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	0,000		
7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	0,000		
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	5,000		
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	5,000		
Kalkulace	Protokol o měření funkčnosti počítače náprav	kpl.	5,000		
5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	7,200		
5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	7,200		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
<b>Celkem</b>					<b>924 082,74</b>