

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 135

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 10. 2023	TÚ Červený Potok - Dolní Lipka	Oprava přejezdu P4153 v km 85,192	Nepř. 24. - 27. 10. (4xN)	ne	jednorázová	obj. č. 135	753 093,31 Kč
Celková cena							753 093,31 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	16,700		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	80,300		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	32,120		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	32,120		
5914030550	Demontáž dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z prefabrikovaných dílů	m	7,200		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	7,861		
9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	7,861		
5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	78,000		
5958125005	Komplety s antikorozní úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub R50, matice M22, podložka Uls6)	kus	78,000		
9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000		
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	15,200		
5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		
5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk	4,000		
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	50,000		
5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk	4,000		
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	15,200		
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	10,000		
5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	7,500		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	26,250		
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	26,250		
5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m	9,000		
Kalkulace	Zřízení napojení žlabu na stávající příkop	kus	1,000		
5964129000	Odvodňovací ECO žlabu betonové	kus	8,000		
5964129000.1	Odvodňovací ECO žlabu betonové - revizní	kus	2,000		
9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	2,374		
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	1,968		
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	4,330		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	80,300		
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	12,045		
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	12,045		
5963146005	Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrný-obrusná vrstva	t	8,030		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	32,120		
919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m	39,000		
919121132	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	39,000		
5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	30,000		
24623440	barva akrylátová na vozovky bílá S 2867	kg	5,000		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000		
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,000		
Celkem					753 093,31