





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 01		
		Datum změny: 01.09.2023		
Název veř. zakázky: Oprava asfaltového povrchu LC a technické zhodnocení LC ve Staré oboře				
Zhotovitel: STRABAG SILNICE a.s. IČO: 421 96 451				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 42 19 64 51, Lesní správa Hluboká nad Vltavou , K.Čapka 1171, 373 41 Hluboká nad Vltavou				
Název akce (majetku): Oprava asfaltového povrchu LC a technické zhodnocení LC ve Staré oboře	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 01, SO 02, SO 03	Stavební díly: 1,5,9,997,998	
Popis změny: Pokládka nového povrchu byla na těchto LC v délkách 83m (SO 01), 50m (SO 02) a 50m (SO 03) v celé šířce komunikace (3,2m).Změny byly ve stávajících položkách rozpočtu a nebyly použity nové položky.				
Zdůvodnění změny: Změny na této stavbě se týkají upřesnění výměr stávajících položek - vícepráce souvisí se skutečnou délkou pokládky živичného povrchu z důvodu zhoršené kvality povrchu oproti stavu, kdy se prováděla projektová dokumentace.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: + 319.922,11 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: +99.113,63Kč N: +220.808,48Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		5.596.600,67	Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		5.596.600,67	Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 14.09.2023	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 14.09.2023	Podpis: 	
Přílohy: Položkový soupis víceprací , zápis ve stavebním deníku				
Poznámka: cena SML=5.276.678,56 Kč bez DPH, zvýšení o 6,1%				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S944/2023/166
Stavba: Oprava asfaltového povrchu LC a technické zhodnocení LC ve Staré oboře-
vícepráce



KSO:
Místo: Stará a Poněšická obora

CC-CZ:
Datum: 13.9.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:
Strabag Silnice a.s.

IČ: 45359041
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 319 922,11

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	319 922,11	67 183,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 387 105,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

09- 2023

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: S944/2023/166
Stavba: Oprava asfaltového povrchu LC a technické zhodnocení LC ve Staré oboře-
vícepráce
Místo: Stará a Poněšická obora
Datum: 13.9.2023
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Projektant:
Zhotovitel: Strabag Silnice a.s.
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		319 922,11	387 105,75
SO 01	Oprava LC Dubenecká - úsek 1 - vícepráce	140 536,78	170 049,50
SO 02	Oprava LC Mazalky - Zlatěšovice - vícepráce	80 271,70	97 128,76
SO 03	Technické zhodnocení LC Dobřejovická - vícepráce	99 113,63	119 927,49



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava asfaltového povrchu LC a technické zhodnocení LC ve Staré oboře-vícepráce

Objekt: **SO 01 - Oprava LC Dubenecká - úsek 1 - vícepráce**

Místo: Stará a Poněšická obora

Datum: 13.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Strabag Silnice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

140 536,78

HSV - Práce a dodávky HSV

140 536,78

5 - Komunikace pozemní

122 308,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 966,34

997 - Přesun sutě

1 225,28

998 - Přesun hmot

2 036,36

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava asfaltového povrchu LC a technické zhodnocení LC ve Staré oboře-vícepráce

Objekt:

SO 01 - Oprava LC Dubenecká - úsek 1 - vícepráce

Místo: Stará a Poněšická obora

Datum: 13.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Strabag Silnice a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 536,78

D HSV Práce a dodávky HSV

140 536,78

D 5 Komunikace pozemní 122 308,80

1	K	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	265,600	208,56	55 393,54	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm

VV "83bm délky*3,2m šířky"83*3,2

265,600

VV Součet

265,600

2	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	531,200	16,86	8 956,03	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

VV "83bm*3,2m*2"83*3,2*2

531,200

VV Součet

531,200

3	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	265,600	218,22	57 959,23	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

VV "83bm délky*3,2m šířky"83*3,2

265,600

VV Součet

265,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 966,34

4	K	919121132	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	28,200	118,93	3 353,83	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

PP Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV 28,2

28,200

5	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	28,200	43,43	1 224,73	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	--

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV 28,2

28,200

VV Součet

28,200

6	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	265,600	5,25	1 394,40	
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	--

PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

VV 265,6

265,600

VV Součet

265,600

7	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	265,600	2,62	695,87	
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------	--

PP Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

VV 265,6

265,600

VV Součet

265,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	83,000	99,97	8 297,51	
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	VV		83		83,000			
	VV		Součet		83,000			
	D	997	Přesun sutě				1 225,28	
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21,082	29,06	612,64	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
10	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,082	29,06	612,64	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	D	998	Přesun hmot				2 036,36	
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	35,037	29,06	1 018,18	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
12	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	35,037	29,06	1 018,18	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava asfaltového povrchu LC a technické zhodnocení LC ve Staré oboře-vícepráce

Objekt: **SO 02 - Oprava LC Mazalky - Zlatěšovice - vícepráce**

Místo: Stará a Poněšická obora

Datum: 13.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Strabag Silnice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 271,70

HSV - Práce a dodávky HSV

80 271,70

5 - Komunikace pozemní

67 470,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 836,26

997 - Přesun sutě

738,12

998 - Přesun hmot

1 226,92

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava asfaltového povrchu LC a technické zhodnocení LC ve Staré oboře-vícepráce

Objekt: **SO 02 - Oprava LC Mazalky - Zlatěšovice - vícepráce**

Místo: Stará a Poněšická obora

Datum: 13.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Strabag Silnice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 271,70

D	HSV		Práce a dodávky HSV				80 271,70	
D	5		Komunikace pozemní				67 470,40	
1	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	160,000	164,60	26 336,00	
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm					
	VV		"50bm délky*3,2m šířky"50*3,2			160,000		
	VV		Součet			160,000		
2	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	320,000	16,86	5 395,20	
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2					
	VV		"50bm*3,2m*2"50*3,2*2			320,000		
	VV		Součet			320,000		
3	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	160,000	223,37	35 739,20	
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		"50bm délky*3,2m šířky"50*3,2			160,000		
	VV		Součet			160,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 836,26	
4	K	919121132	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	28,200	118,93	3 353,83	
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	VV		28,2			28,200		
5	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	28,200	43,43	1 224,73	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		28,2			28,200		
	VV		Součet			28,200		
6	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	160,000	5,25	840,00	
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného					
	VV		160			160,000		
	VV		Součet			160,000		
7	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	160,000	2,62	419,20	
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	VV		160			160,000		
	VV		Součet			160,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	50,000	99,97	4 998,50	
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
D	997		Přesun sutě				738,12	
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,700	29,06	369,06	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
10	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12,700	29,06	369,06	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
D	998		Přesun hmot				1 226,92	
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	21,110	29,06	613,46	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
12	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	21,110	29,06	613,46	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava asfaltového povrchu LC a technické zhodnocení LC ve Staré oboře-vícepráce

Objekt: **SO 03 - Technické zhodnocení LC Dobřejovická - vícepráce**

Místo: Stará a Poněšická obora

Datum: 13.9.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Strabag Silnice a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 113,63

HSV - Práce a dodávky HSV

99 113,63

1 - Zemní práce

5 462,40

5 - Komunikace pozemní

82 563,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 648,00

997 - Přesun sutě

1 165,30

998 - Přesun hmot

274,73

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava asfaltového povrchu LC a technické zhodnocení LC ve Staré oboře-vícepráce
 Objekt: **SO 03 - Technické zhodnocení LC Dobřejovická - vícepráce**

Místo: Stará a Poněšická obora
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Strabag Silnice a.s.

Datum: 13.9.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 113,63

D HSV Práce a dodávky HSV

99 113,63

D 1 Zemní práce

5 462,40

1	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živíčního pojiva	m2	160,000	34,14	5 462,40	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živíčního pojiva

VV 50*3,2

160,000

VV Součet

160,000

2	K	113205111	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	0,000	472,19	0,00	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	--

PP Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny

VV Součet

0,000

D 5 Komunikace pozemní

82 563,20

3	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	160,000	205,75	32 920,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV 50*3,2

160,000

VV Součet

160,000

4	K	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	160,000	45,52	7 283,20	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2

VV 50*3,2

160,000

VV Součet

160,000

5	K	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	160,000	16,86	2 697,60	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

PP Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

VV (50*3,2)

160,000

VV Součet

160,000

6	K	573312511	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 6,00 kg/m2	m2	160,000	25,65	4 104,00	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

PP Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 6,00 kg/m2

VV 50*3,2

160,000

VV Součet

160,000

7	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	160,000	222,24	35 558,40	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

VV zhutnění tl. 50 mm

VV 50*3,2

160,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		160,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 648,00	
8	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných ne	m	50,000	92,99	4 649,50	
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m		50,000			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
9	K	938902421	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm	m	0,000	419,68	0,00	
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm		0,000			
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		0,000			
10	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	50,000	99,97	4 998,50	
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm		50,000			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
D	997		Přesun sutě				1 165,30	
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	16,000	29,06	464,96	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		16,000	29,06	464,96	
12	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,000	29,06	464,96	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		16,000	29,06	464,96	
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,700	29,06	78,46	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		2,700	29,06	78,46	
	VV		2,7		2,700			
	VV		Součet		2,700			
14	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,400	29,06	156,92	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		5,400	29,06	156,92	
	VV		2,7*2		5,400			
	VV		Součet		5,400			
D	998		Přesun hmot				274,73	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,454	29,06	274,73	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		9,454	29,06	274,73	