

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: **Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2023 - 2024**

Číslo smlouvy: **S 640 008 300 23**

Číslo objednávky: **1**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 12. 2023	TÚ Moravská Třebová - Městečko Trnávka	Čištění skalních zářezů	nepř. 10.-12. a 17.- 19.10. (2x3N)	ne	jednorázová	obj. č. 1	3 770 799,64 Kč
Celková cena							3 770 799,64 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
km 55,467 - 55,561					
155211112	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou včetně stažení k zemi	m2	291,450		
112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	291,450		
155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	188,325		
122412511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 10 m3 ručně	m3	30,080		
155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3	8,270		
R949951015	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	ks	21,000		
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	282,000		
113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	282,000		
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	226,675		
162432511	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem	t	433,164		
162732511	Vodorovné přemístění výkopku přes 5000 do 10000 m pracovním vlakem	t	433,164		
032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kpl	1,000		
013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kpl	1,000		
041903000	Dozor jiné osoby	hod	12,000		
R-022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kpl	1,000		
km 55,467 - 55,561					
155212114	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivly D do 56 mm hornina tř. III a IV prováděné horolezeckou technikou	m	616,000		
155213112	Trn z oceli pro síť bez oka D 26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	308,000		
58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	1,078		
155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	801,500		
31319125	síť na skálu s oky 80x100mm drát D 2,78mm s protierozním geosyntetikem 25x2m	m2	961,800		
155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou	m	151,000		
31452112	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10,0/12,0mm	m	181,200		
R283905049	Svorka pro ocelové lano D 8-10 mm	ks	24,000		
R283905041	Kroužky pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton	kart.	4,000		
R949951015	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	ks	21,000		
281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	61,600		
041903000	Dozor jiné osoby	hod	32,000		
					0,00
Celkem					3 770 799,64