



VPSHX0012&amp;W1

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)

### Článek I.

#### Smluvní strany

Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola  
Ministerstva vnitra v Holešově  
Zlínská 991, 769 01 Holešov  
Sídlo: vrchním radou plk. Ing. Janem Dvořákem  
Zastoupená : 64422402  
IČO: 64422402  
DIČ: CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3  
zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)  
Bankovní spojení: ČNB Brno  
Číslo účtu: 51535881/710  
E-mail: sekret@spshol.cz  
Telefon: +420 573324111  
Fax: +420 573324601  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák - ředitel  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Vlastimil Polášek, Mgr. Libor Krejčí  
(dále jen „objednatel“)

a

OSBAU s.r.o.  
Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba  
Obchodní firma: Tomášem Hrtánkem, jednatelem  
Sídlo: 02117436  
Zastoupená: CZ02117436  
IČO: Komerční banka a.s.  
DIČ: 107-5569120237/0100  
Bankovní spojení: tomas.hrtanek@osbau.cz  
Číslo účtu: 605 413 013  
E-mail: 605 413 013  
Telefon: 605 413 013  
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Tomáš Hrtánek, jednatel  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Václav Hrtánek, jednatel  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57221  
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.



VPŠH00126W1

2. Specifikace díla :
- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede v souladu s podmínkami této smlouvy, na základě zadávací dokumentace evidované pod č.j.:VPŠH-856-3/2017-EU a projektové dokumentace z 03/2017 zpracované Ing. Radomírem Gregorem, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, IČO:64426882, Čechova 692, 768 24 Hulín a nabídkového výkazu výměr - položkových rozpočtů, které jsou přílohou č.1 této smlouvy, dodávku díla " Oprava bytových jader objektu B-30 – internát B".
- 2.2. Předmětem díla je také provedení všech zkoušek, revizí, které jsou vyžadovány platnými předpisy a vyhláškami. Předmětem díla je rovněž bezplatné odstraňování oprávněných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí díla a vad na díle v záruční době, v termínech uvedených ve smlouvě.
- 2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.5.2017, která byla na základě výsledku veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zakázky P17V00000951 vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

### Článek III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na díle 9.6.2017. Provádění díla bude probíhat dle časového harmonogramu, který je uveden v příloze č.2 této smlouvy.
2. Zhotovitel dokončí dílo v celém rozsahu a předá jej protokolárně objednateli do 31.8.2017.
3. Místem provedení díla je objekt B-30 - internát B na pozemku p.č. 2003/11 v areálu Zlínská 991, Holešov. Pozemek a stavba jsou zapsané na LV 2010 pro obec a k.ú. Holešov

### Článek IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla:

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
<b>Cena díla celkem</b>	<b>7 055 731,- Kč</b>	<b>1 481 704,- Kč</b>	<b>8 537 435,- Kč</b>

2. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 7 055 731,- Kč bez DPH (slovy: sedm miliónů padesát pět tisíc sedm set třicet jedná korun českých) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 8 537 435,- Kč s DPH (slovy: osm miliónů pět set třicet sedm tisíc čtyřista třicet pět korun českých), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem v členění po jednotlivých stavebních objektech dle odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude uvedena i proplácena v Kč.
5. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený odpovědnou osobou objednatel. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli



VPS-HX0012BW1

6. Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohu.
7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
8. Závěrečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla.
9. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
10. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

#### Článek V.

#### Způsob zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi.
4. V souladu se zákonem č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích bude na stavbě prováděna činnost koordinátora BOZP na staveništi. Náklady na tuto činnost hradí objednatel.
5. K provádění zkoušek, revizí bude přizván objednatel. V případě, že zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, může objednatel výsledky zkoušky odmítnout a výsledný doklad nepřijmout.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní náklad dílo odkrýt. V případě, že bude zhotovitel provádět zkoušky, vyzve objednatele k účasti nejméně 3 dny předem.
7. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k veškerým činnostem, které souvisejí s plněním smlouvy. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy.



VPSHX001Z8W1

8. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje zhotovitel stavby ve spolupráci s technickým dozorem objednatele a autorským dozorem projektanta nejméně jedenkrát měsíčně kontrolní dny. Technický dozor na stavbě provádí sám objednatel.
9. Práce budou probíhat bez omezení provozu prostor budovy nedotčených stavbou y v souladu s předloženým časovým harmonogramem prací, který je přílohou č.2 této smlouvy. Vlastní realizace stavby nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

#### Článek VI.

##### **Předání a převzetí díla**

1. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

#### Článek VII.

##### **Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní**

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

#### Článek VIII.

##### **Staveniště, stavební deník**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v den zahájení stavebních prací a to prostě práv třetích osob a v souladu s podmínkami smlouvy.
2. Odběrná místa el. energie a vody budou objednatelem určena, zhotovitel si zajistí samostatné měření.
3. Zhotovitel zajistí vyklizení staveniště do předání a převzetí díla na své náklady provede úklid pozemku, včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pracích které provádí stavební deník s denními záznamy, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje o průběhu prací a o provádění zkoušek. Deník bude kontrolován technickým dozorem objednatele. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele, je objednatel povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu.



VPSHX00128W1

## Článek IX. Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
  - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

## Článek X. Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů,
  - b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
  - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.



VPSHX001Z&amp;W1

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

## Článek XI.

### Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět smlouvy pro vady díla užívat.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě pět (5) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní oprávněný nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. U vady díla bránící provozu díla do druhého (2) pracovního dne od prokazatelného písemného oznámení.
4. Za provedení oznámení vady díla se považuje u vad bránících provozu jejich nahlášení telefonem a následně písemné oznámení. U ostatních závad písemné oznámení. Za písemné oznámení se považuje i fax nebo e-mail.

## Článek XII.

### Smluvní pokuty , sankce

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodloužení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodloužení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodloužení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodloužení.
4. Pokud zhotovitel v souladu s čl. XI odst. 3 nedodrží dohodnutý termín odstranění vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodloužení.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodloužení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.



VPSHX00128W1

7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

### Článek XIII. Ostatní ujednání

1. Objednatel předá zhotoviteli předmětnou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě nejpozději týden před zahájením prací.
2. Zhotovitel před zahájením prací vyhotoví seznam realizačního týmu, tj. jmenný seznam pracovníků, na základě kterého budou pracovníkům vystavena oprávnění ke vstupu do areálu. Seznam bude dle potřeb zhotovitele aktualizován s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
3. Ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení splnění části kvalifikačních předpokladů, může při zhotovení díla dojít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud to budou právní a další závazné předpisy umožňovat.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, zejména postoupení pohledávky zhotovitele na další subjekty.
6. Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s realizací díla dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověřily nebo zmocnily.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.



VPŠH0012841

## Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Osoby určené k jednání ve věcech technických uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě formou dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na oba stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

- Příloha č.1 Nabídkové výkazy výměr - položkové rozpočty
- Příloha č.2 Časový harmonogram
- Příloha č.3 Kopie výpisu z obchodního rejstříku

Č.j.: VPŠH-856-11/2017-EU


V Holešově dne 5.6.2017

Za objednatele:



.....  
vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák  
ředitel školy

Za zhotovitele:

.....  
Tomáš Hrtánek  
jednatel





Rozpočet	1	Výrobní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
S001	Oprava byt. jader 7:N:P		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2017:01	Oprava byt. jader obj. B:30 VPŠ a SPŠ MV Holešov		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Radomír Gregor		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Radomír Gregor			
Objednatel	VPŠ a SPŠ MV v Holešově		Zakázkové číslo	230217
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	865 953	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	4 206 272	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 983 507	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		7 055 731	Zařízení slavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		7 055 731	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		7 055 731	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	VZCHMÍ RADA PLK INE JRO DIKORŠ
Datum :	Datum : 5.6.2017		Datum :	5.6.2017
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
				
Základ pro DPH	21,0 %			7 055 731 Kč
DPH	21,0 %			1 481 704 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>8 537 435 Kč</b>

Poznámka :

Vyžádá policejní škola a střední policejní škola  
 Ministerstva vnitra v Holešově  
 Zlínská 991, 769 01 Holešov  
 -14-

Stavba :	2017-01 Oprava byt.jader obj. B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Rozpočet :	1
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader 7 N.P.	Výrobní	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34	234 305	0	0	0	0
41	13 090	0	0	0	0
56	10 000	0	0	0	0
61	220 071	0	0	0	0
63	25 600	0	0	0	0
64	38 060	0	0	0	0
93	27 200	0	0	0	0
94	57 000	0	0	0	0
95	97 124	0	0	0	0
96	65 311	0	0	0	0
97	143	0	0	0	0
99	20 649	0	0	0	0
711	0	102 017	0	0	0
712	0	1 728	0	0	0
713	0	797	0	0	0
720	0	1 217 458	0	0	0
762	0	6 000	0	0	0
764	0	3 132	0	0	0
766	0	1 394 318	0	0	0
767	0	5 055	0	0	0
771	0	66 762	0	0	0
776	0	664 750	0	0	0
777	0	220 105	0	0	0
781	0	261 404	0	0	0
783	0	39 126	0	0	0
784	0	223 620	0	0	0
M21	0	0	0	1 157 324	0
M24	0	0	0	826 183	0
999	16 323	0	0	0	0
D96	41 077	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>865 953</b>	<b>4 206 272</b>	<b>0</b>	<b>1 983 507</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky			5 072 224	0
Oborová přírážka			5 072 224	0
Přesun stavebních kapacit			5 072 224	0
Mimoslaveništní doprava			5 072 224	0
Zařízení staveniště			7 055 731	0
Provoz investora			7 055 731	0
Kompletační činnost (IČD)			7 055 731	0
Rezerva rozpočtu			5 072 224	0
Stavební přípomocí HSV				0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

Stavba :	2017-01 Oprava byt.jader obj. B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader 7 N.P.	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				
1	34225502R00	Příčky z desek porobel. tl. 7,5 cm Bytové jednotky - jádro:(1,16+2,075+0,645+0,8)*2,65*30-(0,7*2,0)*30 Spol. místnost - WC šachta 7+8.NP:0,8*2,65*2	m2	334,30 330,06 4,24	380,00	127 034,00
2	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. ul. 12,5 mm, bez izolace Byty - koupelna +WC:2,8*30 spol. místnost úklid+WC 7+8.NP:(4,2+0,95)*2	m2	94,30 84,00 10,30	480,00	45 264,00
3	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 Byty - koupelna +WC:2,8*30 spol. místnost úklid+WC 7+8.NP:(4,2+0,95)*2	m2	94,30 84,00 10,30	80,00	7 544,00
4	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kclm přistřelenými kotvami Byty :2,65*5*30	m	397,50 397,50	80,00	31 800,00
5	346244320T00	Oběžná WC modulu porobeton tl. 60 mm byty :1,2*1,25*30 spol. místnost úklid 7+8. NP:(0,1+1,6)*1,25*2	m2	49,25 45,00 4,25	450,00	22 162,50
6	340 23-7001.RT0	Zapravení otvoru po vývodu původní ZTI na sířeše otvor u instal. šachty na sířeše:1	kus	1,00 1,00	500,00	500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>34 Stěny a příčky</b>				<b>234 304,50</b>
<b>Díl: 41</b>		<b>Stropy a stropní konstrukce</b>				
7	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropěch proslup v instal šachtě VZT,ZTI,SV,TV:0,85*0,45*0,1*32	m3	1,22 1,22	10 000,00	12 240,00
8	446123212R00	Montáž nadstř. ŽB dílců-desek tlum.kontory H 24 m zpětná montáž uprav. desky:1	kus	1,00 1,00	850,00	850,00
	<b>Celkem za</b>	<b>41 Stropy a stropní konstrukce</b>				<b>13 090,00</b>
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				
9	56-R01	Mž+dmlž podklad. plochy pod výtah panel.plocha 12 m2 na podklad.lože :1	kpl	1,00 1,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>10 000,00</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
10	602016101R00	Poslůž stěn cemenový ručně vč.panelace podkl. na panel částec. WC +sprch.kout:(2,075+1,1)*2,6*30	m2	247,65 247,65	25,00	6 191,25
11	611401311R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2 Byt. jednotce po Dmlž a Mž nové elektroinstalace byty - pokoj + spol.místnosti:30+2	kus	32,00 32,00	295,00	9 440,00
12	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 Byt. jednotce po Dmlž a Mž nové elektroinstalace byty - pokoj + spol.místnosti:32	kus	32,00 32,00	235,00	7 520,00
13	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. po osazení nov. zárubní 125/197:(2,0*2+1,25)*4	m	21,00 21,00	60,00	1 260,00
14	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - šlukových Hlav. chodba :2,81+38,15+39,7+21,5+29,74+28,67 M.č.701, 717, 718:((3,4*2+8,15*2)*2,63-0,9*2,0)*3	m2	357,43 180,57 176,86	80,00	28 594,32
15	612423531R00	Omítka ryh stěn vápenná šliky do 15 cm, šluková chodba po vybourání stěny :2,65*0,15*2	m2	0,80 0,80	550,00	437,25
16	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným šlukem chodba - vstup jádro:(1,2*2,63-0,7*2,0)*30 Jádro vně - chodba :2,075*2,63*30 Jádro vnitř:(1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*30 odpoč. olv.+obklady:-(0,7*0,75+(1,2*2+1,495+0,495)*1,25)*30 spol. místnost WC nad obkladem:0,8*0,5*2	m2	408,84 52,68 163,72 372,01 -180,38 0,80	90,00	36 795,24
17	612473181R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká na panelu pod obklad - WC+ sprcha : (2,075+1,1)*2,63*30 Spol. místn. WC příčka instal. šachty:0,8*2,63*2	m2	254,72 250,51 4,21	160,00	40 754,48
18	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, šluková chodba - po Dmlž, dřev. obkladu:32,55+33,15	m2	65,70 65,70	260,00	17 082,00
19	612481211RT2	Montáž výzlužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výzlužné sítě a stěrkového lepidla na zdívu porobeton:(1,18+1,62+1,2+0,62+0,1+0,875+2,075)*2,6*30 odpoč.otvory:-(0,7*2,0*2)*30	m2	514,28 598,28 -84,00	140,00	71 996,40
	<b>Celkem za</b>	<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>220 070,94</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
20	632452445T00	Doplň. potěru v ploše do4 m2, tl.30-40 mm provede se až dle stávaj.stavu potěru po Dmlž byt.jádra tl. (2,85+0,7*0,075)*30	m2	87,08 87,08	258,00	22 465,35
21	632481712R00	Vloz do pot l maz z rab plet pozlnk	m2	87,08	36,00	3 134,70

Stavba :	2017-01 Oprava byt.jader obj. B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader 7 N.P.	Výrobní

Ř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		(2,85+0,7*0,075)*30		87,08		
<b>Celkem za 63: Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>25 600,05</b>
Díl:	64	<b>Výplně otvorů</b>				
22	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 byly - nové jádro :30	kus	30,00 30,00	500,00	15 000,00
23	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 Pro chodbové dveře - změna ovlivnění:2	kus	2,00 2,00	500,00	1 000,00
24	55330360	Zárubeň ocelová O 110 1250x1970x110 Pro chodbové dveře - změna ovlivnění:2	kus	2,00 2,00	755,00	1 510,00
25	55330365	Zárubeň ocelová YH 75 600x1970x76 L nové jádro :15	kus	15,00 15,00	885,00	10 275,00
26	55330366	Zárubeň ocelová YH 75 600x1970x76 P nové jádro :15	kus	15,00 15,00	885,00	10 275,00
<b>Celkem za 64: Výplně otvorů</b>						<b>38 060,00</b>
Díl:	93	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
27	931 99 - R00	Požární ucpávky a těsnění proslupů VZT, ZTI , EL dle požární zprávy Byty + spol. místnosti:30+2	ks	32,00 32,00	850,00	27 200,00
<b>Celkem za 93: Dokončovací práce inženýrských staveb</b>						<b>27 200,00</b>
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
28	949-R01	Montáž dnitž stavebního výtahu včetně revize, proškolení obsluhy, servis 1	kpl	1,00 1,00	17 000,00	17 000,00
29	949-R02	Pronájem výtahu včetně dopravy 2	měsíc	2,00 2,00	20 000,00	40 000,00
<b>Celkem za 94: Lešení a stavební výtahy</b>						<b>57 000,00</b>
Díl:	95	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
30	952901111R00	Výštitění budov o výšce podlaží do 4 m byty + spol. místnosti -(8,0+16,1+2,8)*30+(5,8+16,1+4,2+0,95)*2 chodba :72,47+72,38	m2	1 005,95 861,10 144,85	25,00	25 148,75
31	953941620T00	Osazení revizních (požárních) dvířek do -0,5m2 do instal jádra Odk. Z2- byty:15+15 spol. místn. 7+8.NP:1+1	kus	32,00 30,00 2,00	145,00	4 640,00
32	55360260	Požární revizní dvířka, typ SP EI 30, 300 x 300 mm do instal jádra Odk. Z2- byty:15+15 spol. místn. 7+8.NP:1+1	kus	32,00 30,00 2,00	1 300,00	41 600,00
33	953 98-1200.RT0	Chemické kolvy, beton, hl. 80 mm vč. kotev, trnu výztuž ocelí d V8mm pro osaz. výztuže při dobeton. Instal. šachty:6*32	kus	192,00 192,00	80,00	15 360,00
34	59534685	PROMAFOAM S-C - prolipožární pěna 25	kus	25,00 25,00	415,00	10 375,00
<b>Celkem za 95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>97 123,75</b>
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				
35	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm společen. místn. probour.do instal šachty:0,8*2,65*2	m2	4,24 4,24	75,00	318,00
36	963015131R00	Demonáž prelaňkovaných krycích desek 0,12 l slécha - vyústění nad šachlou:1	kus	1,00 1,00	200,00	200,00
37	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 odkaz T2 vstup.dveře 80/197:16+16 odkaz T3 125/197:4+4 odkaz T4 80/197:16+16 WC+úklid spol. místnost 7+8.np:2+2	kus	78,00 34,00 8,00 32,00 4,00	8,00	624,00
38	968071125R00	Vyvěšení, kovových křidel dveří pl. 2 m2 chodba - dveře ve slěně:2	kus	2,00 2,00	12,00	24,00
39	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 chodby pro dveře 125/197- změna ovl.:1,25*1,97*2	m2	4,93 4,93	165,00	812,63
40	968072641R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních chodba :1,9*2,5	m2	4,76 4,76	70,00	332,50
41	96-R01	Vybourání stávajícího bytového jádra celková likvidace :30	kpl	30,00 30,00	2 100,00	63 000,00
<b>Celkem za 96: Bourání konstrukcí</b>						<b>65 311,13</b>
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				
42	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm otvor pro odvětr. polrubl- deska tl.komory:0,1	m	0,10 0,10	1 425,00	142,50
<b>Celkem za 97: Prorážení otvorů</b>						<b>142,50</b>
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
43	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	57,36	360,00	20 649,47

Stavba :	2017-01 Oprava byt.jader obj. B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader 7 N.P.	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za 99: Staveništní přesun hmot</b>						<b>20 649,47</b>
Díl:	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
44	711212001RT4	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Byt - podlaha koupelna + WC:2,8*30 sprchový kout svíslé:(0,875+1,1+0,875+0,1)*2,0*30 svíslé WC :((1,2*2+1,495+0,495)*0,15-0,7*0,15)*30	m2	277,61	210,00	58 297,05
						84,00
						177,00
						18,61
45	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna 100mm Byt - koupelna + WC:((0,175+0,875+1,1+2,075+1,495+1,2+0,495)-0,7)*30	m	201,45	88,00	17 727,80
						201,45
46	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Koupelna + WC:5*30	kus	150,00	165,00	24 750,00
						150,00
47	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	1 035,00	1,20	1 242,00
<b>Celkem za 711: Izolace proti vodě</b>						<b>102 016,65</b>
Díl:	<b>712</b>	<b>Živičné krytiny</b>				
48	712300843T00	Očištění podkladu sř. ploch. do 10° Oprava kolem zvukolium.komory - sřecha :1,1*4*1,2	m2	5,28	10,00	52,80
						5,28
49	712841659R00	Samostatné vytažení izolace, pásy přilavením Oprava kolem zvukolium.komory - sřecha :1,1*4*1,2	m2	5,28	110,00	580,80
						5,28
50	82832912	Pás asfaltovaný ležký modifikovaný šedý Oprava kolem zvukolium.komory - sřecha :1,1*4*1,2	m2	6,34	165,00	1 045,44
						6,34
51	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	16,79	2,90	48,69
<b>Celkem za 712: Živičné krytiny</b>						<b>1 727,73</b>
Díl:	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
52	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci zvuk. llium komora :1,0	m2	1,00	25,00	25,00
						1,00
53	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením Instal. šachty na sřeše-vnl :1,0*4*0,8	m2	3,20	80,00	256,00
						3,20
54	28375945	Deska polystyr. ll. 50 mm Instal. šachty na sřeše-vnl :1,0*4*0,8	m2	3,26	78,00	254,59
						3,26
55	63148117.A	Deska izolační 1200 x 600 mm ll. 200 mm 1,0*1,02	m2	1,02	199,00	201,96
						1,02
56	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	73,75	0,80	59,00
<b>Celkem za 713: Izolace tepelné</b>						<b>796,55</b>
Díl:	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				
57	720-R01	D+M ZTI dle samostatného rozpočtu celkem za 30 jednotek+ společen. mřsln. v 7a.8.NP. komplet:1	kpl	1,00	1 217 458,00	1 217 458,00
						1,00
<b>Celkem za 720: Zdravotechnická instalace</b>						<b>1 217 458,00</b>
Díl:	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
58	762 71- R02	D+Mž, rozšíření plošiny schodiště u nákl. výtahu 1,0	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
						1,00
<b>Celkem za 762: Konstrukce tesařské</b>						<b>6 000,00</b>
Díl:	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
59	764211401R00	Krytina hladká z Ti Zn tabulí 2 x 1 m, do 30° ll.komora na sřeše:1,2*1,2	m2	1,44	1 000,00	1 440,00
						1,44
60	764242430R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm odvětr. polrubl na sřeše:1	kus	1,00	525,00	525,00
						1,00
61	764244431R00	Lemování trub Ti Zn 2díly hl.kryf. D 500mm, do 30° oplech. výfuk. hlavice :1	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
						1,00
62	764311821R00	Demontáž krytiny, labule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° 1,44	m2	1,44	25,00	36,00
						1,44
63	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	31,01	1,00	31,01
<b>Celkem za 764: Konstrukce klempířské</b>						<b>3 132,01</b>
Díl:	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
64	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely chodba - stěna v řadě "B":32,55+33,15	m2	65,70	55,00	3 613,50
						65,70
65	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn chodba - stěna v řadě "B":32,55+33,15	m2	65,70	23,00	1 511,10
						65,70
66	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m Bytové jádra dveře T1- :15*15	kus	30,00	320,00	9 600,00
						30,00
67	766661413R00	Montáž dveří prolpožár.1kř.do 80 cm do slávaj. zárubně Vslup požár. dveře - T2:17*17	kus	34,00	360,00	12 240,00
						34,00
68	766661432R00	Montáž dveří prolpožárních 2kříd. š.145 cm 7.NP vslup. dveře od schodiště T3 :2 8.NP Dilo:2	kus	4,00	610,00	2 440,00
						2,00
						2,00

Slavba :	2017-01 Oprava byt.jader obj. B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader 7 N.P.	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	766870021R00	Montáž kliky a šílku jádra :30 požár.dveře:34+4	kus	68,00 30,00 38,00	130,00	8 840,00
70	766899731R00	Překrytí spár lištou , ploché 2,63*30	m	78,90 78,90	36,00	2 840,40
71	766825811R00	Demontáž skříní 1křídlových 30	kus	30,00 30,00	80,00	2 400,00
72	766825821R00	Demontáž skříní 2křídlových 30	kus	30,00 30,00	100,00	3 000,00
73	54913718.A	Dveřní kování - WC,koupelna 15+15	kus	30,00 30,00	225,00	6 750,00
74	54913718.C	Dveřní kování dveří koule - klika +vložka vstup. dveře do bytu:17+17 dvoukř. požár dveře :4	kus	38,00 34,00 4,00	450,00	17 100,00
75	611-R0001	Dveře vnitřní požární E/VEW 30- C DP3 80x197cm Lamno buk , zavrác Vstupy do bytů:17+17	kus	34,00 34,00	3 890,00	132 260,00
76	611-R0002	Dveře vnitřní požární E/VEW 30-C DP3 125x197 cm Lamno buk , zavrác , 7.NP 2x , 8.NP 2x:4	kus	4,00 4,00	4 450,00	17 800,00
77	61161801.B	Dveře vnitřní plně CPL bílá hladká. 1kř. 60x197 včetně větrací mřížky VM L+P:15+15	kus	30,00 30,00	890,00	26 700,00
78	766 66 9900T00	Oprava dveří - Dmřiz a zpělná Mřiz dveřního kování Dveře odkaz T4 :16+16 dveře spol. mřisln. úklid + WC 7+8.NP:2+2	kus	36,00 32,00 4,00	120,00	4 320,00
79	766 66-R01	Osazení samozavírače na dveře a ocelovou zárubeň Vstup do bytů a spol. mřislnost:34 Dvoukřídlové dveře - chodby :8	kus	42,00 34,00 8,00	1 560,00	65 520,00
80	766-R01	Mřiz sestav Interier.nábytku dla odkazu T-5,T-6, vč. roznosu 1	kpl	1,00 1,00	30 000,00	30 000,00
81	766-R02 -T5	Dot. šafní skřín.dvoukř.dělené s hor.nástavbou T-5 3x685/580/1900 mm+3x685/580/650mm Odk.T-5:30	kus	30,00 30,00	26 000,00	780 000,00
82	766-R03 -T6	Dot.skříněk na boly se soklem 900/1350/350 s odkládací slěnou a zrcadlem Odk. T-6:15+15	kus	30,00 30,00	8 500,00	255 000,00
83	766-R06	Dřevěná krycí lišta 30	kus	30,00 30,00	135,00	4 050,00
84	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	13 889,00	0,60	8 333,40
<b>Celkem za</b>		<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 394 318,40</b>
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
85	767-R03	Dmřiz +zpěl.mřiz zábradlí podest' únik. schodiště včetně náležu - přístup k výtlahu únik.schodiště:1	kpl	1,00 1,00	5 000,00	5 000,00
86	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	50,00	1,10	55,00
<b>Celkem za</b>		<b>767: Konstrukce zámečnické</b>				<b>5 055,00</b>
Díl:	771	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
87	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm Byty jádro vni - WC odk.15:(1,2*1,52+0,6*0,075)*30 společ. mřisln. úklid+WC 7+8.NP:(4,2+0,95)*2	m2	66,37 56,07 10,30	70,00	4 645,90
88	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby Byty jádro vni - WC odk.15:(1,2*1,52+0,6*0,075)*30 společ. mřisln. úklid+WC 7+8.NP:(4,2+0,95)*2	m2	66,37 56,07 10,30	17,00	1 128,29
89	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, imel společ. mřisln. úklid 7+8.NP:(1,675+2,525)*2	m	8,40 8,40	45,00	378,00
90	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky společ. mřisln. úklid:8,4	m	8,40 8,40	35,00	294,00
91	771575109R00	Montáž podlah keram.hladké, imel, 30x30 cm Byty jádro vni - WC odk.15:(1,2*1,52+0,6*0,075)*30 společ. mřisln. úklid+WC 7+8.NP:(4,2+0,95)*2	m2	66,37 56,07 10,30	330,00	21 902,10
92	771578011R00	Spára podlaha - slěna, silikonem byty WC spára dlažba -obklad:(1,2*2+1,52*2-0,7)*30 spol. část úklid +WC:(2,525*2+1,675*2-0,7)+(0,8*2+1,175*2-0,7))*2	m	164,10 142,20 21,90	28,00	4 594,80
93	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoll. Byty jádro vni - WC odk.15:(1,2*1,52+0,6*0,075)*30 společ. mřisln. úklid+WC:(4,2+0,95)*2	m2	66,37 56,07 10,30	5,00	331,85
94	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 66,37	m2	66,37 66,37	14,00	929,18

Stavba :	2017-01 Oprava byt,jader obj. B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Oprava byt. Jader 7 N.P.	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	59763764	Dlažba vni - protiskliz.- dle výběru Investora II	m2	70,61	280,00	19 771,50
		dlažba + soklík:66,37*1,05+(4,2*0,1*2)*1,1		70,61		
96	58581982.B	Stěrka podlahová líci samonivelační	kg	995,55	12,00	11 946,60
		66,37*15		995,55		
97	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	672,00	1,25	840,00
		<b>CELKEM ZA</b>				<b>66 762,22</b>
		<b>771:Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
Díl:	776	<b>Podlahy povlakové</b>				
98	776101121VT1	Provedení penetrace podkladu včetně materiálu	m2	694,78	23,00	22 879,94
		Byty chodba a pokoj:(8,0+16,1)*30		723,00		
		chodba + spol. místnost 7+8.NP:(5,8+16,1)*2		43,80		
		televizní místnosti m.č. 717,718:27,71*2		65,42		
		Sklad m.č. 201:27,71		27,71		
		hl.chodba :72,47+72,38		144,85		
99	776401800R00	Demonláž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	1 268,58	6,00	7 539,48
		byt pokoj:(4,65*2+3,46*2)*30		486,60		
		chodby + jádro:(1,25*2+3,46*2+2,07*2+1,78*2+1,24*2+0,85*2+0,74*2+1,17*2)*30		753,60		
		-(0,9*3+0,8*2+0,7*2)*30		-171,00		
		společ.místn. 7+8.NP:(4,65*2+3,46*2+3,4*2+1,7*2+2,52*2+1,67*2+0,8*2+1,17*2)*2		77,48		
		-(0,9*5+0,7*2)*2		-11,80		
		Hl. chodba :64,0*2+2,3*2-(0,9*34+1,25*2)		99,50		
		sklad m.č.701:(3,4*2+8,15*2)-0,9		22,20		
100	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC,	m	552,44	75,00	41 433,00
		Byty odk. 9 chodby:(1,25*2+3,46*2+2,07*2+1,74*2)-(0,9*2+0,7*2)*30		415,50		
		spol. místn. chodba 7+8.NP:(3,4*2+1,71*2)-(0,9*2+0,8)*2		15,24		
		Hl. chodba :64,0*2+2,3*2-(0,9*34+1,25*2)		99,50		
		Sklad m.č.701:(3,4*2+8,15*2)-0,9		22,20		
		V pokojích dodává lištu Elektro:				
101	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	44,40	60,00	2 664,00
		m.č. 717, 718:(3,4*2+8,15*2)-0,9)*2		44,40		
102	776511810R00	Odstranění koberců lepených bez podložky	m2	55,42	18,00	997,56
		televizní místnosti m.č. 717,718:27,71*2		55,42		
103	776511820RT1	Odstranění PVC lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	172,66	30,00	5 176,80
		Hl. chodba :72,47+72,38		144,85		
		Sklad m.č. 201:27,71		27,71		
104	776511820RT2	Odstranění PVC lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	515,20	35,00	18 032,00
		byty - pokoj :16,1*30		483,00		
		společenská místnost 7+8.NP:16,1*2		32,20		
105	776511820RT3	Odstranění PVC lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	319,78	35,00	11 192,34
		Byty - chodba :8,0*30		240,00		
		Jádro koupel.+WC:(1,24*0,85+0,745*1,175)*30		57,88		
		spol. místn. chodba ,úklid,Wc 7+8. np:(6,8+4,2+0,95)*2		21,90		
106	776511830T00	Odstranění starého lepidla z podlah	m2	1 062,96	10,00	10 629,60
		55,42+172,56+515,2+319,78		1 062,96		
107	776511832T00	Vysátí podkladu nástupných ploch	m2	1 062,96	3,00	3 188,88
		55,42+172,56+515,2+319,78		1 062,96		
108	776522100R00	Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné	m2	939,36	125,00	117 420,00
		Byty - chodba + pokoj :(8,0+16,1)*30		723,00		
		chodby + spol. místnosti 7+8.NP:(5,8+16,1)*2		43,80		
		hl.chodba :72,47+72,38		144,85		
		sklad m.č.701:27,71		27,71		
109	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	55,42	115,00	6 373,30
		televizní místnosti m.č. 717,718:27,71*2		55,42		
110	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytín včetně samolepící lišty	m	21,56	255,00	5 497,80
		Byty - chodba-koupel :0,6*30*1,1		19,80		
		Spol. místn. chodba - úklid:0,8*2*1,1		1,76		
111	776992111R00	Svařování povlak. podlah z pásů	m	220,95	27,00	5 965,65
		4,65*32+64,0+8,15		220,95		
112	28412231	Podlahovina PVC II, 2,4 mm Dle Investora II	m2	530,66	380,00	201 649,28
		Byty pokoje + spol.místnosti :16,1*32*1,03		530,66		
113	28412354	Podlahovina PVC II, 2,5 mm Dle Investora II	m2	287,69	380,00	109 321,93
		Byty - chodby 2,01:8,0*30*1,03		247,20		
		chodby spol. místn. 7+8.NP:5,8*2*1,03		11,93		
		sklad :27,71*1,03		28,54		
114	28412355	Podlahovina PVC II 2,8 mm Dle Investora II	m2	149,20	410,00	61 170,16


Stavba :	2017-01 Oprava byt.jader obj. B-30 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Oprava byt. Jader 7 N.P.	Výrobní

R.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Hl.chodba : (72,47+72,38)*1,03		149,20		
115	69741054.B	Koberec zvlášťový dle výběru Investora II	m2	60,62	500,00	30 311,00
		televizní míšnost m.č. 717,718:55,42*1,05+44,2*0,05*1,1		60,62		
116	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	6 614,00	0,50	3 307,00
<b>Celkem za</b>		<b>776: Podlahy povlakové</b>				<b>664 749,72</b>
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
117	777561026T00	Vyrovnaní podlahy stěrkou tloušťky 2 mm s penetrací podkladu	m2	994,78	220,00	218 851,60
		Byty chodba a pokoj: (8,0+16,1)*30		723,00		
		chodba + spol. míšnost 7+8.NP: (5,8+16,1)*2		43,80		
		televizní míšnost m.č. 717,718:27,71*2		55,42		
		Sklad m.č. 201:27,71		27,71		
		hl.chodba : 72,47+72,38		144,85		
118	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	2 089,00	0,60	1 253,40
<b>Celkem za</b>		<b>777: Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>220 105,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
119	781320111R00	Obkládání parapetů do lmele šířky do 150 mm	m	39,20	140,00	5 488,00
		byty - obklad WC modulu : 1,2*30		36,00		
		spol. míšnost úklid : 1,6*2		3,20		
120	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin, lmele,	m2	390,20	330,00	128 765,18
		byty - WC: (1,2*2+1,495+0,495)*1,25*30-0,7*1,25*30		138,38		
		spřich. kout : (0,875*2+1,1+0,1)*2,6*30		230,10		
		spol. míšni: WC + úklid, míšni: 7+8.NP: ((0,8*2+1,175*2)*2,0-0,7*2,0+(0,125+1,6+0,9)*1,25)*2		19,56		
		obklad za kuch. linkou: 1,8*0,6*2		2,16		
121	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	390,20	2,00	780,40
		390,1975		390,20		
122	59781578	Obklad dle výběru Investora II	m2	415,88	300,00	124 765,20
		obkl.vš.parapetu: 396,08*1,05		415,88		
123	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	2 676,00	0,60	1 605,60
<b>Celkem za</b>		<b>781: Obklady keramické</b>				<b>261 404,37</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
124	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	92,88	35,00	3 250,94
		Stávající zárubně Odkaz T2: 34*1,05		35,70		
		Dílo Odkaz T3 : 4*1,35		5,40		
		Dílo Odkaz T4: 32*1,05		33,60		
		Zárubně spol. míšnost: (1*0,92+1*1,05)*2		3,94		
		konzola po vrtič: 0,55*2		1,10		
		elektr.rozvod. skříň na chodbě: (0,12+1,0+0,12)*2,65*4		13,14		
125	783222113T00	Údržba - nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	92,88	135,00	12 639,34
		Stávající zárubně Odkaz T2: 34*1,05		35,70		
		Dílo Odkaz T3 : 4*1,35		5,40		
		Dílo Odkaz T4: 32*1,05		33,60		
		Zárubně spol. míšnost: (1*0,92+1*1,05)*2		3,94		
		konzola po vrtič: 0,55*2		1,10		
		elektr.rozvod. skříň na chodbě: (0,12+1,0+0,12)*2,65*4		13,14		
126	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email	m2	28,50	145,00	4 132,50
		nátěr zárubní Odk. T1- byl. jádro: 0,95*30		28,50		
127	783601813R00	Odstanění nátěrů truhlářských, dveří obroušením	m2	103,80	20,00	2 076,00
		Dveře stávající Odkaz T4: (16+16)*2,9		92,80		
		dveře ve spol. míšnostli 7+8.NP: (1*2,6+1*2,9)*2		11,00		
128	783623920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výř. 1x + 1x email + 1x tm	m2	103,80	165,00	17 127,00
		Dveře stávající Odkaz T4: (16+16)*2,9		92,80		
		dveře ve spol. míšnostli WC+Chodba: (1*2,6+1*2,9)*2		11,00		
<b>Celkem za</b>		<b>783: Nátěry</b>				<b>39 125,78</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
129	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	4 482,86	12,00	53 794,32
		Byty - pokoj+ spol. míšnost 7+8.NP: ((3,46*2+4,65*2)*2,63+16,1)*32		1 880,28		
		Byty chodba : ((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)*2,63+8,0)*30		1 585,25		
		spol.míšnostli - chodba+ úklid 7+8.		111,44		
		NP: ((3,4*2+1,71*2)*2,63+5,8+(2,525*2+1,675*2)*2,63+4,2-3,25)*2		265,39		
		m.č. 701, 717, 718: ((3,4*2+8,15*2)*2,63+27,71)*3		640,51		
		hl. chodba : (2,81+38,15+39,7+21,5+29,74+32,55+33,15+28,75)*2,8		4 482,86		
130	784195222R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	4 482,86	27,00	121 037,23
		Byty - pokoj+ spol. míšnostli 7+8.NP: ((3,46*2+4,65*2)*2,63+16,1)*32		1 880,28		
		Byty chodba : ((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)*2,63+8,0)*30		1 585,25		



Stavba :	2017-01 Oprava byt.jader obj. B-30 VPS a SPŠ MV Holešov	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader 7 NP.	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		spol.místnost - chodba+úklid 7+8 NP:((3,4'2+1,71'2)*2,63+5,8+(2,525'2+1,675'2)*2,63+4,2-3,25)*2 M.č.701, 717, 718:((3,4'2+8,15'2)*2,63+27,71)*3 hl. chodba : (22,81+38,15+39,7+21,5+29,74+32,55+33,15+28,75)*2,6		111,44 265,39 640,51		
131	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m Byty - pokoj+ spol. místnosti 7+8.NP:1880,2752 Byty - chodba : 1585,245 M.č.701, 717, 718:265,389 spol.místnost - chodba+úklid 7+8.NP:111,4412	m2	3 842,35 1 880,28 1 585,25 265,39 111,44	6,00	23 054,10
132	784443001RT4	Malba disperzní interiérová omyvatelná bílá, 2 x +1 x Byty - jádro vnl. - stěny : (1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*30 jádro strop SDK+spol. místn. úklid+W.C:2,8'30+(4,2+0,95)*2 odpoč.obklady+otv.: (0,7'0,75+(1,2'2+1,495+0,495)*1,26)*30	m2	285,94 372,01 94,30 -180,38	35,00	10 007,85
133	784447131R00	Výhlazení voděodolným lmelem 1x, místnost do 3,8 m Byty - jádro vnl. - stěny : (1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*30 jádro strop SDK+spol. místn. úklid+W.C:2,8'30+(4,2+0,95)*2 odpoč.obklady+otv.: (0,7'0,75+(1,2'2+1,495+0,495)*1,26)*30	m2	285,94 372,01 94,30 -180,38	55,00	15 728,82
<b>Celkem za</b>		<b>784: Malby</b>				<b>223 620,12</b>
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>				
134	M21-R01	D+M elektro dle samostat. rozpočtu celk. 30 jedn. sklad, televizní místn., společen.místn. v 7+8.NP. 1	kpl	1,00 1,00	1 157 324,00	1 157 324,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21: Elektromontáže</b>				<b>1 157 324,00</b>
Díl:	M24	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
135	M24-R01	D+M VZT dle samostatného rozpočtu celkem za 30 jednotek+společen. místn. v 7 a 8.NP. 1	kpl	1,00 1,00	826 183,00	826 183,00
<b>Celkem za</b>		<b>M24: Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>826 183,00</b>
Díl:	999	<b>Poplatky za skládky</b>				
136	979990141R00	Poplatek za skládku suti - polystyren+umakart Bytové jádro :30*0,285	t	8,55 8,55	1 400,00	11 970,00
137	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo nábytek+obložení chodby :2,643+3,312+1,6195+0,5256	t	8,10 8,10	350,00	2 835,04
138	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina 1,08422	t	1,08 1,08	1 400,00	1 517,88
<b>Celkem za</b>		<b>999: Poplatky za skládky</b>				<b>16 322,92</b>
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
139	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km celkem - odpočet nábytek + jádra :18,7582-(8,1001+8,55)	t	2,11 2,11	210,00	442,70
140	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km PVC :1,0842*15 ostatní :(2,1081-1,0842)*3	t	19,33 16,26 3,07	12,00	232,02
141	979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km nábytek+ obklad na chodbě :8,1001 bytové jádro:8,55	t	16,65 8,10 8,55	550,00	9 157,56
142	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km nábytek - spalovna:7*8,1001 bytové jádro- skl.nebezpeč. odpadu:1*8,551	t	65,25 56,70 8,55	160,00	10 440,27
143	979990001R00	Poplatek za skládku slabební suti 18,7582-(8,1001+8,55+1,0842)	t	1,02 1,02	350,00	358,37
144	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,76	210,00	3 939,22
145	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	112,55	80,00	9 003,93
146	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	18,76	80,00	1 500,65
147	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením nebo na kolečkách	t	18,76	155,00	2 907,52
148	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	56,27	55,00	3 095,10
<b>Celkem za</b>		<b>D96: Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>41 077,32</b>

Rozpočet	D14e-01	Zdravotechnické instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D14e	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
220/2017	OPRAVA BYT. JADER OBJEKTU B30 - INTERNÁT B.7.NP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel			Zakázkové číslo	220/2017
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 178	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 214 281	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 217 458	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 217 458	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 217 458	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval:			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
			 OSBAU s.r.o. 377, 735 14 Orlová-Poruba IČ: 02317433	
Základ pro DPH	21,0 %			1 217 458 Kč
DPH	21,0 %			255 666 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 473 124 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	220/2017 OPRAVA BYT. JADER OBJEKTU B30 - INTERNÁT B-7.NP	Rozpočet :	D14e-01
Objekt :	D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	Zdravotechnické instalace	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	104 569	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	138 637	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	971 075	0	0	0
D96 Přesuny suší a vybouraných hmot	3 178	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 178</b>	<b>1 214 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky			1 217 458	0
Oborová přírážka			1 217 458	0
Přesun stavebních kapacit			1 217 458	0
Mimostaveništní doprava			1 217 458	0
Zařízení staveniště			1 217 458	0
Provoz investora			1 217 458	0
Kompletační činnost (IČD)			1 217 458	0
Rezerva rozpočtu				0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

Stavba :	220/2017 OPRAVA BYT. JADER OBJEKTU B30 - INTERNÁT B-7.NP	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721160802R00	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100 (AZC) Spol. místnost 8.NP:4	m	4,00 4,00	33,00	132,00
2	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75 Jádra pokojů:30*1,5	m	45,00 45,00	25,00	1 125,00
3	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114 Jádra pokojů:30*3,5 Spol. místnost 7,8.NP:4+2+2	m	113,00 105,00 8,00	25,00	2 825,00
4	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm Jádra pokojů:30*1,5 Spol. místnost 7,8.NP:2*1,5	m	48,00 45,00 3,00	148,00	7 104,00
5	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm Jádra pokojů:30*1,5 Spol. místnost 7,8.NP:2*0,5	m	48,00 45,00 1,00	148,00	6 808,00
6	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm Jádra pokojů:30*1,5 Spol. místnost 7,8.NP:2*3	m	51,00 45,00 6,00	450,00	22 950,00
7	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm (náhrada za demontáž AZC odvětrávací potrubí) Jádra pokojů:30*4 Spol. místnost 7,8.NP:2*4	m	128,00 120,00 8,00	410,00	52 480,00
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpusků D 40 x 1,8 Jádra pokojů:30*1 Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	32,00 30,00 2,00	45,00	1 440,00
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusků D 50 x 1,8 Jádra pokojů:30*1 Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	32,00 30,00 2,00	45,00	1 440,00
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpusků D 110 x 2,3 Jádra pokojů:30*1 Spol. místnost 7,8.NP:2*2	kus	34,00 30,00 4,00	90,00	3 060,00
11	721273200RT3	Souprava ventilací střešní HL souprava větrací hlavice PP D 110 mm	kus	1,00	462,00	462,00
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 Jádra pokojů:30*4,5 Spol. místnost 7,8.NP:2*5	m	145,00 135,00 10,00	15,00	2 175,00
13	R20	Likvidace nebezpečných odpadů - odvětrávací potrubí kanalizace DN100 - AZC (8.NP)	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
14	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1 068,00	1,00	1 068,00
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>104 569,00</b>
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
15	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 Jádra pokojů:30*3 Spol. místnost 7,8.NP:2*3	m	96,00 90,00 6,00	25,00	2 400,00
16	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20 Jádra pokojů:30*6,5 Spol. místnost 7,8.NP:2*8	m	211,00 105,00 16,00	148,00	31 228,00
17	722181213RT7	Izolace návěková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm Jádra pokojů:30*6,5 Spol. místnost 7,8.NP:2*8	m	211,00 195,00 16,00	46,00	9 706,00
18	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpusků DN 20 Jádra pokojů:30*5 Spol. místnost 7,8.NP:2*7	kus	164,00 150,00 14,00	115,00	18 860,00
19	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m Jádra pokojů:30*4 Spol. místnost 7,8.NP:2*5	soubor	130,00 120,00 10,00	120,00	15 600,00
20	722220121R00	Nástěnná K 247, pro baterii G 1/2 Jádra pokojů:30*1 Spol. místnost 7,8.NP:2*1	pár	32,00 30,00 2,00	255,00	8 160,00
21	722232043U00	Kulový kohout R250D 1/2 páčka Jádra pokojů:30*4 Spol. místnost 7,8.NP:2*4	kus	128,00 120,00 8,00	145,00	18 560,00
22	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 Jádra pokojů:30*2 Spol. místnost 7,8.NP:2*2	kus	64,00 60,00 4,00	234,00	14 976,00
23	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50 Jádra pokojů:30*6,5	m	211,00 195,00	24,00	5 064,00

Stavba :	220/2017 OPRAVA BYT. JADER OBJEKTU B30 - INTERNÁT B-7.NP	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem: (Kč)
		Spol. místnost 7,8.NP:2*8		16,00		
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi dp DN 80	m	211,00	25,00	5 275,00
		Jádra pokojů:30*6,5		195,00		
		Spol. místnost 7,8.NP:2*8		16,00		
25	734200811R00	Demonláž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	32,00	20,00	640,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		
26	734200821R00	Demonláž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	64,00	20,00	1 280,00
		Jádra pokojů:30*2		60,00		
		Spol. místnost 7,8.NP:2*2		4,00		
27	734209113RT2	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	128,00	45,00	5 760,00
		Jádra pokojů:30*4		120,00		
		Spol. místnost 7,8.NP:2*4		8,00		
28	998722201R00	Přesun hmot pro vlnitý vodovod, výšky do 6 m	%	1 410,00	0,80	1 128,00
		<b>Celkem za 722 Vnitřní vodovod</b>				<b>138 637,00</b>
Díl:	725	Zařizovací předměty				
29	28896755R	Montáž předstěnových systémů (umyvadlo, WC, vylevka)	soubor	64,00	350,00	22 400,00
		Jádra pokojů:30*2		60,00		
		Spol. místnost 7,8.NP:2*2		4,00		
30	726110811R00	Demonláž klozetů splachovacích	soubor	32,00	85,00	2 720,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		
31	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	2,00	330,00	660,00
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		
32	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	30,00	450,00	13 500,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
33	725210821R00	Demonláž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	30,00	55,00	1 650,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
34	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby	soubor	32,00	250,00	8 000,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		
35	725220841R00	Demonláž ocelové vany	soubor	30,00	150,00	4 500,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
38	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	30,00	900,00	27 000,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
37	725330820R00	Demonláž vylevky diturvitové	soubor	2,00	80,00	160,00
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		
38	725339101R00	Montáž vylevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00	560,00	1 120,00
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		
39	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubky G 1/2	soubor	2,00	88,00	176,00
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		
40	725810811R00	Demonláž ventilu výtokového nástěnného VVC	kus	32,00	25,00	800,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		
41	725820801R00	Demonláž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	32,00	45,00	1 440,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		
42	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	32,00	803,00	25 696,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		
43	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	2,00	884,00	1 768,00
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		
44	725825114RT2	Baterie dřezová nástěnná ruční s prodlouženým ramínkem pro vylevku	kus	2,00	250,00	500,00
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		
45	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	30,00	230,00	6 900,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
46	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	30,00	50,00	1 500,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
47	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	2,00	257,00	514,00
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		
48	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	32,00	211,00	6 752,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 7,8.NP:2*1		2,00		

Stavba :	220/2017 OPRAVA BYT. JADER OBJEKTU B30 - INTERNÁT B-7.NP	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
49	726860223RT2	Sifon ke sprchové vaničce PP DN 50 Jádra pokojů:30*1	kus	30,00 30,00	164,00	4 920,00
50	726860811R00	Demonláž uzávěrek zápachových Jednoduchých Jádra pokojů:30*2 Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	62,00 60,00 2,00	8,00	496,00
51	R01	Vaníčka sprchová 1100/800 s protiskluznou úpravou Jádra pokojů:30*1	kus	30,00 30,00	5 370,00	161 100,00
52	R02	Nožky pod vaničku V=100mm (sada 5ks) Jádra pokojů:30*1	kus	30,00 30,00	320,00	9 600,00
53	R03	Příprava pro baterii sprchovou Jádra pokojů:30*1	kus	30,00 30,00	120,00	3 600,00
54	R04	Sprchové dveře posuvné trojdílné š=1000 (vč.montáže) Jádra pokojů:30*1	kus	30,00 30,00	6 650,00	199 500,00
55	R05	Seďátko WC Jádra pokojů:30*1 Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	32,00 30,00 2,00	125,00	4 000,00
56	R06	Zrcadlová skříňka bílá plast š60, v53, hl18, 2xzářovka 40W, zásuvka Jádra pokojů:30*1	kus	30,00 30,00	890,00	26 700,00
57	R07	Madlo do sprchy univerzální nerez 300mm 3.897.1.003 Jádra pokojů:30*1	kus	30,00 30,00	726,00	21 780,00
58	R08	Držák toaletního papíru Jádra pokojů:30*1 Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	32,00 30,00 2,00	627,00	20 064,00
59	R09	Mýdelník Jádra pokojů:30*1 Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	32,00 30,00 2,00	357,00	11 424,00
60	R10	Držák kartáče WC Jádra pokojů:30*1 Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	32,00 30,00 2,00	150,00	4 800,00
61	R11	Nástěnný věšák na ručníky 2háčky Jádra pokojů:30*1 Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	32,00 30,00 2,00	420,00	13 440,00
62	R12	Montáž doplnků koup. a WC (odhad) Jádra pokojů:30*1 Spol. místnost 7,8.NP:2*1	hod	32,00 30,00 2,00	160,00	5 760,00
63	28696665.A	Skříňka splachovací 6 línů vysokopoložená Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	2,00 2,00	930,00	1 860,00
64	28696666.A	Souprava ovládací k splach. skříňce Jet Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	2,00 2,00	125,00	260,00
65	28696667.A	Potrubí splachovací k splach. skříňce Jet Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	2,00 2,00	175,00	350,00
66	28696714	Ovládací tlačítko WC pro ovlád. zepředu Jádra pokojů:30*1	kus	30,00 30,00	830,00	24 900,00
67	28696730	Montážní modul pro umyvadlo Jádra pokojů:30*1 Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	32,00 30,00 2,00	2 760,00	88 320,00
68	28696751	Montážní modul-WC s ovládním zepředu komplet Jádra pokojů:30*1	kus	30,00 30,00	4 350,00	130 500,00
69	286967601	Montážní modul-výlevka Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	2,00 2,00	3 946,00	7 892,00
70	55145009	Baterie sprch směš nástěnná se sprch lyčí Jádra pokojů:30*1	kus	30,00 30,00	790,00	23 700,00
71	55145350	Růžice sprchová plochá, 3 funkce d 118 mm Jádra pokojů:30*1	kus	30,00 30,00	605,00	18 150,00
72	64217330	Umyvadlo 50x42 cm otvor pro baterii bílé Jádra pokojů:30*1 Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	32,00 30,00 2,00	473,00	15 138,00
73	64222165	Klozet stojící vod.odpad Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	2,00 2,00	982,00	1 964,00
74	64238934	Klozet závěsný hlub. splachování bílý Jádra pokojů:30*1	kus	30,00 30,00	1 150,00	34 500,00
75	64271102	Výlevka závěsná se sklop. plast. mížkou,blá Spol. místnost 7,8.NP:2*1	kus	2,00 2,00	3 333,00	6 666,00
76	998725201R00	Přesun hmol pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	9 734,00	0,20	1 946,80

Stavba :	220/2017 OPRAVA BYT. JADER OBJEKTU B30 - INTERNÁT B-7.NP	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem: (Kč)
<b>Celkem za 725: Zařizovací předměty</b>						<b>971 074,80</b>
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
77	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	2,97	210,00	623,65
78	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,97	180,00	534,65
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,97	160,00	475,16
80	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	2,97	120,00	356,37
81	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	2,97	400,00	1 187,90
<b>Celkem za D96: Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>3 177,62</b>

Rozvaděč JOP7:1				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/Jedn.	Montáž/Jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 10B/1	1 ks	87,57	58,60	146,17 Kč
Jistič 10kA - 25B/1	8 ks	147,49	58,60	1 648,68 Kč
16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - zás. JOP7.1, JOP7.2	1 ks	1 224,38	86,90	1 311,28 Kč
Zásuvka 230V/16A, na boční stěnu rozvaděče	1 set	91,48	119,00	210,48 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	270,00	0,00	270,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>3 587 Kč</b>
Rozvaděč JOP7:2				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/Jedn.	Montáž/Jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 10B/1	1 ks	87,57	58,60	146,17 Kč
Jistič 10kA - 25B/1	8 ks	147,49	58,60	1 648,68 Kč
16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - zás. JOP7.1, JOP7.2	1 ks	1 224,38	86,90	1 311,28 Kč
Zásuvka 230V/16A, na boční stěnu rozvaděče	1 set	91,48	119,00	210,48 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	270,00	0,00	270,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>3 587 Kč</b>
Rozvaděč JOP7:3				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/Jedn.	Montáž/Jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 25B/1	9 ks	147,49	58,60	1 854,77 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	180,00	0,00	180,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>2 035 Kč</b>
Rozvaděč JOP7:4				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/Jedn.	Montáž/Jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 25B/1	9 ks	147,49	58,60	1 854,77 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	150,00	0,00	150,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>2 005 Kč</b>
Rozvaděč RB				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/Jedn.	Montáž/Jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 16B/1 - zás.	2 ks	102,93	58,60	323,07 Kč
Proudový chránič 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - osv.	1 ks	1 434,46	86,90	1 521,36 Kč
Proudový chránič 25B/1N/0,03 - zás.	1 ks	704,94	86,90	791,84 Kč
S vodič typ 2	1 ks	2 783,74	117,00	2 900,74 Kč
PE	1 ks	26,40	78,20	104,60 Kč
N	1 ks	23,74	78,20	101,94 Kč
L	1 ks	14,20	78,20	92,40 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	300,00	0,00	300,00 Kč
Plast rozvodnice P, 9 modulů, IP40/20	1 ks	213,54	197,00	410,54 Kč
<b>Celkem za 1ks</b>				<b>6 546 Kč</b>
<b>Celkem za 30ks</b>				<b>196 395 Kč</b>
Rozvaděč RS				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/Jedn.	Montáž/Jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 16B/1 - zás.	3 ks	102,93	58,60	484,60 Kč
Proudový chránič 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - osv.	1 ks	1 434,46	86,90	1 521,36 Kč
Proudový chránič 25B/1N/0,03 - zás.	1 ks	704,94	86,90	791,84 Kč
S vodič typ 2	1 ks	2 783,74	117,00	2 900,74 Kč
PE	1 ks	26,40	78,20	104,60 Kč
N	1 ks	23,74	78,20	101,94 Kč
L	1 ks	14,20	78,20	92,40 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	300,00	0,00	300,00 Kč
Plast rozvodnice P, 9 modulů, IP40/20	1 ks	213,54	197,00	410,54 Kč
<b>Celkem</b>				<b>13 416 Kč</b>
<b>Celkem za 2ks</b>				
Rozvaděč ROV				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/Jedn.	Montáž/Jedn.	CELKEM
Vypínač 32A/3p	1 ks	541,41	120,00	661,41 Kč
S vodič typ 2	1 ks	2 783,74	117,00	2 900,74 Kč
Proudový chránič 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - osv.	6 ks	1 434,46	86,90	9 128,13 Kč
Časové relé DT8-R	6 ks	632,23	208,00	5 041,38 Kč
Kondenzátor 2mikroFarad, 450V	6 ks	42,43	194,00	1 418,57 Kč
PE	1 ks	26,40	78,20	104,60 Kč
N	1 ks	23,74	78,20	101,94 Kč
L	1 ks	14,20	78,20	92,40 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	680,00	0,00	680,00 Kč
<b>Celkem za 1ks</b>				<b>20 129 Kč</b>
<b>Celkem za 6ks</b>				<b>120 775 Kč</b>



<b>Nosný systém: trubkování</b>				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/Jedn.	Montáž/Jedn.	CELKEM
Vkládací lišta PVC soklová, půlkulatá, 60/20, bílá vč. spojů a přechodů	530 m	99,83	36,98	72 504,15 Kč
Lišta vkládací PVC, 40/20, bílá vč. spojů a přechodů	720 m	24,11	34,34	42 084,25 Kč
Lišta vkládací PVC, 100/40, bílá vč. spojů a přechodů	120 m	123,13	45,86	20 278,85 Kč
Krabice univerzální d 68	104 ks	4,89	28,00	3 420,76 Kč
Krabice univerzální d 68, se svorkovnicí	68 ks	37,10	94,08	8 920,47 Kč
Krabice lištová 80/1	94 ks	15,07	100,80	10 891,90 Kč
Krabice lištová 80/2	134 ks	26,69	100,80	17 083,00 Kč
Protipruchod stropem t 90min	1 m2	6 000,00	3 500,00	9 500,00 Kč
Protipruchod stěnou t 90min	1 m2	6 000,00	4 500,00	10 500,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>195 183 Kč</b>
<b>Kábel</b>				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/Jedn.	Montáž/Jedn.	CELKEM
CYKY-O 2x1,5	190 m	7,52	19,82	5 195,36 Kč
CYKY-O 3x1,5	570 m	9,92	19,82	16 954,08 Kč
CYKY-J 3x1,5	1530 m	9,92	19,82	45 508,32 Kč
CYKY-J 5x1,5	140 m	16,34	22,09	5 380,48 Kč
CYKY-J 3x2,5	1320 m	16,16	22,09	50 492,64 Kč
CYKY-J 3x4	440 m	28,10	22,09	22 084,48 Kč
CYY 1x6 zz	460 m	12,99	18,73	14 592,12 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm2	640 ks	0,00	14,95	9 569,28 Kč
<b>Celkem</b>				<b>169 777 Kč</b>
<b>Přístroje</b>				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/Jedn.	Montáž/Jedn.	CELKEM
Spínač č1, Jednopolový, zapuštěný, IP20	93 ks	60,05	51,30	10 355,55 Kč
Přepínač č5, Jednopolový, zapuštěný, IP20	37 ks	85,88	57,50	5 305,06 Kč
Tlačítkový ovladač, signalizace, zapuštěný, IP20	32 ks	93,81	51,30	4 643,52 Kč
Zásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20	6 ks	66,68	64,43	786,65 Kč
Dvojzásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20	168 ks	81,68	67,28	25 025,95 Kč
Autonomní optickoakustický hlásič protipožární	35 ks	205,26	155,00	12 609,10 Kč
<b>Celkem</b>				<b>58 726 Kč</b>
<b>Svítlidla vč. zdrojů</b>				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/Jedn.	Montáž/Jedn.	CELKEM
A-SV. LED 18W, 1650lm, IP40, NA POVRCH, KRYT	66 ks	651,03	215,04	57 160,92 Kč
B-SV. LED 12W, 980lm, IP40, NÁSTĚNNÉ, KRYT, TŘ. II	62 ks	653,31	215,04	53 837,72 Kč
C-SV. LED 34W, 3500lm, IP40, NA POVRCH, KRYT	46 ks	1 930,31	215,04	98 686,12 Kč
D-SV. LED 22W, 2300lm, IP40, NA POVRCH, KRYT	18 ks	1 509,93	215,04	31 049,48 Kč
N-SV. LED 2x3W, nouzové, 1 HOD, IP40, NA POVRCH	8 ks	557,25	215,04	6 178,34 Kč
<b>Celkem</b>				<b>246 913 Kč</b>
<b>Bleskosvod a uzemnění</b>				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/Jedn.	Montáž/Jedn.	CELKEM
svorka spojovací SS	62 ks	7,17	65,27	4 491,11 Kč
svorka k jímací tyči SJ 1	31 ks	18,55	90,72	3 387,27 Kč
podp. vedení na ploché střeše PV 21a	120 ks	15,84	73,50	10 720,25 Kč
jímací tyč s rovným koncem JT 1,5	31 ks	158,38	168,00	10 117,87 Kč
distanční vzpěra vč. držáků	31 ks	347,58	142,80	15 201,91 Kč
podstavec betonový, podložka	31 ks	272,51	39,48	9 671,73 Kč
AlMgSi 8	150 m	17,26	69,72	13 047,60 Kč
Ekvipotenční svorkovnice EPS 1 s krytem	4 ks	185,53	183,96	1 477,98 Kč
Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky	64 ks	22,43	68,38	5 811,79 Kč
<b>Celkem</b>				<b>73 928 Kč</b>
<b>Revize, zkoušky, HZS</b>				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/Jedn.	Montáž/Jedn.	CELKEM
Demontáž stávajícího zařízení	72 hod		250,00	18 000,00 Kč
Vyhledání připojovacího místa	32 hod		250,00	8 000,00 Kč
Úprava stávajících rozvaděčů	40 hod		250,00	10 000,00 Kč
Napojení na stávající zařízení	32 hod		250,00	8 000,00 Kč
Zednické výpomoci (sekání, zapravení drážek)	60 hod		250,00	15 000,00 Kč
Koordinace s ostatními profesemi	16 hod		250,00	4 000,00 Kč
Revize	20 hod		400,00	8 000,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>71 000 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>				<b>1 157 324 Kč</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
<b>Základní náklady</b>			
Zařízení: Dodávka, Montáž	760 108,00	66 075,00	
Nátěry		0,00	
Vzduchotechnická zařízení celkem	760 108,00	66 075,00	
Doprava 3,60% z dodávky zařízení	0,00		
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost		0,00	0,00
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení		0,00	
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení		0,00	
Dodávka celkem, Montážní náklady	760 108,00	66 075,00	
Hodinové zúčtovací sazby		0,00	
<b>Montáž celkem</b>		66 075,00	
Lešení		0,00	
Izolace tepelné		0,00	
Izolace protipožární		0,00	
Izolace protihlukové		0,00	
<b>Základní náklady celkem</b>	760 108,00	66 075,00	
<b>Vedlejší náklady</b>			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů		0,00	
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		0,00	
Provozní náklady			
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00	
<b>Náklady celkem</b>		826 183,00	
Základ a hodnota DPH 21%	826 183,00	173 498,43	
<b>Náklady celkem s DPH</b>		999 681,43	

Pozice	Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	<b>Zařízení č.1 - Větrání bytových jader - koupelen</b>						
D1	Demontáž a likvidace stávajících střešních ventilátorů DVJ 450-7	ks	31,00		0,00	420,00	13 020,00
D2	Demontáž odbočky 100x250 délky cca 500mm v bytovém jádře včetně demontáže mřížky 100x250 (u spol. místnosti 2 mřížek)	ks	31,00		0,00	210,00	6 510,00
	Střešní radiální ventilátor pro větrání bytových domů s dozadu zahnutými lopatkami, s asynchronním motorem s možností regulace otáček elektronickým regulátorem, s hybridním nastavcem, s ochranou sítě proti drobnému ptactvu, se zpětnou klapkou, jmenovitě otáčky 1410/min, příkon 110W, j.m. proud 0,48A, V=720m3/h / pext=150Pa, průměr přípoj. potrubí 315mm, na výtlaku Lp3m=48dB(A)	ks	31,00	24 135,00	748 185,00	1 050,00	32 550,00
1.1		ks	32,00	155,00	4 960,00	100,00	3 200,00
1.2	Talířový ventil odvodní plastový průměr 100mm pro odvod 90m3/h	ks	31,00	165,00	5 115,00	300,00	9 300,00
1.3	Kruhový nástavec prům.100 na čtyřhranné potrubí + zaplechování zbytku otvoru po stávající odbočce 100x250mm	ks	31,00	53,00	1 643,00	45,00	1 395,00
1.4	Ohebná hliníková hadice průměr 100mm	bm	31,00				
1.5	Kruhová odbočka prům.100-100-100/90°	ks	1,00	205,00	205,00	100,00	100,00
	<b>Zařízení č.1 - celkem</b>				<b>760 108,00</b>		<b>66 075,00</b>

Průběh č. 2 k obj. ÚPSH - 856 - 11/10/18 - EU

HARMONOGRAM PRACÍ: „Oprava bytových jader objektu B-30 - internát B“

Číslo	Název	DATUM	POČET TÝDNŮ																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	stěny a příčky																			
	stropy a stropní konstrukce																			
	podk. vstupy, komun. a zpevň.plochy																			
	úpravy povrchů vnitřní																			
	podlahy a podl. konstrukce																			
	vypíně otvory																			
	dokon. práce mřen staveb																			
	řešení a stavění výhledy																			
	dokon. konstrukce na poz. stavbách																			
	bourání konstrukce																			
	prořezení otvorů																			
	staveništní přesun hmot																			
	izolace proti vodě																			
	zvláštní krytiny																			
	izolace tepelné																			
	ZIT																			
	Konstrukce tesátské																			
	Konstrukce klempířské																			
	Konstrukce truhlářské																			
	Konstrukce zámečnické																			
	podlahy, dlažba a obklady																			
	podlahy povlakové																			
	podlahy ze syntetických hmot																			
	obklady keramické																			
	natěry a malby																			
	elektrická práce																			
	VZT																			
	poplatky za skladku																			
	přesun soub. a vybouraných hmot																			

Úspěš partnerů: Bole a 23. srpna 2018  
 Přátelské vnitřní a Holavů  
 Zlínská 991, 708 01 Holavů  
 14

YACINA RUDNA FLK ING. JAN DVORAK, ŘEDITEL ŠKOLY



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
 Krajským soudem v Ostravě  
 oddíl C, vložka 57221

<b>Datum zápisu:</b>	19. září 2013
<b>Spisová značka:</b>	C 57221 vedená u Krajského soudu v Ostravě
<b>Obchodní firma:</b>	OSBAU s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Přespolní 1377, Poruba, 735 14 Orlová
<b>Identifikační číslo:</b>	021 17 436
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>Jednatel:</b>	TOMÁŠ HRTÁNEK, dat. nar. 7. června 1988 Osvobození 831, Lutyně, 735 14 Orlová Den vzniku funkce: 19. září 2013
<b>Jednatel:</b>	VÁCLAV HRTÁNEK, dat. nar. 2. prosince 1961 Osvobození 831, Lutyně, 735 14 Orlová Den vzniku funkce: 19. září 2013
<b>Způsob jednání:</b>	Jednatelé jednají za společnost každý samostatně.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	TOMÁŠ HRTÁNEK, dat. nar. 7. června 1988 Osvobození 831, Lutyně, 735 14 Orlová
<b>Podíl:</b>	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 %
<b>Společník:</b>	VÁCLAV HRTÁNEK, dat. nar. 2. prosince 1961 Osvobození 831, Lutyně, 735 14 Orlová
<b>Podíl:</b>	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50 %
<b>Základní kapitál:</b>	200 000,- Kč

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 703638\_006339 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Šenov u Ostravy

dne 05.05.2017 v 10:43

Podpis .....

Houdková Dagmar

Razítko:

