

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202300194 ze dne 24.3. 2023

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

KMB Heating s.r.o.

sídlo: Stavbařů 32, 434 01 Most - Velebudice
adresa pro doručování: Ervěnická 1147, 431 11 Jirkov
IČ: 09034081
DIČ: CZ09034081
zastupuje: [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45077.
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.3. 2023 smlouvu o dílo č. d202300194 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla Oprava sociálního zařízení, Kamencové jezero.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce a méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 20.4. 2023, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 30.4. 2023, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnový list č. 1, ze dne 30. 4. 2023, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. V čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 30. 4. 2023 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 30. 4. 2023, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH:	2 125 838,00 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	446 425,96 Kč
cena s DPH:	2 572 263,96 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 30. 4. 2023.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 04.09.2023

V Mostě dne 29.8.2023

Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



KMB Heating s.r.o.

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202300194 ze dne 24.3.2023

Změnový list č. 1 ze dne 30.4.2023

Název stavby:	„Oprava sociálního zařízení, Kamencové jezero“
Číslo smluvního vztahu:	d202300194
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu V. Místo a termíny provádění díla smlouvy o dílo. Změna se týká termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1. Projektová dokumentace byla zpracována do stupně principiálního řešení celého systému a to včetně položkového rozpočtu.	
<u>Nové řešení:</u> 1. Zhotovitel realizoval zakázku tak aby celý systém byl funkční a provozuschopný.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Položkový rozpočet neřešil dodávku a montáž veškerých komponentů a zařízení. Do začátku realizace byl systém schopný provozu, jak v primární tak sekundární cirkulaci teplé vody. Projektant řešil výměnu zdroje tepla a zásobníku teplé užitkové vody. V průběhu realizace byly zjištěny problémy mezi primární a sekundární cirkulací a to v dostatečném množství teplé vody při maximálním odběru veškerých nově nainstalovaných sprchových stání a to především ve vztahu k zpoplatnění, tak aby od prvního okamžiku spuštění tekla teplá voda. Předchozí systém byl poddimenzovaný. Výkony jednotlivých zařízení bylo nutno navýšit a synchronizovat na nově požadované parametry. Změny se týkaly těchto částí: Ve stavební části nebylo osazeno jedno okno, otvor byl zazděn, v jednom okně bylo vyměněno čiré sklo za transparentní (sprchové stání) podlaha v kotelně byla natřena epoxydovým nátěrem. (+35 600,61 – zazdění okna, + 44 342,00 – epoxydový nátěr, - 57 728,90 – okno, záměna dlažba x epoxydový nátěr) Ve stavební části zdravotnické instalace bylo doplněno vodovodní potrubí dle skutečné potřeby, původně dva navržené zásobníky TUV o objemu 1000 l (dodávku nelze realizovat v dohledném termínu), byly nahrazeny zásobníky čtyřmi o objemu 500 l. (+ 41 520,00 – potrubí, - 89 348,00 – zásobníky TUV, + 233 200,00 – zásobníky TUV) Ve stavební části vytápění bylo nutno realizovat kompletní nové odkouření instalovaných kotlů, dodávka a montáž armatur a komponentů dle skutečné potřeby. (+ 36 065,00 – odkouření, + 118 259,89 – armatury, komponenty, - 11 091,60 – potrubí ocelové) Ve stavební části sprchy muži byla kompletně instalována cirkulace TUV a nový mincovník pro zpoplatnění sprchování. (+ 67 746,55 – cirkulace, + 32 041,00 – mincovník)	

Ve stavební části sprchy ženy byl instalován nový mincovník pro zpoplatnění sprchování. (+ 32 041,00 – mincovník)

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Kap Atelier s.r.o., Revoluční 36, Chomutov

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 990 847,61 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	772 800,31 Kč
Ponížení ceny díla vč. DPH:	- 191 383,89Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2 572 263,96 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.4.2023
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 30. 4. 2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 30.4 2023

Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25_07_2023

Stavba: Kamencové jezero - oprava sociálního zařízení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 301 831,54

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	1 301 831,54	273 384,62
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 575 216,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 25. 7. 2023

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamencové jezero - oprava sociálního zařízení

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

552 395,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	552 395,48	21,00%	116 003,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

668 398,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamencové jezero - oprava sociálního zařízení

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

552 395,48

HSV - Práce a dodávky HSV

196 108,61

3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 354,60
4 - Vodorovné konstrukce	19 391,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	85 211,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 070,06
997 - Přesun sutě	35 695,55
998 - Přesun hmot	5 385,83

PSV - Práce a dodávky PSV

347 082,27

741 - Elektroinstalace - silnoproud	597,33
751 - Vzduchotechnika	9 583,39
763 - Konstrukce suché výstavby	60 078,88
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	53 975,17
767 - Konstrukce zámečnické	24 206,90
771 - Podlahy z dlaždic	20 100,98
777 - Podlahy lité	44 342,00
781 - Dokončovací práce - obklady	113 473,47
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 638,15
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 086,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 204,60

VRN3 - Zařízení staveniště	2 679,60
VRN4 - Inženýrská činnost	6 525,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamencové jezero - oprava sociálního zařízení

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

552 395,48

D HSV Práce a dodávky HSV 196 108,61

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 354,60

1	K	311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	5,000		8 010,00
1	K	311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	3,600		5 767,20
113	K	622531012.1	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	3,600		1 344,60

D 4 Vodorovné konstrukce 19 391,40

2	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,027		294,03
3	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,030		1 293,30
4	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,305		3 046,95
5	M	13010724	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220	t	0,336		14 757,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 85 211,17

6	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	25,680		2 107,81
7	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	25,680		7 187,83
8	K	611321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	25,680		4 807,30
9	K	611335401	Oprava cementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm, stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	25,680		3 351,24
10	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	137,600		8 928,86
11	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	79,300		18 984,42
12	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	58,300		8 552,61
13	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	7,420		6 170,47
14	K	612335402	Oprava cementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	47,938		9 146,57
15	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,680		531,58
16	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	5,000		379,80
17	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	12,782		2 921,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn	m2	12,782		931,81
19	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn	m2	5,000		1 273,50
20	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	12,782		4 774,08
21	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	0,575		2 494,35
22	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,390		2 025,27
23	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	0,575		641,70

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					41 070,06
24	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	32,540		2 483,45
25	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	23,440		2 826,86
26	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,977		2 759,68
27	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,700		2 343,60
28	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	23,440		2 573,71
29	K	974042565	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	m	16,400		7 689,96
30	K	974042587	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 300 mm	m	2,900		2 435,13
31	K	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	54,940		5 686,29
32	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	50,400		5 579,28
114	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,200		672,00
33	K	B0001	Vybourání stávajících kovových dvoukřídlých dveří, ocelových futer	kus	1,000		2 040,30
34	K	B0002	Vybourání stávajících dveří, ocelových futer	kus	1,000		1 212,30
35	K	B0003	Vybourání stávajících zařízení kotleny	kpl	1,000		1 392,30
36	K	B0004	Vybourání stávajících oken	kus	2,000		1 375,20

D 997		Přesun sutě					35 695,55
37	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	13,094		10 936,11
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,094		3 700,36
39	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	130,940		1 614,49
40	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,094		19 444,59

D 998		Přesun hmot					5 385,83
41	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	5,925		5 385,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				347 082,27
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				597,33
42	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	3,000		179,82
43	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	5,000		116,55
44	K	741371811	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému bodových vestavných	kus	4,000		300,96
D 751			Vzduchotechnika				9 583,39
45	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	3,000		407,70
46	M	42972205	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 80mm	kus	3,000		280,80
47	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	7,000		3 452,40
48	K	751572101	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí do 100 mm	m	7,000		907,20
49	K	R34844	M+D ventilátor ELEKTRODESIGN TD 250/100	kus	1,000		4 470,30
50	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,014		56,07
51	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,014		8,92
D 763			Konstrukce suché výstavby				60 078,88
52	K	763121466	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	15,926		18 060,08
53	K	763211124	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI do 60, Rw do 54 dB	m2	5,737		7 590,05
54	K	763211235	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 64 dB	m2	16,250		31 590,00
55	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,773		1 851,01
56	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,773		987,74
D 764			Konstrukce klempířské				0,00
57	K	764216642	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů R 200 mm	m	0,000		0,00
58	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000		0,00
59	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,000		0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				53 975,17
115	K	766412231	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z tvrdého dřeva š přes 40 do 60 mm	m2	15,490		7 218,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	M	61191182	palubky obkladové smrk profil klasický 19x196mm jakost A/B	m2	15,490		9 247,53
60	K	T01	M+D Dělicí zástěny pro dvě toalety, včetně dveří 700x1970 mm, materiál DTD, kompletní dodání viz PD	kpl	1,000		5 118,30
61	K	T02	M+D Dělicí zástěny pro tři sprchy, materiál DTD, kompletní dodání viz PD	kpl	1,000		19 323,90
62	K	O01	M+D Dveře 1800x1970 mm, vnitřní, otočné, plné, včetně zárubně, kování a příslušenství	kus	1,000		12 306,60
63	K	O04	M+D Okno plastové 900x1800 mm, otevíravé sklopné, izolační troskio s neprůhlednou fólií, včetně kování a příslušenství	kus	0,000		0,00
64	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,500		454,50
65	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,500		306,00
D 767 Konstrukce zámečnické							24 206,90
117	K	767613922	Oprava oken - výměna pevného dvojskla přes 1 m2	kus	1,000		1 970,00
118	M	R85741	Dvojsklo - venkovní sklo mléčné 4mat/16Ar/4th	kus	1,000		3 120,00
66	K	O02	M+D Dveře kovové 800x1970 mm, vnitřní, otočné, plné, včetně zárubně, kování a příslušenství	kus	1,000		9 492,30
67	K	O03	M+D Dveře kovové 700x1970 mm, vnitřní, otočné, plné, včetně zárubně, kování a příslušenství	kus	1,000		9 222,30
68	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,300		402,30
D 771 Podlahy z dlaždic							20 100,98
69	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	25,980		367,10
70	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	25,980		1 419,29
71	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	25,980		9 703,53
72	K	771474112	Montáž soklu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	0,000		0,00
73	M	59761338	sokl-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	0,000		0,00
74	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	0,000		0,00
75	M	59761603	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 12 do 19ks/m2	m2	0,000		0,00
76	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,250		2 289,38
77	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	41,400		1 669,25
78	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000		730,80
79	K	771591251	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	3,000		440,10
80	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	10,000		1 728,00
81	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	25,980		612,61
82	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,034		643,98
83	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,034		496,94
D 777 Podlahy lité							44 342,00
119	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	26,000		7 774,00
120	K	777611141	Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr podlahy	m2	26,000		34 320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	K	R22587	Podlahovou vpust' DN 40/50	kus	2,000		2 248,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				113 473,47
84	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	64,675		427,50
85	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	64,675		3 533,20
86	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	32,500		13 630,50
87	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	13,000		4 539,60
88	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	64,675		37 427,42
89	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	71,143		39 505,71
90	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	10,800		1 905,12
91	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	36,800		1 679,18
92	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	21,000		1 504,44
93	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	64,675		1 525,04
122	K	781774114	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,200		2 440,20
123	M	59761612	Obklad keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické nadržání přes 12 do 19ks/m2	m2	4,620		3 820,74
94	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,391		866,31
95	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,391		668,51
D 783			Dokončovací práce - nátěry				8 638,15
96	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	8,649		42,29
97	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	8,649		996,36
98	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,649		957,44
99	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,649		988,58
100	K	783604140	Provedení nátěru otopných těles základního jednonásobného litinových	m2	6,000		424,98
101	M	24613580	hmota nátěrová alkydová samozákladující rychleschnoucí	kg	1,560		749,74
102	K	783606823	Odstranění nátěrů z otopných těles litinových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	6,000		1 452,60
103	K	783606824	Odstranění nátěrů z otopných těles litinových okartáčováním	m2	6,000		1 625,40
104	K	783607240	Provedení nátěru otopných těles krycího dvojnásobného litinových	m2	6,000		826,20
105	M	24621532	hmota nátěrová syntetická krycí (email) na tepelně namáhané kovy	kg	2,280		574,56
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				12 086,00
106	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	111,980		647,24
107	K	784181114	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	111,980		3 265,34
108	K	784211103	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	111,980		8 173,42
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				9 204,60
D VRN3			Zařízení staveniště				2 679,60
109	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000		2 679,60
D VRN4			Inženýrská činnost				6 525,00
110	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000		1 620,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		3 105,00
112	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000		1 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamencové jezero - oprava sociálního zařízení

Objekt:

SO 02 - Elektro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			50 255,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 255,00	21,00%	10 553,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	60 808,55

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamencové jezero - oprava sociálního zařízení

Objekt:

SO 02 - Elektro

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 255,00

D1 - Elektroinstalace	42 755,00
D2 - Doplnění rozváděče R1	7 627,00
D3 - Spínače, ovládače, zásuvky	291,00
D4 - Kabely a příslušenství	1 568,00
D5 - Svítidla	16 095,00
D6 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	17 174,00
D7 - Ostatní	7 500,00
D8 - Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pr	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamencové jezero - oprava sociálního zařízení

Objekt:

SO 02 - Elektro

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							50 255,00
D D1 Elektroinstalace							42 755,00
D D2 Doplnění rozváděče R1							7 627,00
1	K	Pol1	PFL7-10/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, ldn=0.03A, ln=10A	ks	1,000		3 647,00
2	K	Pol2	PFL7-16/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, ldn=0.03A, ln=16A	ks	1,000		3 784,00
3	K	Pol3	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A	ks	1,000		196,00
D D3 Spínače, ovládače, zásuvky							291,00
4	K	Pol4	3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)	ks	1,000		169,00
5	K	Pol5	3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	1,000		63,00
6	K	Pol6	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	1,000		47,00
7	K	Pol7	KP 68_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	1,000		12,00
D D4 Kabely a příslušenství							1 568,00
8	K	Pol8	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	5,000		210,00
9	K	Pol9	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	35,000		1 295,00
10	K	Pol10	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	3,000		63,00
D D5 Svítidla							16 095,00
11	K	Pol11	BRSB4KO480V5/ND/PIR Svítidlo BRSB, 12x12 LED 840, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 1200mA , PIR senzor	Ks	4,000		8 988,00
12	K	Pol12	PL3500L1N3ND MODUS PL 3500, úzký korpus 1575mm, LED 830, korpus PE, opálový PC kryt, IP65, zdroj 700mA	Ks	3,000		7 107,00
D D6 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							17 174,00
13	K	Pol13	Přesunutí a přepojení stávajícího rozváděče R1	hod	20,000		14 500,00
14	K	Pol14	Podružný materiál	kpl	1,000		2 674,00
D D7 Ostatní							7 500,00
D D8 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vy							7 500,00
15	K	Pol15	do 100 tis.Kč	ks	1,000		7 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kamencové jezero - oprava sociálního zařízení
Objekt:
SO 04 - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		198 533,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	198 533,71	21,00%	41 692,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	240 225,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamencové jezero - oprava sociálního zařízení

Objekt:

SO 04 - ZTI

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

198 533,71

HSV - Práce a dodávky HSV

1 756,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 590,00

998 - Přesun hmot

166,00

PSV - Práce a dodávky PSV

186 967,71

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

48 415,93

722 - Vytápění/zdravotechnika

76 812,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

39 478,95

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

22 260,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 810,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 040,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 470,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamencové jezero - oprava sociálního zařízení

Objekt:

SO 04 - ZTI

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

198 533,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 756,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 590,00

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	25,000		1 590,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	----------

D 998

Přesun hmot

166,00

2	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,100		166,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

186 967,71

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

48 415,93

3	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	11,000		5 841,00
4	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	9,300		7 458,60
5	K	721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	3,000		32 901,00
6	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000		954,00
7	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	20,300		560,28
8	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,050		38,70
9	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,050		28,35
10	K	R38449	Napojení nového potrubí na stávající potrubí	kus	1,000		634,00

D 722

Vytápění/zdravotechnika

76 812,00

38	K	722160224	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	15,000		14 220,00
39	K	722160225	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	21,000		27 300,00
11	K	722174021	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7	m	21,200		7 526,00
12	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	14,500		5 466,50
13	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	12,300		5 658,00
14	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	14,200		8 079,80
15	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	35,700		2 466,87
16	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	26,500		2 074,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	2,000		774,00
18	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	62,200		3 128,66
19	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,094		65,24
20	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,094		51,98
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				39 478,95
21	K	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	2,000		7 020,00
22	K	725211618	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur přípevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm	soubor	2,000		10 760,00
23	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000		1 710,00
24	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000		5 120,00
25	K	725841333X	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou, s omezenou dobou výtoku	soubor	3,000		14 742,00
26	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,091		73,62
27	K	998725181	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,091		53,33
28	K	Z	M+D Zásobník teplé vody 1000 l, 1010x2050mm	kus	0,000		0,00
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				22 260,83
29	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,000		19 660,00
30	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	2,000		586,00
31	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	2,000		1 966,00
32	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,035		28,32
33	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,035		20,51
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				9 810,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 040,00
34	K	012002000	Vytyčení, zameření stavby	kpl	1,000		1 900,00
35	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000		2 140,00
D VRN3			Zařízení staveniště				3 470,00
36	K	030001000.1	Zařízení staveniště (Zajištění vody, elektro, vytápění objektu po dobu stavby, ostraha, oplocení staveniště, dopravní značení, stavební buňky a pod.)	kpl	1,000		3 470,00
D VRN9			Ostatní náklady				2 300,00
37	K	090001000.1	Posudky, měření, kontrolní a revizní zkoušky stávajících a nově vybudovaných konstrukcí a objektů	kpl	1,000		2 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamencové jezero - oprava sociálního zařízení

Objekt:

SO 03 - Vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		500 647,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	500 647,35	21,00%	105 135,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	605 783,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamencové jezero - oprava sociálního zařízení

Objekt:

SO 03 - Vytápění

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

500 647,35

HSV - Práce a dodávky HSV	802,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	636,00
998 - Přesun hmot	166,00
PSV - Práce a dodávky PSV	483 845,35
885 - Odkouření	36 065,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	77 744,83
732 - Ústřední vytápění - strojovny	305 861,54
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	12 844,52
734 - Ústřední vytápění - armatury	46 470,04
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 859,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 900,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kamencové jezero - oprava sociálního zařízení

Objekt:

SO 03 - Vytápění

Místo:

Datum: 25. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

500 647,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

802,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

636,00

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	10,000		636,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	--------

D 998

Přesun hmot

166,00

2	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,100		166,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

483 845,35

D 885

Odkouření

36 065,00

27	M	R001	PP Vložka DN 80 mm	kpl	1,000		4 089,00
28	M	R003	Koleno se základací konzolí	kus	2,000		3 150,00
29	M	R004	Ukončovací kryt komínu	kus	1,000		1 866,00
30	M	R005	Hlavice pro sání vzduchu	kus	2,000		462,00
31	M	R006	UV odolný díl	kus	2,000		1 222,00
32	M	R007	Koleno 30°	kus	1,000		281,00
33	M	R008	Koleno 15°	kus	1,000		267,00
34	M	R009	Koleno 45°	kus	1,000		196,00
35	M	R010	Koleno 90°	kus	4,000		1 036,00
36	M	R011	Koleno 90° s KO	kus	3,000		2 988,00
37	M	R012	Prodloužení 500 mm	kus	2,000		580,00
38	M	R013	Prodloužení 250 mm	kus	5,000		1 215,00
39	M	R014	Prodloužení 1000 mm		3,000		1 176,00
40	K	R015	Demontáž a montáž	kpl	1,000		12 857,00
41	K	R016	Revizní zpráva	kus	2,000		4 680,00

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

77 744,83

3	K	731244106	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 1,8-19,0 kW	soubor	2,000		77 400,00
4	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,061		288,53
5	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,061		56,30

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

305 861,54

42	K	732211123	Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 500 l / 2,0 m2	soubor	4,000		233 200,00
43	K	732331621.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,6 o objemu 200 l	soubor	1,000		14 573,05
44	K	732421411.WLO	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové Yonoc PICO1.0 25/1-6 DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 3,6 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		8 709,29
46	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,800		1 616,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	998732181	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,800		663,20
45	K	R32421212	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) GRUNDFOS COMFORT 15-14 BXDT PM	soubor	2,000		31 400,00
48	K	R32421213	Termohydraulický rozdělovač BOSCH WHY	soubor	1,000		15 700,00
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				12 844,52
6	K	733111503	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 15	m	0,000		0,00
7	K	733111505	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných lisováním bezešvých PN 16 do 110°C DN 25	m	0,000		0,00
8	K	73312081X	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých	m	19,600		1 881,60
9	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	19,600		235,20
10	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034		52,70
11	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,034		25,02
12	K	R4384	Napojení nového potrubí na stávající potrubí	kus	6,000		2 850,00
13	K	T1112	Topná zkouška	kpl	1,000		3 200,00
14	K	T1113	Zaregulování a oživení systému topení	kpl	1,000		4 600,00
D 734			Ústřední vytápění - armatury				46 470,04
15	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	2,000		520,00
49	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000		834,00
50	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,000		1 512,00
51	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000		952,00
16	K	734261232	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8	kus	2,000		350,00
52	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000		1 732,00
53	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	25,000		15 525,00
54	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000		4 200,00
17	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001		1,12
59	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,050		56,00
18	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001		0,57
60	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,050		28,35
55	K	R1354548	Pojistný ventil	kus	1,000		1 452,00
56	K	R1354555	Trojcestný směšovací ventil	kus	1,000		5 496,00
57	K	R1354556	Filtr s magnetem DN 20	kus	2,000		9 242,00
58	K	R1354557	Manometr	kus	2,000		658,00
61	K	R36984	Servopohon ARA661, 3 bodový, 230 VAC	kus	1,000		3 911,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 859,42
19	K	735151174	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 423 W	kus	1,000		2 430,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	735151191	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 350 W	kus	1,000		2 390,00
21	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020		26,40
22	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020		13,02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				16 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 500,00
23	K	012002000	Vytyčení, zameření stavby	kpl	1,000		1 900,00
24	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000		5 600,00
D VRN3			Zařízení staveniště				3 900,00
25	K	030001000.1	Zařízení staveniště (Zajištění vody, elektro, vytápění objektu po dobu stavby, ostraha, oplocení staveniště, dopravní značení, stavební buňky a pod.)	kpl	1,000		3 900,00
D VRN9			Ostatní náklady				4 600,00
26	K	090001000.1	Posudky, měření, kontrolní a revizní zkoušky stávajících a nově vybudovaných konstrukcí a objektů	kpl	1,000		4 600,00