

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **LSFM20230** **Opěrná stěna propustu LC Myšací**
01

Objekt: **S001** **Opěrná stěna**

Rozpočet: **1** **Opěrná stěna**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Jana Kučová** IČO: **61939871**
Letní 480/1 DIČ: XXXXXXXXXX
736 01 **Havířov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	401 334,02
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	401 334,02

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	401 334,02 CZK
Základní DPH	21 %	84 280,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **485 614,16 CZK**

v **Havířově**

dne

14.07.2023



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			106 139,60	26,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			157 462,50	39,2
5	Komunikace	HSV			17 110,00	4,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			46 196,50	11,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			74 425,42	18,5
Cena celkem					401 334,02	100,0

Položkový rozpočet

S:	LSFM2023001 Opěrná stěna propustu LC Myšáci
O:	SO01 Opěrná stěna
R:	1 Opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce						106 139,60				
1	111251111	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	1,00000	4 303,00	4 303,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	112101121	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	3,00000	157,00	471,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	3,00000	535,00	1 605,00	0,00005	0,00015	0,00000	0,00000
4	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ rýha pro základ záhozu a křídla : (2+5+2)*1*0,8	m3	7,20000	910,00	6 552,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	132301291	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.4 do 100m3	m3	7,20000	298,00	2 145,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m odvoz na meziskládku : 80 dovoz zpět : 60	m3	140,00000	43,00	6 020,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	162201415	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	3,00000	36,00	108,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	162201421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	3,00000	36,00	108,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 pro zpětný zásyp : 60	m3	60,00000	192,00	11 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	25,00000	800,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	100004214	Hutnění sypaniny vrstvy tl. do 150 cm, 1 pojezd	m3	60,00000	42,00	2 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 odtěžení svahu pro stěnu : 10*4*2	m3	80,00000	333,00	26 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	80,00000	147,00	11 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	171101131	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	80,00000	39,00	3 120,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,00000	532,00	2 660,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	5,00000	47,00	235,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	583318026	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Moravskoslez. kraj obsyp potrubí	T	12,00000	531,00	6 372,00	1,00000	12,00000	0,00000	0,00000
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						157 462,50				
18	463212300	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg,urov.líce	m3	55,25000	2 850,00	157 462,50	1,84800	102,10200	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	LSFM2023001 Opěrná stěna propustu LC Myšací
O:	SO01 Opěrná stěna
R:	1 Opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		stěna propustku : (12+5)/2*5*1,3		55,25000						
Díl: 5		Komunikace				17 110,00				
19	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm rozšíření zatáčky : 20*1,5	m2	30,00000	247,00	7 410,00	0,43000	12,90000	0,00000	0,00000
20	564851111	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 15 cm sjednocení povrchu komunikace se zatáčkou : 20*2,5	m2	50,00000	194,00	9 700,00	0,37800	18,90000	0,00000	0,00000
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				46 196,50				
21	919591121	Zřízení propustku z ocelových trub do Js 70 cm prodloužení ocel.trouby : 3,5	m	3,50000	3 399,00	11 896,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	14235920R	Trubka bezešvá hladká 11 353.1, rozměr 700,0 x 10,0 mm	m	3,50000	9 800,00	34 300,00	0,09050	0,31675	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				74 425,42				
23	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	146,21890	397,00	58 048,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	998321094	Přesun hmot, hráze zemní a kamenité, příplatek 5km	t	146,21890	112,00	16 376,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000