

Soupis prací č. 395									
Objednávka č.									
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz									
zast. Skochovice - oprava nástupiště a GPK									
Fakturované položky									
pol.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč		Kč	
	P		UOŽI 2023						
1	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t					
2	M	5964161000	Beton lehce zhutitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3					
	VV		beton pod nástupištní bloky a pro obrubníky						
3	M	5964159005	Obrubník chodníkový	kus					
	VV		obrubník na nástupiště a přístupový chodník						
4	M	5955101014	Kamenivo drcené šterkodrt frakce 0/8	t					
	VV		kamenivo pod asfaltový beton v tloušťce 5 cm						
5	M	5964147175R	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou AZZ 461-19	kus					
6	M	5964147180R	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou AZZ 462-19	kus					
7	M	5964147185R	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou AZZ 463-19	kus					
8	M	5964147190R	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou AZZ 464-19	kus					
9	M	5964147210R	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou AZZ 471-19	kus					
10	M	5964147215R	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou AZZ 472-19	kus					
11	M	5964147220R	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou AZZ 473-19	kus					
12	M	5964147225R	Nástupištní díly blok s odstupňovanou výškou AZZ 474-19	kus					
13	M	5964147130	Nástupištní díly hrana H 130 základní	kus					
14	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t					
15	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3					
16	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání práce betonové	km					
17	K	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2					
18	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m					
	VV		obrubník na nástupiště						
19	K	5914120030	Demontáž nástupiště úrovněového Tischer jednostranného včetně podložek	m					
20	K	5914130030R	Montáž nástupiště mimoúrovňového z bloků H	m					
21	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2					
22	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2					
23	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t					
	VV		odvoz zeminy z odtěžení nástupiště						
24	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t					
	VV		doprava šterku, asfaltu, betonu						
25	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t					
26	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t					
	VV		odvoz betonu stávající hrany nástupiště						
	VV		doprava nástupištních dílů z mezideponie						
27	K	9902201200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km	t					
	VV		Doprava nástupištních dílů						
28	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t					
	VV		Naložení nástupištních dílů na mezideponii						
29	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus					
30	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus					
	VV		MHS						
31	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus					
	VV		ASP, SSP, jeřáb						
	P		URS 2023						
32	K	131111331	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 100 mm ručně s motorovým vrtákem	m					
33	K	131111359	Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m					
34	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm	m					
35	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m					
36	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zalitím MC	kus					
37	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus					
38	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus					
39	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus					
40	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t					
41	K	953946122	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t					

Soupis prací č. 395								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz								
zast. Skochovice - oprava nástupiště a GPK								
Fakturované položky								
pol.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet	Cena za jedn.	Cena za jedn. s koef.	Celková cena s koeficientem bez DPH
	P		VRN			Kč		Kč
42	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně	%				
Celkem:								1 598 012,40
za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz za Objednatele: Správa železnic, státní organizace OŘ Praha ST Praha západ								
Datum: 27.09.2023				Datum: 27.09.2023				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4009881

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 43c0d3ea-04d7-41c6-9596-c5e16744ca0b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.10.2023 07:39:01



a4e74a02-1c2b-4e1e-8fbe-d41a93d4b9eb