

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022041B Modernizace chodníku podél silnice III/36012 Česká Třebová**

Objekt: **01 Provedení chrániček pro VO a ochrana souběžných inženýrských sítí**

Rozpočet: **08 Nabídková cena**

Objednatel: **Město Česká Třebová** IČO: **00278653**
Staré náměstí 78 DIČ: **CZ00278653**
56002 Česká Třebová

Zhotovitel: **Stavební vodohospodářská, s.r.o.** IČO: **28771346**
Olomoucká 139/4 DIČ: **CZ28771346**
57101 Moravská Třebová

Vypracoval: **Ing.Vojtěch Otto**

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH	21 %	68 507,73 CZK
-------------------------	-------------	----------------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	-----------------

Cena celkem bez DPH **68 507,73** CZK

v Moravské Třebové dne 28.8.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				64,6
8	Trubní vedení	HSV				6,3
998	Přesun hmot	HSV				7,7
M21	Elektromontáže	MON				5,7
M23	Montáže potrubí	MON				8,4
M46	Zemní práce při montážích	MON				6,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				0,4
Cena celkem					68 507,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022041B	Modernizace chodníku podél silnice III/36012 Česká Třebová
O:	01	Provedení chrániček pro VO a ochrana souběžných inženýrských sítí
R:	08	Nabídková cena

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	114211303R00	Odstranění kamenin. trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	1,49000		
2	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a , spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	19,29200		
3	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	19,29200		
4	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	19,29200		
5	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	34,72560		
6	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, , rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,29200		
7	58331202r	štěrkodrt' netříděná do 100mm	t	34,72560		
Díl: 8 Trubní vedení						
8	899623111R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C -/5	m3	1,50000		
Díl: 998 Přesun hmot						
9	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	38,16282		
Díl: M21 Elektromontáže						
10	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	60,00000		
Díl: M23 Montáže potrubí						
11	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	30,00000		
12	230191020R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 125x4,8 mm	m	30,00000		
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
13	460200134RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	10,00000		
14	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	60,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
15	979084313R00	Vodorovná doprava vybour.trub do 1 km, do DN 800	t	0,14900		
16	979084319R00	Přípl.k dopravě vybour.trub za dalš.1 km,do DN 800	t	1,34100		

Celkem :

68 507,73