

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: popfk-064a/25/22
Číslo jednací: 02769/SC/23

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
p. č. 180 v k. ú. Strašice v Brdech						
23302	VE18	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem				
	VE18a	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, uložení odtěženého materiálu v lokalitě	670	m2	265,00	177 550,00
					Cena	177 550,00
23303	NI14	Odstranění odpadů a zátěží				
	NI14d	Odstranění staré zátěže	0,67	ha	161 194,03	108 000,00
					Cena	108 000,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2023	285 550,00	0,00	0,00	285 550,00
Celkem	285 550,00		0,00	285 550,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023						
p. č. 180 v k. ú. Strašice v Brdech						
23302	VE18	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem				177 550,00 Kč
	VE18a	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem, uložení odtěženého materiálu v lokalitě				

Popis opatření:

Tvorba tůní zahrnuje odtěžení zeminy v místech vykazující zamokření a vytvoření tůní s pozvolným sklonem břehů a nepravidelnými přírodními tvary (kulovité, hruškovité či ledvinovité aj). V nejhlubším místě budou mít tůně hloubku maximálně cca 1 m.

Přesné zahájení prací bude týden předem konzultováno s odpovědným pracovníkem RP Střední Čechy (Ing. Helena Vejrová), tvarování tůní, umístění zeminy a přesná lokalizace pak bude konzultována v průběhu prací.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 001 Vytváření a obnova tůní s občasnou úpravou a tvořením více svažitých břehů tůně.

23303	NI14	Odstranění odpadů a zátěží				108 000,00 Kč
	NI14d	Odstranění staré zátěže				

Popis opatření:

Pyrotechnická očista bude provedena před zahájením prací zhotovitelem pro zajištění bezpečnosti práce.