

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Nemocnice Český Těšín</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Zřízení šaten pro studenty	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Nemocnice Český Těšín	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Barny Team s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	23.08.2023	Zpracoval:	Tomiczek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>27 502,20</b>	<b>21 295,80</b>	<b>48 798,00</b>		<b>0,02</b>	
1		115001104R00	TZB viz samostatný rozpočet	soub	1,00	48 798,00	27 502,20	21 295,80	48 798,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>12 884,91</b>	<b>10 474,93</b>	<b>23 359,84</b>		<b>0,55</b>	
2		342012224R00	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.12,5mm	m2	16,00	1 259,99	11 220,32	8 939,52	20 159,84	0,03	0,50	RTS II / 2021
3		342018522R00	Záklop WC	kus	1,00	3 200,00	1 664,59	1 535,41	3 200,00	0,05	0,05	RTS II / 2021
		<b>60</b>	<b>Omítky ze suchých směsí</b>				<b>13 242,14</b>	<b>19 687,47</b>	<b>32 929,60</b>		<b>1,04</b>	
4		602016112RT7	Omítka stěn jádrová, ručně	m2	15,00	280,00	1 616,85	2 583,15	4 200,00	0,04	0,55	RTS II / 2021
5		612421231R00	Omítka - štuková	m2	21,50	280,00	342,50	5 677,51	6 020,00	0,01	0,12	RTS II / 2021
6		767587211RT1	Podhled minerální ,kazeta 600x600mm	m2	11,00	950,00	6 567,99	3 882,01	10 450,00	0,00	0,05	RTS II / 2021
7		767583712R00	Provedení kaslíku z kazet	m	8,60	568,50	2 150,00	2 739,10	4 889,10	0,00	0,00	RTS II / 2021
8		781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	soubor	4,00	105,00	0,00	420,00	420,00	0,07	0,27	RTS II / 2021
9		601016193R00	Penetrace hloubková	m2	80,50	21,00	817,88	872,62	1 690,50	0,00	0,03	RTS II / 2021
10		NC	Zahazování drážek po instalacích	kus	1,00	5 260,00	1 746,92	3 513,08	5 260,00	0,02	0,02	RTS II / 2021
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>9 102,63</b>	<b>3 184,37</b>	<b>12 287,00</b>		<b>0,01</b>	
11		632411107RT2	Vyspravení podkladu pod lino - oprava děr	soub	1,00	12 287,00	9 102,63	3 184,37	12 287,00	0,01	0,01	RTS II / 2021
		<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>8 363,74</b>	<b>4 696,26</b>	<b>13 060,00</b>		<b>0,37</b>	
12		642940016RAB	Dveře jednokřídlové 80/197, překlad, zárubeň, práh	kus	2,00	6 530,00	8 363,74	4 696,26	13 060,00	0,19	0,37	RTS II / 2021
		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>53 631,48</b>	<b>35 821,47</b>	<b>89 452,96</b>		<b>1,05</b>	
13		776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	46,16	528,00	6 751,82	17 620,66	24 372,48	0,00	0,01	RTS II / 2021
14		28410170	Linoleum - kompletní materiál	m2	48,00	951,00	45 648,00	0,00	45 648,00	0,00	0,12	RTS II / 2021
15		619442431R00	Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky	m	57,30	188,00	893,31	9 879,09	10 772,40	0,02	0,88	RTS II / 2021
16		776511820R00	Odstranění PVC lepených	m2	46,16	105,00	0,00	4 846,80	4 846,80	0,00	0,05	RTS II / 2021
17		775592004R00	Broušení lepidla po linoleu	m2	46,16	82,61	338,35	3 474,93	3 813,28	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>4 786,18</b>	<b>8 715,82</b>	<b>13 502,00</b>		<b>0,34</b>	
18		781415015RT3	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel	m2	8,00	820,00	1 206,72	5 353,28	6 560,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
19		nc	Lepislo flexibilní	m2	72,00	14,00	153,36	854,64	1 008,00	0,00	0,16	RTS II / 2021
20		00572100	Obklad (dle výběru investora)	m2	9,00	350,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,01	RTS II / 2021
21		nc	Spárovací hmota	kg	16,00	74,00	129,60	1 054,40	1 184,00	0,00	0,08	RTS II / 2021
22		nc	Vykroužení instalačních otvorů	m2	6,00	90,00	37,86	502,14	540,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
23		nc	Ukončovací lišty ALU elox	m	4,00	155,00	67,92	552,08	620,00	0,00	0,02	RTS II / 2021
24		nc	Příplatek za spárování	m2	8,00	55,00	40,72	399,28	440,00	0,00	0,03	RTS II / 2021
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>649,88</b>	<b>950,12</b>	<b>1 600,00</b>		<b>0,00</b>	
25		NC	Nátěr zárubní	kus	2,00	800,00	649,88	950,12	1 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		<b>03VRN</b>	<b>VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>10 750,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>03VRN</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>0,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>10 750,00</b>		<b>0,00</b>	
26		030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
27		998011005R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 45 m	soub	1,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
28		979097011R00	Přistavení kontejneru, odvoz a poplatterk za skládku	soubor	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
29		031002VRN	Úklidové práce	Soubor	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
<b>Celkem:</b>									<b>245 739,40</b>			

*Poznámka:*

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Nemocnice Český Těšín</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Zřízení šaten pro studenty	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Nemocnice Český Těšín	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.	IČ/DIČ: 27797252/cz27797252
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 29
Číslo rozpočtu:	<b>331/23</b>	Zpracoval: Tomiczek	Datum: 23.08.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	71 095,62	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	62 838,83	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	59 067,54	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	45 487,41				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 850,00						
ZRN celkem		241 339,40	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		10 750,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	245 739,40
Základ 21%	245 739,40	DPH 21%	51 605,27	Celkem včetně DPH	297 344,67

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: