

Soupis požadavků TO Hulín

Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - ST Olomouc

říjen 2023

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
				žst. RÍKOVICE - výh. č. 1 - 14								
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		TÚ PŘEROV - ŘÍKOVICE - TK č. 1 a 2								
		termín provádění prací od:		13.10.2023 (výluka)								
		do:		16.10.2023 (výluka)								
		cena za jednotlivé SO:										

9	Kolejové lože	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m	100,000						100,000		
10	Kolejové lože	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m	800,000						800,000		
12	Kolejové lože	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	7,000						7,000		
15	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	20,000						20,000		
16	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	380,000						380,000		
17	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	180,000						180,000		
19	Kolejové lože	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	500,000						500,000		
41	GPK	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	6,000						6,000		
48	GPK	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	750,000						750,000		
50	GPK	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	7,000						7,000		
63	Přejezdy a komunikace	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	24,000						24,000		
65	Přejezdy a komunikace	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	24,000						24,000		
85	Sděl. a zab. technika	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	150,000						150,000		
86	Sděl. a zab. technika	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	150,000						150,000		
91	Sděl. a zab. technika	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	15,000						15,000		
92	Sděl. a zab. technika	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	15,000						15,000		
93	Sděl. a zab. technika	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	32,000						32,000		
94	Sděl. a zab. technika	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus	32,000						32,000		
101	Materiál	Kamenivo drcené šterk frakce 31 5/63 třída B1	t	1 000,000						1 000,000		
124	Manipulace a přepravy	Doprava jednosměrná (např. nakopování materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	1 000,000						1 000,000		
129	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	5,000						5,000		
11	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	600,000						600,000		